

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, проезд Светлый, д.3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 335685 руб.
монтажных работ _____ 264169 руб.
оборудования _____ 17493 руб.
Средства на оплату труда _____ 40004 руб.
Сметная трудоемкость _____ 284,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтаж после монтажа нового												
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (94 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	197,68	103,03	94,65	13,83	198	103	95	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (210 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4	728,01	720,35	7,66	5,87	291	288	3	2
3	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (61 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	2116,55	2096,1	20,45	15,78	85	84	1	1
Итого по разделу 1 демонтаж после монтажа нового									1195			
Раздел 2. монтажные работы												
4	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46
5	ТЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,66 НР (812 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (523 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,2	5691,77	5028,98	112,51	1,96	1138	1006	23	
6	ТЕРр67-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9809 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (7060 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,2	67886,53	67886,53			13577	13577		
7	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (3201 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (2061 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4 40/100	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4536	3956	59	8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-03-593-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами уличный с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-03-593-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55</i> <i>НР (353 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (227 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,04	13892,45	10830,28	970,79	100,65	556	433	39	4
9	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93</i> <i>НР (888 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (572 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,24	5029,09	4579,65	93,47	5,87	1207	1099	22	1
10	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43</i> <i>НР (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	2,2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	5815	4979	260	4
11	ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48</i> <i>НР (921 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (593 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	2,2	590,86	516,84	14,83	1,96	1300	1137	33	4
12	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05</i> <i>НР (6842 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4406 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	2,2	7792,14	3816	1137,04	35,47	17143	8395	2501	78
13	ТЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72</i> <i>НР (3587 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2310 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	2,2	2661,45	1979,55	296,17	39,5	5855	4355	652	87
Итого по разделу 2 монтажные работы									103107			
Раздел 3. материалы												

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,2 200/1000	357893,76				71579			
15	ТССЦ-501-8506 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8506 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24	41054,15				9853			
16	ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	220	13,89				3056			
17	ТССЦ-101-3134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	м	200	34,63				6926			
18	ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	20	18,72				374			
19	ТССЦ-509-2260 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	20	581,26				11625			
20	ТССЦ-509-2239 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	80	103,19				8255			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-509-2275 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	24	408,16				9796			
22	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	24	41,53				997			
23	Текущая цена	Светильник Кобра 3*3 уличный с фотоэлементом	шт	4	822,03				3288			
24	Текущая цена	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком	шт	40	716,1				28644			
25	ТССЦ-509-1684 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	44	94,66				4165			
26	ТССЦ-509-2643 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм с ограничителями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2643 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	40	32,72				1309			
Итого по разделу 3 материалы									159867			
Раздел 4. оборудование												
27 О	ТССЦ-509-1548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1548 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17493,48				17493			
Итого по разделу 4 оборудование									17493			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									229743	39755	4004	249
Накладные расходы									31117			
Сметная прибыль									20802			
ВСЕГО по смете									335685			
Итого Монтажные работы									264169			
Итого Оборудование									17493			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									281662			
В том числе:												
Материалы									168491			
Машины и механизмы									4004			
ФОТ									40004			
Оборудование									17493			
Накладные расходы									31117			
Сметная прибыль									20802			
Непредвиденные затраты 1%									2817			
Итого с непредвиденными									284479			
НДС 18%									51206			
ВСЕГО по смете									335685			

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)