

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.
Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2673,952 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 331,516 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2587,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11661,59 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6663,76 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,47	1817,69	1639,06	178,63			15395,83	13882,84	1512,99		14,38	121,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23407,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11194,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	3886,19	2748,42	1137,77	255,46		32916,03	23279,12	9636,91	2163,75	21,776	184,44	
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12703,83 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7699,29 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,847	22725,17	22725,17				19248,22	19248,22			214,32	181,53	
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6406,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3063,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,47	994,45	801,6	192,85	20,55		8422,99	6789,55	1633,44	174,06	6,272	53,12	
5	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (18533,27 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (14217,3 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	6	9680,45	4146,46	267,84	84,88		58082,7	24878,76	1607,04	509,28	35,39	212,34	
6	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (3980,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1840,91 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,531	14303,93	8704,7	909,19	665,19		7595,39	4622,2	482,78	353,22	65,66	34,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83			22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16	
8	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (4002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	2891,61	362,5	14,49			34699,32	4350	173,88		2,91	34,92	
9	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,024	29878,41	8927,41	53,2	9,91		717,08	214,26	1,28	0,24	61,6	1,48	
10	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»): трубами (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (9,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,024	7440,13	510,11	126,8			178,56	12,24	3,04		3,52	0,08	
11	ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (742,17 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424,1 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	12	90,54	63,11	9,19			1086,48	757,32	110,28		0,47	5,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-301-0277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром трубы 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	12	289,98					3479,76						
13	ТССЦ-101-2060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,73	компл.	12	108,95					1307,4						
14	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разбивка конструкций из бетона (разрушения карнизной плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (5014,27 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2865,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,127	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28		14130,11	4075,69	10054,42	1893,68	27,61	31,12	
15	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMASO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6 НР (150,67 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (104,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,035	6301,51	6238,77	62,74			220,55	218,36	2,19		47,63	1,67	
16	ТССЦ-402-0074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	5,25	245,7					1289,93						
17	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Заделка выбоин (карнизной плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (654,65 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (360,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,034	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86		13431,72	697,58	468,28	120,73	180	6,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8763,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4191,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,676	49155,72	14051,29	184,55	39,5		33229,27	9498,67	124,76	26,7	112,75	76,22	
19	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (38505,1 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20891,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	12306,76	4585,64	354,08	250,59		104238,26	38840,37	2999,06	2122,5	39,51	334,65	
20	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (19032,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9102,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,47	12303,02	2406,99	601,33	35,47		104206,58	20387,21	5093,27	300,43	17,51	148,31	
21	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (35857,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17149,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,47	59027,01	4224,73	2106,67	376,81		499958,77	35783,46	17843,49	3191,58	33,9	287,13	
22	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-65,47	6522,44					-427024,15						
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-25,92	718,32					-18618,85						
24	ТССЦ-104-0165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	м3	127,05	3458,65					439421,48						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (21954,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10500 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	59,29	2157,89	346,48	231,91	56,01		127941,3	20542,8	13749,94	3320,83	3,04	180,24	
26	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (38505,1 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20891,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	12306,76	4585,64	354,08	250,59		104238,26	38840,37	2999,06	2122,5	39,51	334,65	
27	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 40мм. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (3170,46 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1720,14 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	7765,76	232,37	244,96	165,84		65775,99	1968,17	2074,81	1404,66	2	16,94	
28	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2253,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1239,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,69	28647,21	1635,52	273,38	31,55		48413,78	2764,03	462,01	53,32	12,64	21,36	
29	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-1,69	25640,84					-43333,02						
30	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	847	34,01					28806,47						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2788,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1333,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,47	1235,24	357,85	19,32			10462,48	3030,99	163,64		2,8	23,72	
32	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (15690,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7504,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,47	41722,95	1974,04	321,06	39,5		353393,39	16720,12	2719,38	334,57	14,36	121,63	
33	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-982,5	152,7					-150027,75						
34	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-965,6	179,21					-173045,18						
35	Прайс лист	Флексоизол 3003	м2	982,5	82,95					81498,38						
36	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	965,6	95,09					91818,9						
37	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1600,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (765,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,3548	53784,74	4762,85	764,94	140,03		19082,83	1689,86	271,4	49,68	35,5	12,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-89,41	179,21					-16023,17						
39	Прайс лист	Флексизоизол 3004	м2	89,41	95,09					8502						
40	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1345,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (643,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1038	49155,72	14051,29	184,55	39,5		5102,36	1458,52	19,16	4,1	112,75	11,7	
41	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1144,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (547,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,352	17849,47	863,07	425,86	57,24		24132,48	1166,87	575,76	77,39	6,67	9,02	
Выход на крышу																
42	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (81,23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,059	1817,69	1639,06	178,63			107,24	96,7	10,54		14,38	0,85	
43	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (64,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,059	22760,8	1160,26	174,4	21,65		1342,89	68,46	10,29	1,28	8,44	0,5	
44	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-6,844	179,21					-1226,51						
45	Прайс лист	Флексизоизол 3004	м2	6,844	95,09					650,8						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,03 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35		221,94	140,99	80,95	17,23	114,144	1,14	
47	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85,05 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19		4101,15	176,24	101,19	21,54	142,68	1,43	
48	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1	3648,48					-3648,48						
49	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78					4122,78						
50	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8					456,8						
Водосточная система																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (13032,88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6233,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	3,59	32160,95	3914,46	178,62	31,55		115457,81	14052,91	641,25	113,26	31,41	112,76	
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,623	43613,07					-70784,01						
53	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,6067	47477,76					-28804,76						
54	ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	45	636,84					28657,8						
55	ТССЦ-301-5886 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	4	29,39					117,56						
56	ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	224	142,06					31821,44						
57	ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	16	597,59					9561,44						

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	32	205,75					6584						
59	ТССЦ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	32	281,71					9014,72						
60	ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	64	852,35					54550,4						
61	ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	208	156,75					32604						
62	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	16	205,75					3292						
Раздел 2. Прочие работы																
63	ТССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	84,7	345,71		345,71			29281,64		29281,64				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	84,7	117,04		117,04			9913,29		9913,29				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1794695,63	313139,6	114879,38	18376,53		2587,14	
Накладные расходы										294242,44						
Сметная прибыль										154686,6						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										55965,74					153,77	
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										1540332,73					1279,47	
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										39651,34					181,53	
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										90833,27					212,34	
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										13416,64					34,87	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										3300,16					7,12	
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										3673,62					0,08	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										1765,96					1,67	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										51827,17					27,48	
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										397935,44					686,24	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										5727,67					2,57	
Погрузо-разгрузочные работы										29281,64						
Перевозка грузов автотранспортом										9913,29						
Итого										2243624,67					2587,14	
В том числе:																
Материалы										1366676,65						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									114879,38						
	ФОТ									331516,13						
	Накладные расходы									294242,44						
	Сметная прибыль									154686,6						
	Непредвиденные затраты 1%									22436,25						
	Итого с непредвиденными									2266080,92						
	НДС 18%									407890,97						
	ВСЕГО по смете									2673951,89					2587,14	

Составил инженер-сметчик:  / Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:  / Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)