

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Промысловая, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3168534,82 руб.

Средства на оплату труда 404721 руб.

Сметная трудоемкость 3081,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (334 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,454 45,4 / 100	1038,14	1037,23	0,91		471	471			9,1	4,13		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13123 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,62 862 / 100	1944,48	1812,36	132,12		16761	15623	1138		15,9	137,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11325 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	8,62 862 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	18156	15168	2988	782	15,16	130,68	0,46	3,97
4	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /деревянной подшивки карниза+обшивки фронтона/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (592 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (454 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,56 (17,50+38,50) / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	1024	761	263	50	12,3	6,89	0,45	0,25
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6952 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3321 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,267	2562,31	2340,46	221,85	23,73	8371	7646	725	78	19,27	62,96	0,12	0,39
6	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /обломки шифера+утеплителя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4032 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2444 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,2688 (0,92+(64,9*0,4)) / 100	22725,17	22725,17			6109	6109			214,32	57,61		
8	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (20мм) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17936 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8578 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,49 649 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	25222	17838	7384	1658	21,78	141,35	1,55	10,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (100 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (48 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,007 0,7 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	155	99	56	12	114,14	0,8	8,74	0,06
10	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (11 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2 стен	0,014 1,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	26	19	7	1	12,3	0,17	0,45	0,01
11	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (777 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (569 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,4 40 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	1159	1072	87	23	22,68	9,07	0,29	0,12
Очистка от строительного мусора																
12	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (76 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 т груза	21,52	223,04	4,15	218,89		4800	89	4711					
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	50,2	34,59		34,59		1736		1736					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	71,72	117,04		117,04		8394		8394					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									180755					556,91		14,88
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (22419 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10722 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,49 649 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	66519	22297	9230	2072	27,22	176,66	1,94	12,59
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (3915 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1872 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,49 649 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	16046	4096	662	159	5	32,45	0,15	0,97
17	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6354 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3039 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	6,72 672 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	28562	6733	1620	173	7,84	52,68	0,13	0,87
18	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (38425 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	6,49 649 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	199394	41062	6562	704	45,54	295,55	0,55	3,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-40,11	2620,39				-105104							
20	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (29897 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	6,49 649 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	166917	31793	6296	704	35,28	228,84	0,65	3,57
21	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-40,11	2620,39				-105104							
22	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	97,35 649*0,15	1528,56				148805							
деревянные конструкции кровли																
23	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (12803 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6117 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	4,814 2,194+2,62	11702,36	2925,54	277,32	29,6	56335	14084	1335	142	24,09	115,97	0,15	0,72
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,32	11702,36	2925,54	277,32	29,6	15447	3862	366	39	24,09	31,8	0,15	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брусок, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3375 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1613 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,36	10930,23	2757,25	187,22		14865	3750	255		22,5	30,6		
26	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11228 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5364 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7 70/100	36078,99	17821,19	443,92		25255	12475	311		143	100,1		
27	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9407 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6889 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,504	15110,79	3694,32	262,12	86,83	52948	12945	918	304	31,83	111,53	0,44	1,54
28	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (8476 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,546 554,6/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	37757	11850	328	88	18,41	102,1	0,08	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (34006 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21198 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	24,3 2430 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	63025	43586	18993	577	12,91	313,71	0,14	3,4
30	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	782,5	89,31				69885							
слуховое окно (2 шт.)																
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
32	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
33	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,11 (5,5*2) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	935	220	53	6	15,68	1,72	0,26	0,03
34	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,11 (5,5*2) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2599	349	109	16	24,85	2,73	0,72	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (336 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (192 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,13184 (6,4*20,60)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	616	369	177	31	22,2	2,93	1,15	0,15
36	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,13184 (6,4*20,60)/1000	75139,81				9906							
Ходовой мостик:																
37	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1447 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,22	10930,23	2757,25	187,22		13335	3364	228		22,5	27,45		
38	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (719 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,241 24,10 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5695	765	239	34	24,85	5,99	0,72	0,17
пароизоляция кровли																
39	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4092 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	9,05 905 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	38466	9068	2182	232	7,84	70,95	0,13	1,18
металлоконструкции кровли																
41	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (44624 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21342 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,05 905/100	46961,82	5203,74	904,47	155,81	425004	47094	8185	1410	41,23	373,13	0,79	7,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1158	253,64				-293715							
43	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	6,3712 6,4*905*1,1/1000	75139,81				478731							
44	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза, примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	319 32*70+170*47	746,04				237987							
45	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (129 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0072 0,72 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2953	127	73	16	142,68	1,03	10,92	0,08
46	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004							
47	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,72	3648,48				-2627							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 600*600) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,72 0,6*0,6*2	6881,64				4955							
49	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,014 1,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	688	197	3	1	112,75	1,58	0,2	
Покрытие вентканалов																
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4407 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2108 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,34 34 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16713	4777	63	13	112,75	38,34	0,2	0,07
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2659	43613,07				-11597							
52	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	34	353,37				12015							
53	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3409 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1875 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,1488 148,80/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	10220	4257	38	4	215,82	32,11	0,15	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1488	39813,47				-5924							
55	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1488 148,80/1000	30555,06				4547							
56	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (182 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 16 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	656	284	21		10,62	1,7	0,02	
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 16 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	694	162	14		7,66	1,23	0,02	
Организованный водоотвод крыши																
58	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (752 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,16	22571,83	6617,53	38,68		3611	1059	6		53,1	8,5		
59	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3751 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,152	32747,72	4586,13	62,74		37725	5283	72		36,8	42,39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,75	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56282	6850	313	55	31,41	54,97	0,16	0,28
61	ТЕР58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (4523 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3313 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,8	25289,97	7963,44	38,68		20232	6371	31		63,9	51,12		
62	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (394 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,045 4,5 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1345	402	2		61,6	2,77	0,05	
63	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-4,491	202,79				-911							
64	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,491	166,02				746							
65	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	9	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83		1,03	9,27		
66	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	9	1787,77				16090							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТЕР08-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м /Устройство кирпичного фронтона/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 НР (23582 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13893 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	15	8820,63	1621,33	263,82	69,1	132309	24320	3957	1037	11,67	175,05	0,35	5,25
68	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	-4,05	3172,15				-12847							
69	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	4,05	3172,15				12847							
Кровельное ограждение Borge:																
70	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (905 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (433 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,07 107 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	19099	923	456	61	6,67	7,14	0,29	0,31
Снегозадержатель Borge:																
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,06 53*2/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61	6,67	7,07	0,29	0,31
72	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,321	54842,51				-17604							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28913							
Итого по разделу 2 Монтаж									2477857					2524,42		43,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2121852	394135	91460	10586		3081,33		58,03
Накладные расходы									349667							
Сметная прибыль									187094							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									241823					465,71		6,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38527					139,99		0,15
Стены (ремонтно-строительные)									2122					7,06		0,26
Деревянные конструкции									217800					392,69		1,92
Прочие ремонтно-строительные работы									12585					57,61		
Кровли									1098152					1482,43		40,96
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4919							
Погрузо-разгрузочные работы									1736							
Перевозка грузов автотранспортом									8394							
Теплоизоляционные работы									336919					313,71		3,4
Строительные металлические конструкции									488637							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									9580					32,11		0,02
Конструкции из кирпича и блоков									174131					175,05		5,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1848					2,93		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									21440					12,04		
Итого									2658613					3081,33		58,03
В том числе:																
Материалы									1636257							
Машины и механизмы									91460							
ФОТ									404721							
Накладные расходы									349667							
Сметная прибыль									187094							
Непредвиденные затраты 1%									26586							
Итого с непредвиденными									2685199							
НДС 18%									483335,82							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									3168534,82					3081,33		58,03

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)