


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 4626610 руб.
Средства на оплату труда 633233 руб.
Сметная трудоемкость 4972,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25101 руб.) СП (12048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25101 руб.)	100 м2 покрытия	13,85 1385 / 100	1944,48	1812,36	132,12		26931	25101	1830	
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1286 руб.) СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1286 руб.)	100 м труб и покрытий	1,24 124 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1287	1286	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18194 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (25626 руб.) СП (13326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (25626 руб.)	100 м2 кровли	13,85 1385 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	29171	24369	4802	1257
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1436 руб.) СП (747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1436 руб.)	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2	
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3851 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4279 руб.) СП (1840 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4279 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,81	2562,31	2340,46	221,85	23,73	4638	4236	402	43
6	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (29958 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32563 руб.) СП (14328 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32563 руб.)	100 м2 стяжки	10,84 1084 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	42127	29794	12333	2769
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+обломков асбестоцементных листов и кровельной стали/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13004 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (19703 руб.) СП (7881 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (19703 руб.)	100 т мусора	0,867 86,7 / 100	22725,17	22725,17			19703	19703		
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 проемов	0,02 2 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	444	282	162	34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР07-05-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15187 руб.): 119%=156%*(0,9*0,85) от ФОТ (12762 руб.) СП (8678 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (12762 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,62	35772,05	15199,08	20572,97	5384,75	22179	9423	12756	3339
10	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2670 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (3761 руб.) СП (1956 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (3761 руб.)	100 м парапетных решеток	2,208 220,80 / 100	1710,43	1703,27	7,16		3777	3761	16	
11	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка-паза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (29 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (40 руб.) СП (22 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (40 руб.)	100 м2 стен	0,028 2,80 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	51	38	13	2
Очистка от строительного мусора												
12	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (136 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (160 руб.) СП (77 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (160 руб.)	1 т груза	38,6 193*0,2	223,04	4,15	218,89		8609	160	8449	
13	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	154,4 193*0,8	34,59		34,59		5341		5341	
14	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	193	99,84		99,84		19269		19269	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									353004			
Раздел 2. Монтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов												
15	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (5146 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6126 руб.) СП (2940 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6126 руб.)	1 м3 заделки	0,94 0,7*0,24	13632,69	6516,76	119,26		12815	6126	112	
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы												
16	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (6131 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7299 руб.) СП (3504 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7299 руб.)	1 м3 заделки	1,12 0,82*0,3	13632,69	6516,76	119,26		15269	7299	134	
17	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (20155 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (21672 руб.) СП (11703 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (21672 руб.)	1 м3 кладки	29,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	179314	19345	8893	2327
18	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (699 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (752 руб.) СП (406 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (752 руб.)	1 т металлических изделий	0,101 101,72*0,99/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	5427	747	33	5
изоляция перекрытий												
19	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (37447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40703 руб.) СП (17909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40703 руб.)	100 м2 стяжки	10,84 1084 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	111104	37241	15417	3462

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6538 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7106 руб.) СП (3127 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7106 руб.)	100 м2 стяжки	10,84 1084 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	26801	6841	1106	265
21	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (12575 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13669 руб.) СП (6014 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13669 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	13,3 1330 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	56530	13327	3206	342
22	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (459 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (499 руб.) СП (220 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (499 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,1084 10,84 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	6399	458	228	41
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-0,3317	718,32				-238			
24	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-0,8379	6522,44				-5465			
25	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	162,6 1084*0,15	1528,56				248544			

деревянные конструкции кровли

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (72156 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (80173 руб.) СП (34474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (80173 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	27,13 23,20+3,93	11702,36	2925,54	277,32	29,6	317485	79370	7524	803
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежня, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38299 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42554 руб.) СП (18298 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42554 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	168514	42128	3993	426
28	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (14393 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15992 руб.) СП (6877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15992 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	5,8	10930,23	2757,25	187,22		63395	15992	1086	
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16698 руб.) СП (7180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16698 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,937 93,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		33806	16698	416	
30	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (14671 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20664 руб.) СП (10745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20664 руб.)	100 м2	5,465 (99+447,5) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	82580	20189	1432	475
31	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19448 руб.) СП (10113 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19448 руб.)	100 м2	9,035 903,50 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	61510	19305	534	143

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (48543 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (63043 руб.) СП (30261 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (63043 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	34,689 3468,90 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	89971	62220	27114	823
33	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1117	89,31				99759			
слуховое окно (4 шт.)												
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87
35	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422			
36	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1967 руб.) СП (865 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1967 руб.)	100 м2 кровли	0,392 39,20 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	16263	1906	355	61
37	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-47,82	253,64				-12129			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	39,2	272,62				10687			
Ходовой мостик:												
39	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (5459 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (6066 руб.) СП (2608 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (6066 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,2	10930,23	2757,25	187,22		24047	6066	412	
40	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1320 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1467 руб.) СП (631 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1467 руб.)	100 м2 покрытия	0,442 44,20 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	10445	1404	437	63
пароизоляция кровли												
41	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (13709 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (14901 руб.) СП (6556 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (14901 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	14,5 1450 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	61630	14529	3495	372
42	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1595	19,01				-30321			
43	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1595	9,25				14754			
металлоконструкции кровли												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (66951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (72773 руб.) СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (72773 руб.)	100 м2 кровли	14,5 1450 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	601579	70514	13115	2259
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1769 -ц1.р1	253,64				-448689			
46	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1595 1450*1,1	272,62				434829			
47	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	324 54*90+180	746,04				241717			
48	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	72	353,37				25443			
49	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01 1 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (362 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (394 руб.) СП (173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)	100 м2 покрытия	0,028 2,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1376	393	5	1
Покрытие вентканалов												
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9582 руб.) СП (4216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9582 руб.)	100 м2 покрытия	0,68 68 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33426	9555	125	27
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5318	43613,07				-23193			
53	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	68	353,37				24029			
54	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1022 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1460 руб.) СП (730 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1460 руб.)	1 т	0,25	47483,65	5763,27	169,99	74,97	11871	1441	42	19
55	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76	т	-0,245	40161,72				-9840			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,25 250/1000	30555,06				7639			
57	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.) СП (87 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	451	182	15	
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 22 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1
Организованный водоотвод крыши												
59	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (794 руб.) СП (413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (794 руб.)	100 шт.	0,12	22571,83	6617,53	38,68		2709	794	5	
60	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (6448 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9081 руб.) СП (4722 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9081 руб.)	100 м	1,98	32747,72	4586,13	62,74		64840	9081	124	
61	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (8182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8894 руб.) СП (3913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8894 руб.)	100 м желобов	2,254 225,40 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	72491	8823	403	71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,17 НР (3289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4632 руб.) СП (2409 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4632 руб.)	100 шт.	0,7	23678,28	6617,53	38,68		16575	4632	27	
63	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (6060 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6886 руб.) СП (3305 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6886 руб.)	1 шт.	18	2566,27	382,55			46193	6886		
64	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-27,54	1406,1				-38724			
65	ТССЦ-507-3178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68	м	27,54	158,42				4363			
66	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3016 руб.) СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3016 руб.)	1 шт.	18	424,02	167,55			7632	3016		
Кровельное ограждение												
67	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1854 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2015 руб.) СП (887 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2015 руб.)	100 м ограждения	2,19 219 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	39090	1890	933	125
Снегозадержатель												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1728 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1878 руб.) СП (826 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1878 руб.)	100 м ограждения	2,04 204 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	36413	1761	869	117
69	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,612	54842,51				-33564			
70	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	102 204/2	545,52				55643			
Итого по разделу 2 Монтаж									3529033			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3042978	613452	157763	19781
Накладные расходы									546118			
Сметная прибыль									292940			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									105869			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									370563			
Деревянные конструкции									864247			
Кровли									1179905			
Прочие ремонтно-строительные работы									40588			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									46044			
Стены (ремонтно-строительные)									102			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									8822			
Погрузо-разгрузочные работы									5341			
Перевозка грузов автотранспортом									19269			
Конструкции из кирпича и блоков									225343			
Теплоизоляционные работы									517078			
Строительные металлические конструкции									445516			
Полы									14754			
Проемы (ремонтно-строительные)									3783			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1881			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								32931			
	Итого								3882036			
	В том числе:											
	Материалы								2271763			
	Машины и механизмы								157763			
	ФОТ								633233			
	Накладные расходы								546118			
	Сметная прибыль								292940			
	Непредвиденные затраты 1%								38820			
	Итого с непредвиденными								3920856			
	НДС 18%								705754			
	ВСЕГО по смете								4626610			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)