


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,  
ул. Фрунзе, д. 70а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2451769 руб.

Средства на оплату труда 322884 руб.

Сметная трудоемкость 2521,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1017 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,38 138 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1433	1432	1		9,1	12,56		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9363 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5350 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,15 615 / 100	1944,48	1812,36	132,12		11959	11146	813		15,9	97,79		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1471 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (840 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,79 179 / 100	1032,04	978,03	54,01		1847	1751	96		8,58	15,38		
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8079 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5917 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,15 615 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12953	10821	2132	558	15,16	93,23	0,46	2,83
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		
6	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (14405 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6883 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,77	2562,31	2340,46	221,85	23,73	17347	15845	1502	161	19,27	130,46	0,12	0,81
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /от экскрементов природного происхождения с утеплителем+листовой стали+шифера с поверхности чердачного перекрытия /  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8030 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4867 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,5354 ((126*0,4)+1,82+1,32) / 100	22725,17	22725,17			12167	12167			214,32	114,75		
8	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (115 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,81 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	180	114	66	14	114,14	0,92	8,74	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка- паза/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (18 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,017 1,70 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	31	23	8	2	12,3	0,21	0,45	0,01
10	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками /Очистка элементов стропильной системы от экскрементов природного происхождения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1935 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1346 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	25	112,15	112,15			2804	2804			0,9	22,5		
11	<b>ТЕРр53-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен /обшивки карнизного выноса/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (2424 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1859 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,66 66 / 100	6906,06	4594,2	2311,86	436	4558	3032	1526	288	41,6	27,46	2,21	1,46
12	<b>ТЕРр65-3-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм /стальных заглушек д110 с фановых труб/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-3-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (451 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (286 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт. арматур ы	0,06 6 / 100	11940,55	11876,68	63,87	49,29	716	713	3	3	95,3	5,72	0,25	0,02
Очистка от строительного мусора																
13	<b>ТССЦлг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (82 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,21	223,04	4,15	218,89		5177	96	5081					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	54,15	34,59		34,59		1873		1873					
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	77,36	117,04		117,04		9054		9054					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									160100					530,24		5,2
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
изоляция перекрытий																
16	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1944 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,3 430 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	18276	4309	1037	110	7,84	33,71	0,13	0,56
17	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (24867 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11893 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,2 420 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	129038	26573	4246	456	45,54	191,27	0,55	2,31
18	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-25,96	2620,39				-68025							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ТЕР12-01-013-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (19349 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,2 420 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	108020	20575	4074	456	35,26	148,09	0,55	2,31
20	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-25,96	2620,39				-68025							
21	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	63 420*0,15	1528,56				96299							
деревянные конструкции кровли																
22	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (31900 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15241 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	11,994 10,284+1,71	11702,36	2925,54	277,32	29,6	140358	35089	3326	355	24,09	288,94	0,15	1,8
23	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3271 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1563 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,23	11702,36	2925,54	277,32	29,6	14394	3598	341	36	24,09	29,63	0,15	0,18
24	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, распорка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (11018 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5264 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,44	10930,23	2757,25	187,22		48530	12242	831		22,5	99,9		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7057 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,44 44 / 100	36078,99	17821,19	443,92		15875	7841	195		143	62,92		
26	<b>ТЕР10-01-083-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешётки сплошной /коньковый настил+карнизный щит/  <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-083-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (12278 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5866 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,29 (111+218) / 100	29619,01	3970,84	1224,92	175,62	97447	13064	4030	578	31,07	102,22	0,89	2,93
27	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8832 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6469 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,29	15110,79	3694,32	262,12	86,83	49714	12154	862	286	31,83	104,72	0,44	1,45
28	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы  <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (4796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3513 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,138	6808,01	2136,7	59,09	15,78	21364	6705	185	50	18,41	57,77	0,08	0,25
29	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (36943 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23029 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	26,4 2640 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	68472	47352	20635	626	12,91	340,82	0,14	3,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	850,1	89,31				75922							
слуховое окно (3 шт.)																
31	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
32	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
33	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (204 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,108 (3,6*3) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	918	216	52	6	15,68	1,69	0,26	0,03
34	<b>ТЕР10-01-083-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (322 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,108 (3,6*3) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2552	343	107	15	24,85	2,68	0,72	0,08
35	<b>ТССЦ-102-0057</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,3629	4547,75				-1650							
36	<b>ТССЦ-102-0044</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,3629	6518,09				2365							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (455 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,17856 (6,4*27,90)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	834	500	240	42	22,2	3,96	1,15	0,21
38	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,17856 (6,4*27,90)/1000	75139,81				13417							
Ходовой мостик:																
39	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3077 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1470 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,24	10930,23	2757,25	187,22		13553	3419	232		22,5	27,9		
40	<b>ТЕР10-01-083-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщины 40 мм разреженного /покрытие/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (734 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,246 24,60 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5813	781	243	35	24,85	6,11	0,72	0,18
пароизоляция кровли																
41	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5957 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2849 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,3 630 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	26777	6313	1519	162	7,84	49,39	0,13	0,82
42	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-693	19,01				-13174							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полистиленовая толщиной: 0,15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	693	9,25				6410							
металлоконструкции кровли																
44	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (31065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14857 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,3	46961,82	5203,74	904,47	155,81	295859	32784	5698	982	41,23	259,75	0,79	4,98
45	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-806,4	253,64				-204535							
46	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	4,4352 6,4*630*1,1/1000	75139,81				333260							
47	<b>ТССЦ-101-5058</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, ендовы, капельник, подшивка карниза/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	214 63+44+88+19	746,04				159653							
48	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,81 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3322	143	82	17	142,68	1,16	10,92	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных	компл.	1	501,92				502							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94														
50	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	-0,81	3648,48				-2955							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64														
51	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 900*900)	м2	0,81 0,9*0,9	6881,64				5574							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37														
52	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./	100 м2 покрытия	0,017 1,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	636	239	3	1	112,75	1,92	0,2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (221 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (106 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														
Покрытие вентканалов																
53	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,095 9,50 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4670	1335	18	4	112,75	10,71	0,2	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1232 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (589 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ														
54	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0743	43613,07				-3240							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	9,5	353,37				3357							
56	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (832 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (458 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,0363 36,30/1000	68683,82	28611,95	258,39	29,6	2493	1039	9	1	215,82	7,83	0,15	0,01
57	<b>ТССЦ-204-0064</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутыя, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,0363	39813,47				-1445							
58	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0363 36,30/1000	30555,06				1109							
59	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04 4 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	164	66	5		10,62	0,42	0,02	
60	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04 4 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	174	41	3		7,66	0,31	0,02	
Организованный водоотвод крыши																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12	22571,83	6617,53	38,68		2709	794	5		53,1	6,37		
62	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,008	32747,72	4586,13	62,74		33010	4623	63		36,8	37,09		
63	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1924 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,108 110,8/100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	35634	4337	198	35	31,41	34,8	0,16	0,18
64	<b>ТЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (3392 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2485 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,6	25289,97	7963,44	38,68		15174	4778	23		63,9	38,34		
65	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (263 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,03 3 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	896	268	2		61,6	1,85	0,05	
66	<b>ТССЦ-302-3340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-2,994	202,79				-607							
67	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	2,994	166,02				497							

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (784 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	6	189,21	133,31	9,22		1135	800	55		1,03	6,18		
69	<b>ТССЦ-301-8440</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	6	1787,77				10727							
70	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,0045 4,5/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	47	20	24	5	32,37	0,15	5,64	0,03
71	<b>ТССЦ-101-4467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	2	6,58				13							
72	<b>ТССЦ-201-0726</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,0045	46200,1				208							
Кровельное ограждение Borge:																
73	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,92 92 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16422	794	392	53	6,67	6,14	0,29	0,27
Снегозадержатель Borge:																


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,92 92 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16422	794	392	53	6,67	6,14	0,29	0,27
75	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,276	54842,51				-15137							
76	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46 92/2	545,52				25094							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									1897097					1990,77		22,99
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1637014	317429	71791	5455		2521,01		28,19
Накладные расходы									273020							
Сметная прибыль									147164							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									190667					359,36		4,53
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32380					117,11		0,21
Деревянные конструкции									498520					772,73		6,47
Прочие ремонтно-строительные работы									25064					114,75		
Стены (ремонтно-строительные)									8904					27,67		1,47
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6548					23,23		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									1453					5,72		0,02
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5305							
Погрузо-разгрузочные работы									1873							
Перевозка грузов автотранспортом									9054							
Кровли									605846					743,61		11,75
Теплоизоляционные работы									307075					340,82		3,7
Строительные металлические конструкции									346769					0,15		0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2338					7,83		0,01
	Конструкции из кирпича и блоков								1109							
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								14293					8,03		
	Итого								2057198					2521,01		28,19
	В том числе:															
	Основная заработная плата								317429							
	Материалы								1247794							
	Машины и механизмы								71791							
	в том числе заработная плата машинистов								5455							
	Накладные расходы								273020							
	Сметная прибыль								147164							
	Непредвиденные затраты 1%								20572							
	Итого с непредвиденными								2077770							
	НДС 18%								373999							
	ВСЕГО по смете								2451769					2521,01		28,19

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)