

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 4032717 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 543683 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4239,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (16335 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19447 руб.) СП (9335 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19447 руб.)	100 м2 покрытия	10,73 1073 / 100	1944,48	1812,36	132,12		20864	19447	1417	
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (770 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1084 руб.) СП (584 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1084 руб.)	100 м труб и покрытий	1,045 104,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1085	1084	1	
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14096 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19854 руб.) СП (10324 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19854 руб.)	100 м2 кровли	10,73 1073 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	22600	18880	3720	974

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*(0.85 от ФОТ (718 руб.)) СП (373 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ (718 руб.))	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
5	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4851 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5390 руб.) СП (2318 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5390 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,28	2562,31	2340,46	221,85	23,73	5842	5336	506	54
6	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23657 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25714 руб.) СП (11314 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25714 руб.)	100 м2 стяжки	8,56 856 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	33266	23527	9739	2187
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+обломков асбестоцементных листов с чердачного перекрытия/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10274 руб.): 66%=78%*(0.85 от ФОТ (15567 руб.) СП (6227 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ (15567 руб.)	100 т мусора	0,685 68,5 / 100	22725,17	22725,17			15567	15567		
8	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	100 м2 проемов	0,012 1,20 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	266	169	97	21
9	<b>ТЕР07-05-007-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (10289 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (8646 руб.) СП (5879 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (8646 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,42	35772,05	15199,08	20572,97	5384,75	15024	6384	8640	2262

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕРр58-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2091 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2945 руб.) СП (1531 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2945 руб.)	100 м парапетных решеток	1,729 172,90 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2957	2945	12	
11	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /ж/б карнизных панелей. прим./ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4858 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (3914 руб.) СП (2662 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (3914 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,29 29 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	4321	3770	551	144
12	<b>ТЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (40 руб.) СП (22 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (40 руб.)	100 м2 стен	0,028 2,80 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	51	38	13	2
Очистка от строительного мусора												
13	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (116 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (137 руб.) СП (66 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (137 руб.)	1 т груза	33 165*0,2	223,04	4,15	218,89		7360	137	7223	
14	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	132 165*0,8	34,59		34,59		4566		4566	
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	165	99,84		99,84		16474		16474	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									289505			
Раздел 2. Монтаж												
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (3667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4366 руб.) СП (2098 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4366 руб.)	1 м3 заделки	0,67 0,5+0,17	13632,69	6516,76	119,26		9134	4366	80	
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы												
17	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (3230 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3845 руб.) СП (1846 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3845 руб.)	1 м3 заделки	0,59 0,44+0,15	13632,69	6516,76	119,26		8043	3845	70	
18	<b>ТЕР46-01-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление перекрытий железобетоном сверху /Обетонирование опорных зон прогонов на кирпичные столбы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (105 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (125 руб.) СП (60 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (125 руб.)	1 м3	0,03	11831,73	3370,47	4019,68	798,37	355	101	121	24
19	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (16944 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18219 руб.) СП (9838 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (18219 руб.)	1 м3 кладки	24,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	150746	16263	7476	1956
20	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2142 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2303 руб.) СП (1244 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2303 руб.)	1 т металлических изделий	0,30951 85,5*3,62/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	16631	2289	100	14
изоляция перекрытий												
21	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (29570 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32141 руб.) СП (14142 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32141 руб.)	100 м2 стяжки	8,56 856 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	87735	29408	12174	2733

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5162 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5611 руб.) СП (2469 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5611 руб.)	100 м2 стяжки	8,56 856 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	21164	5402	874	209
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10702 руб.) СП (4709 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10702 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,414 1041.40 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	44263	10435	2510	267
24	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (36238 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39389 руб.) СП (17331 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39389 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	8,56 856 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	505271	36164	18033	3225
25	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-26,19	718,32				-18813			
26	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-66,17	6522,44				-431590			
27	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	171,2 856*0,2	1528,56				261689			
деревянные конструкции кровли												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (55107 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61230 руб.) СП (26329 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61230 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	20,72 17,76+2,96	11702,36	2925,54	277,32	29,6	242473	60617	5746	613
29	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежня, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (28511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31679 руб.) СП (13622 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31679 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,72	11702,36	2925,54	277,32	29,6	125449	31362	2973	317
30	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, черепной брус, каркас карниза, опорный брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (10348 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11498 руб.) СП (4944 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11498 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	4,17	10930,23	2757,25	187,22		45579	11498	781	
31	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11291 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12546 руб.) СП (5395 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12546 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,704 70,40 / 100	36078,99	17821,19	443,92		25400	12546	313	
32	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11584 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16316 руб.) СП (8484 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16316 руб.)	100 м2	4,315 (80,1+351,4) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	65203	15941	1131	375
33	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12421 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17495 руб.) СП (9097 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17495 руб.)	100 м2	6,885 688,5 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	73118	17060	1194	435

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (45716 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (59372 руб.) СП (28499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (59372 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	32,669 3266,9 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	84732	58597	25535	775
35	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1052	89,31				93954			
слуховое окно (4 шт.)												
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87
37	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422			
38	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (740 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (881 руб.) СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (881 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,29008 (7,4*39,20)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	1355	813	390	68
39	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	39,2	272,62				10687			
Ходовой мостик:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4145 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4605 руб.) СП (1980 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4605 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,67	10930,23	2757,25	187,22		18253	4605	313	
41	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (986 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1095 руб.) СП (471 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095 руб.)	100 м2 покрытия	0,33 33 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7798	1048	327	47
пароизоляция кровли												
42	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10589 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11510 руб.) СП (5064 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11510 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,2 1120 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	47604	11222	2700	288
43	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1232	19,01				-23420			
44	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1232	9,25				11396			
металлоконструкции кровли												
45	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (51714 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (56211 руб.) СП (24733 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (56211 руб.)	100 м2 кровли	11,2 1120 / 100	41489,23	4863,01	904,47	155,81	464668	54466	10130	1745
46	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1366 -ч1.р1	253,64				-346472			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1502,6 1366*1,1	272,62				409639			
48	<b>ТССЦ-101-5058</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	255,8 44*71*140,80	746,04				190837			
49	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм/примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	55	353,37				19435			
50	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м2 проемов	0,0112 1,12 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24
51	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
52	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (362 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (394 руб.) СП (173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)	100 м2 покрытия	0,028 2,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1376	393	5	1
Покрытие вентканалов												
53	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5847 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6355 руб.) СП (2796 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6355 руб.)	100 м2 покрытия	0,451 45,10 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	22169	6337	83	18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3527	43613,07				-15382			
55	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	45,1	353,37				15937			
56	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (681 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (973 руб.) СП (487 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (973 руб.)	1 т	0,1667	47483,65	5763,27	169,99	74,97	7916	961	28	12
57	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,1634	40719,52				-6654			
58	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1667 166,70/1000	30555,06				5094			
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (86 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (124 руб.) СП (60 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (124 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	307	124	10	
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (152 руб.) СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (152 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	651	152	13	
Организованный водоотвод крыши												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (662 руб.) СП (344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (662 руб.)	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257	662	4	
62	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (4738 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6673 руб.) СП (3470 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6673 руб.)	100 м	1,455 145,5 / 100	32747,72	4586,13	62,74		47648	6673	91	
63	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6444 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7004 руб.) СП (3082 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7004 руб.)	100 м желобов	1,775 177,5 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	57086	6948	317	56
64	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колена) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,17 НР (2349 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3309 руб.) СП (1721 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3309 руб.)	100 шт.	0,5	23678,28	6617,53	38,68		11839	3309	19	
65	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4591 руб.) СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4591 руб.)	1 шт.	12	2566,27	382,55			30795	4591		
66	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-18,36	1406,1				-25816			
67	<b>ТССЦ-507-3178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68	м	18,36	158,42				2909			
68	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2011 руб.) СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2011 руб.)	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровельное ограждение												
69	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1448 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.) СП (593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)	100 м ограждения	1,71 171 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30523	1476	728	98
Снегозадержатель												
70	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1463 руб.) СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1463 руб.)	100 м ограждения	1,59 159 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28381	1372	677	91
71	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,477	54842,51				-26160			
72	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	79,5 159/2	545,52				43369			
Итого по разделу 2 Монтаж									3061040			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2627970	524561	148696	19122
Накладные расходы									470839			
Сметная прибыль									251737			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									77588			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									312365			
Деревянные конструкции									661774			
Кровли									1020620			
Прочие ремонтно-строительные работы									32068			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									42832			
Стены (ремонтно-строительные)									102			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									7542			
Погрузо-разгрузочные работы									4566			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								16474			
	Конструкции из кирпича и блоков								202638			
	Теплоизоляционные работы								514590			
	Строительные металлические конструкции								420326			
	Полы								11396			
	Проемы (ремонтно-строительные)								2430			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1280			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								21955			
	Итого								3350546			
	В том числе:											
	Материалы								1954713			
	Машины и механизмы								148696			
	ФОТ								543683			
	Накладные расходы								470839			
	Сметная прибыль								251737			
	Непредвиденные затраты 2%								67011			
	Итого с непредвиденными								3417557			
	НДС 18%								615160			
	ВСЕГО по смете								4032717			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)