


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Фрунзе, д. 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3463063 руб.
строительных работ _____ 2905391 руб.
монтажных работ _____ 351 руб.
Средства на оплату труда _____ 439756 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3381,01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (958 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (701 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,3 130 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1350	1349	1		9,1	11,83		
2	ТЕР46-04- 008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из оцинкованных профлистов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3729 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2131 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,539 453,90 / 100	1032,04	978,03	54,01		4684	4439	245		8,58	38,94		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из кровельной стали на фальцевых соединениях/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4464 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2551 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,433 543,3 / 100	1032,04	978,03	54,01		5607	5314	293		8,58	46,62		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13100 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9595 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,972 4,539+5,433	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21003	17546	3457	905	15,16	151,18	0,46	4,59
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01 1 / 100	35944,28	35898,23	46,05		359	359			309,3	3,09		
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (15186 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7255 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	7,137	2562,31	2340,46	221,85	23,73	18287	16704	1583	169	19,27	137,53	0,12	0,86
7	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки технологического короба/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (121 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (93 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,115 11,50 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	210	156	54	10	12,3	1,41	0,45	0,05
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /вывоз заполнителя технологического короба - древесных опилок+утеплителя - строительный шлам/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,9232 ((5,2+225,60)*0,4) / 100	22725,17	22725,17			20980	20980			214,32	197,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРм12-10-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,23; МАТ=7,16 НР (105 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	17192,31	15134,26	2058,05	412,88	172	151	21	4	107,7	1,08	2,44	0,02
10	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (365 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	568	361	207	44	114,14	2,92	8,74	0,22
11	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /металлической обшивки горловины люка-лаза/ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (373 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,041 4,10 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	409	404	5	1	78,93	3,24	0,14	0,01
Очистка от строительного мусора																
12	ТСЦЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (125 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (71 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35,51	223,04	4,15	218,89		7920	147	7773					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	82,85	34,59		34,59		2866		2866					
14	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	118,36	99,84		99,84		11817		11817					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									180261					595,7		5,75
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,19 819 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	34810	8206	1974	210	7,84	64,21	0,13	1,06
16	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (44523 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,52 752 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	231039	47579	7603	816	45,54	342,46	0,55	4,14
17	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-46,47	2620,39				-121770							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (34642 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,52 752 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	193407	36838	7295	816	35,26	265,16	0,55	4,14
19	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-46,47	2620,39				-121770							
20	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	112,8 752*0,15	1528,56				172422							
деревянные конструкции кровли																
21	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (13325 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6366 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	5,01 3*2,01	11702,36	2925,54	277,32	29,6	58629	14657	1389	148	24,09	120,69	0,15	0,75
22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка прогона, мауэрлата, лежень ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (7112 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3398 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,674	11702,36	2925,54	277,32	29,6	31292	7823	742	79	24,09	64,42	0,15	0,4
23	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, распорка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8040 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3841 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,24	10930,23	2757,25	187,22		35414	8933	607		22,5	72,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10487 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4996 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,652 65,20 / 100	36078,99	17821,19	443,92		23524	11619	289		143	93,24		
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10486 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,906	15110,79	3694,32	262,12	86,83	59023	14430	1024	339	31,83	124,33	0,44	1,72
26	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (10077 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,594	6808,01	2136,7	59,09	15,78	44892	14089	390	104	18,41	121,4	0,08	0,53
27	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (74867 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46670 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	53,5 5350 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	138760	95960	41817	1270	12,91	690,69	0,14	7,49
28	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1723	89,31				153881							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
слуховое окно (3 шт.)																
29	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
30	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
31	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой {2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)} ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (192 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,102 (3,4*3) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	867	204	49	5	15,68	1,6	0,26	0,03
32	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (304 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,102 (3,4*3) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2410	324	101	14	24,85	2,53	0,72	0,07
33	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,3427	4547,75				-1559							
34	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,3427	6518,09				2234							
35	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (430 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (246 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,16896 (6,4*26,40)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	789	473	227	39	22,2	3,75	1,15	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,16896 (6,4*26,40)/1000	75139,81				12696							
Ходовой мостик:																
37	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3946 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1885 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,59	10930,23	2757,25	187,22		17379	4384	298		22,5	35,78		
38	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (938 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,314 31,40 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7420	997	311	45	24,85	7,8	0,72	0,23
пароизоляция кровли																
39	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9928 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4748 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	10,5 1050 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	44629	10521	2531	270	7,84	82,32	0,13	1,37
40	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1155	19,01				-21957							
41	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1155	9,25				10684							
металлоконструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (51773 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24761 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,5	46961,82	5203,74	904,47	155,81	493099	54639	9497	1636	41,23	432,92	0,79	8,3
43	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1344	253,64				-340892							
44	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,1984 6,4*1281/1000	75139,81				616026							
45	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, ендовы, капельник, подшивка карниза, примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	290,2 50*65,20+130,40+44,6	746,04				216501							
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (455 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	410116,1	17624,29	10118,68	2154,19	10499	451	259	55	142,68	3,65	10,92	0,28
47	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	4	501,92				2008							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2,56	3648,48				-9340							
49	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 800x800) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,56 0,8*0,8*4	6881,64				17617							
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (532 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,041 4,10 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2015	576	8	2	112,75	4,62	0,2	0,01
Покрытие вентканалов																
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4874 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2331 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,376 37,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18483	5283	69	15	112,75	42,39	0,2	0,08
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,294	43613,07				-12822							
53	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	37,6	353,37				13287							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2090 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,1658 165,80/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	11388	4744	43	5	215,82	35,78	0,15	0,02
55	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1658	39813,47				-6601							
56	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1658 165,80/1000	30555,06				5066							
57	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (171 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,15 15 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	615	248	20		10,62	1,59	0,02	
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,15 15 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	651	152	13		7,66	1,15	0,02	
Организованный водоотвод крыши																
59	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257	662	4		53,1	5,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (2344 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1717 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,72	32747,72	4586,13	62,74		23578	3302	45		36,8	26,5		
61	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2854 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,644	32160,95	3914,46	178,62	31,55	52873	6435	294	52	31,41	51,64	0,16	0,26
62	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (2827 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2071 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,5	25289,97	7963,44	38,68		12645	3982	19		63,9	31,95		
63	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (437 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (250 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,05 5/100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1494	446	3		61,6	3,08	0,05	
64	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-4,99	202,79				-1012							
65	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,99	166,02				828							
66	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1306 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (746 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	10	189,21	133,31	9,22		1892	1333	92		1,03	10,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	10	1787,77				17878							
68	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,024 6*4/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	249	107	129	27	32,37	0,78	5,64	0,14
69	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	8 2*4	6,58				53							
70	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,024	46200,1				1109							
Кровельное ограждение Borge:																
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,59 159 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28381	1372	677	91	6,67	10,61	0,29	0,46
Снегозадержатель Borge:																
72	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1253 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,48 148 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	26417	1277	630	85	6,67	9,87	0,29	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,444	54842,51				-24350							
74	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	74	545,52				40368							
Итого по разделу 2 Монтаж									2725481					2785,31		32,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2334958	432435	107279	7321		3381,01		38,18
Накладные расходы									369678							
Сметная прибыль									201106							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2905391					3379,93		38,18
Итого Монтажные работы									351					1,08		0,02
Итого									2905742					3381,01		38,18
В том числе:																
Материалы									1795244							
Машины и механизмы									107279							
ФОТ									439756							
Накладные расходы									369678							
Сметная прибыль									201106							
Непредвиденные затраты 1%									29057							
Итого с непредвиденными									2934799							
НДС 18%									528264							
ВСЕГО по смете									3463063					3381,01		38,18

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)