

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область,  
г.Новотроицк, ул.Марии Корецкой, д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3809070 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 194353 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 929424 руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 1197 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 2103051 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 450842 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3270,53 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1413 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2078 руб.) СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2078 руб.)	1 устройство	3 1*3	713,62	692,83			2141	2078		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРмр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (14759 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21705 руб.) СП (10418 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21705 руб.)	1 шт.	3 1*3	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	26482	20117	5761	1588
3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1089 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1602 руб.) СП (769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1602 руб.)	1 рама	3 1*3	549,98	533,96			1650	1602		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (19433 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28578 руб.) СП (13717 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28578 руб.)	1 станция	3 1*3	9844,34	9525,95	32,57		29533	28578	98	
5	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33221 руб.) СП (15946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33221 руб.)	1 канат	9 3*3	3801,94	3691,26			34217	33221		
6	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4659 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6851 руб.) СП (3288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6851 руб.)	1 устройство	3 1*3	2352,08	2283,59			7056	6851		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (2460 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3618 руб.) СП (1737 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3618 руб.)	1 ограничитель	3 1*3	1257,78	1206	15,58		3773	3618	47	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3354 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4932 руб.) СП (2367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4932 руб.)	1 канат	3 1*3	1693,25	1643,96			5080	4932		
9	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3098 руб.) СП (1487 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3098 руб.)	1 устройство	3 1*3	1063,64	1032,7			3191	3098		
Шахта, приямок												
10	<b>ТЕРмр01-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11394 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16756 руб.) СП (8043 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16756 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	6 2*3	2876,38	2792,6			17258	16756		
11	<b>ТЕРмр01-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11230 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16514 руб.) СП (7927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16514 руб.)	2 м высоты подъема	38,1 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*3)/2$	446,39	433,43			17007	16514		
12	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (8780 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12912 руб.) СП (6198 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12912 руб.)	1 каркас	3 1*3	4480,53	4303,98	47,4		13442	12912	142	
13	<b>ТЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (19404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28536 руб.) СП (13697 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28536 руб.)	1 кабина	3 1*3	9854,56	9512,13	57,1		29564	28536	171	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (6221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9148 руб.) СП (4391 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9148 руб.)	1 противовес	3 1*3	3153,81	3049,18	13,15		9461	9148	39	
15	<b>ТЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (77515 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (113992 руб.) СП (54716 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (113992 руб.)	1 дверь	27 9*3	4458,58	4221,92	109,96		120382	113992	2969	
16	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (16874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24815 руб.) СП (11911 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24815 руб.)	1 аппарат	27 9*3	946,6	919,08			25558	24815		
17	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (3759 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5528 руб.) СП (2653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5528 руб.)	1 устройство	6 2*3	952,2	921,41	3,15		5713	5528	19	
18	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (5501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8089 руб.) СП (3883 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8089 руб.)	1 датчик	12 4*3	694,3	674,12			8332	8089		
19	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2746 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4038 руб.) СП (1938 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4038 руб.)	1 шунт	27 9*3	154,1	149,57			4161	4038		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (4289 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6308 руб.) СП (3028 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6308 руб.)	1 система	3 1*3	2173,17	2102,83	7,23		6520	6308	22	
21	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14342 руб.) СП (6884 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14342 руб.)	1 кабель	9 3*3	1641,39	1593,57			14773	14342		
22	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (13216 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19436 руб.) СП (9329 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19436 руб.)	1 м направляющих	79,5 (2,8*9+1,3)*3	254,45	244,48	2,63		20229	19436	209	
23	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5031 руб.) СП (2415 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5031 руб.)	1 балка	3 1*3	1727,37	1677,1			5182	5031		
24	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1314 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1932 руб.) СП (927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1932 руб.)	1 этаж	27 9*3	73,75	71,55			1991	1932		
Диспетчеризация												
25	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (305 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (448 руб.) СП (215 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (448 руб.)	1 шт.	3 1*3	158,95	149,33			477	448		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (270 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (191 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 концов жил	0,3 0,1*3	1522,67	1323,04			457	397		
Электромонтажные работы												
27	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (60 руб.) СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (60 руб.)	100 шт.	0,09 0,03*3	665,68	665,68			60	60		
28	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (305 руб.) СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (305 руб.)	100 шт.	0,42 0,14*3	728,02	720,35	7,67	5,87	306	303	3	2
29	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (244 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (301 руб.) СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (301 руб.)	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	328	301	6	
30	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	6 2*3	76,4				458			
31	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (223 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (275 руб.) СП (143 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (275 руб.)	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	302	275	6	
32	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	6 2*3	41,53				249			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (3371 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4162 руб.) СП (2164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4162 руб.)	100 шт.	0,42 0,14*3	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4763	4154	62	8
34	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	42 14*3	212,68				8933			
35	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	4,2 1,4*3	82,61				347			
36	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (811 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1001 руб.) СП (521 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1001 руб.)	1 шт.	6 2*3	226,7	158,75	59,26	7,95	1360	953	356	48
37	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1586 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1958 руб.) СП (1018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1958 руб.)	100 м	0,96 (32*3) / 100	2520,06	2039,23	198,64		2419	1958	191	
38	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	168	0,99				166			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-103-1396</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	97,15	21,01				2041			
40	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (966 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1193 руб.) СП (620 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1193 руб.)	100 м	0,96 (32*3) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1423	1182	85	11
41	<b>ТССЦ-501-8212</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,096 (32*3) / 1000	104174,17				10001			
42	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2202 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2718 руб.) СП (1413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2718 руб.)	100 м	1,2 0,4*3	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3172	2716	142	2
43	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	120 40*3	20,68				2482			
44	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (378 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (467 руб.) СП (243 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (467 руб.)	100 м	1,2 0,4*3	456,25	387,69	14,83	1,96	548	465	18	2



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,12 0,04*3	24951,61				2994			
Строительные работы												
Машиное помещение												
46	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (387 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (569 руб.) СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (569 руб.)	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	0,24 0,08*3	2370,91	2370,91			569	569		
47	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (218 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (273 руб.) СП (101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (273 руб.)	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,24 0,08*3	1147,44	1138,25	7,38	1,96	275	273	2	
48	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0031	47396,95				147			
49	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (738 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1101 руб.) СП (440 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1101 руб.)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,24 0,08*3	6529,5	4522,53	86,9	67,02	1567	1085	21	16
50	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (426 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.) СП (197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	5172,33	2218,89	46,01	1,96	1241	533	11	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1064 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1565 руб.) СП (626 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1565 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,66 0,22*3	2370,91	2370,91			1565	1565		
52	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.) СП (225 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)	100 м2 покрытия	0,66 0,22*3	929,62	920,43	7,38	1,96	614	607	5	1
53	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0086	47396,95				408			
54	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1617 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2413 руб.) СП (965 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2413 руб.)	100 м2 поверхности	0,66 0,22*3	5491,74	3592,32	81,81	63,11	3625	2371	54	42
55	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1050 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1313 руб.) СП (485 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1313 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66 0,22*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	3083	1312	27	1
56	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1091 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1161 руб.) СП (592 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1161 руб.)	100 м2 стяжки	0,24 0,08*3	12306,76	4585,64	354,08	250,59	2954	1101	85	60

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.) СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)	100 м2 покрытия	0,03 0,01*3	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	581	141	48	14
58	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (118 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (171 руб.) СП (82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (171 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	436	171	10	
Проемы												
59	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (202 руб.) СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (202 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,048 (1,6*3) / 100	4210,79	4210,79			202	202		
60	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (648 руб.) СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (648 руб.)	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723	630	93	18
61	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1080 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1565 руб.) СП (908 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1565 руб.)	1 м2 проема	4,5 1,5*3	595,23	347,82	111,92		2679	1565	504	
62	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,18 60*3/1000	62943,21				11330			
63	<b>ТССЦ-101-0951</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	3 1*3	886,61				2660			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (40 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (58 руб.) СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152 (1,6*2,4*3) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	250	58	5	
65	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.)	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11
66	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101 руб.) СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,018 (0,6*3) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	102	98	4	3
67	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (377 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (419 руб.) СП (180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (419 руб.)	100 м2 проемов	0,015 0,005*3	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	7813	414	42	5
68	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2024 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2530 руб.) СП (936 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2530 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,09 0,03*3	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3722	2493	47	37
69	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.) СП (66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (179 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	420	179	4	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (461 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (668 руб.) СП (387 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (668 руб.)	1 м2 проема	1,92 0,8*0,8*3	595,23	347,82	111,92		1143	668	215	
71	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	1,92 0,8*0,8*3	6881,64				13213			
72	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	3 1*3	297,41				892			
Прямомок												
73	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямомке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (913 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1384 руб.) СП (554 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1384 руб.)	1 м3 бетона	1,14 0,38*3	2312,04	1213,83	1098,21		2636	1384	1252	
74	<b>ТЕРр67-10-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (357 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (525 руб.) СП (284 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (525 руб.)	100 мест	0,06 0,02*3	12658,68	8642,7	525,18	99,92	760	519	32	6
75	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (177 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	929,62	920,43	7,38	1,96	223	221	2	
76	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0031	47396,95				147			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (382 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.) СП (176 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1121	477	10	
78	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (410 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (436 руб.) СП (222 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (436 руб.)	100 м2 стяжки	0,09 0,03*3	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1108	413	32	23
79	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (64 руб.) СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (64 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	163	64	4	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (133 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.) СП (76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.)	1 м3	0,03 0,01*3	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	376	108	268	50
81	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1193 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1781 руб.) СП (712 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1781 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,06 0,02*3	37229,06	29546,95	171,22	132,21	2234	1773	10	8
82	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	1 м3 заделки	0,03 0,01*3	13632,69	6516,76	119,26		409	196	4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (162 руб.) СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (162 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,02*3	5153,75	2699,16	26,7	1,96	309	162	2	
Шахта лифта												
84	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3210 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4013 руб.) СП (1485 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4013 руб.)	100 м2 покрытия	4,35 (145*3) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	4044	4004	32	9
85	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0566	47396,95				2683			
86	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (6926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8658 руб.) СП (3203 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8658 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,35 (145*3) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	20319	8649	179	9
87	<b>ТЕРр62-31-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (651 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (958 руб.) СП (383 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (958 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45 0,15*3	3651,54	2129,24	5,58		1643	958	3	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (5239 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (7593 руб.) СП (4404 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (7593 руб.)	1 т конструкций	0,675 0,225*3	12348,25	11152,54	962,41	96,62	8335	7528	650	65
89	<b>ТССЦ-201-0775</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,675 0,225*3	45560,99				30754			
Пороги шахты												
90	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (435 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (463 руб.) СП (236 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (463 руб.)	100 м2 покрытия	0,09 0,03*3	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1744	422	145	41
91	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (64 руб.) СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (64 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1814,64	713,25	43,22	1,47	163	64	4	
Оборудование												
92 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛУЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	3 1*3	701016,95				2103051			
Мусор												
93	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,3 0,5*0,2*3	345,71		345,71		104		104	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2 0,5*0,8*3	34,59		34,59		42		42	
95	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5 0,5*3	117,04		117,04		176		176	
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>3226828</b>			
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>												
96	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (377 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (685 руб.) СП (219 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (685 руб.)	1 лифт	3 1*3	228,33	228,33			685	685		
97	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-25 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-45 руб.) СП (-14 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-45 руб.)	1 остановка	-3 -1*3	14,92	14,92			-45	-45		
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.</b>									<b>1197</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2701880	448762	14513	2080
Накладные расходы									311124			
Сметная прибыль									215021			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									194353			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									929424			
Итого Оборудование									2103051			
Итого Прочие затраты									1197			
Итого									3228025			
В том числе:												
Материалы									135554			
Машины и механизмы									14513			
ФОТ									450842			
Оборудование									2103051			
Накладные расходы									311124			
Сметная прибыль									215021			
НДС 18%									581045			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3809070</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)