

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2120,368 тыс. руб.

Средства на оплату труда 273,239 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2083,81 чел.час

Трудозатраты механизаторов 99,05 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10598,69 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12617,49 руб.) СП (6056,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12617,49 руб.)	100 м2 покрытия	7,698 7,0226+0,6754	1817,69	1639,06	178,63		13992,58	12617,49	1375,09		14,38	110,7		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19407,45 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21095,05 руб.) СП (9281,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21095,05 руб.)	100 м2 стяжки	7,0226	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	27291,16	19301,06	7990,1	1793,99	21,776	152,92	1,552	10,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (23717,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25779,76 руб.) СП (11343,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25779,76 руб.)	100 м2 стяжки	7,0226	4105,6	3533,99	571,61	136,98	28831,99	24817,8	4014,19	961,96	28	196,63	0,84	5,9
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5311,74 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5773,63 руб.) СП (2540,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5773,63 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,0226	994,45	801,6	192,85	20,55	6983,62	5629,32	1354,3	144,31	6,272	44,05	0,104	0,73
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9503,12 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14398,67 руб.) СП (5759,47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14398,67 руб.)	100 т мусора	0,6336 211,2*0,3/100	22725,17	22725,17			14398,67	14398,67			214,32	135,79		
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3081,66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3668,64 руб.) СП (1760,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3668,64 руб.)	1 м3	2,97	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5832,52	3166,65	2665,87	501,99	8,24	24,47	1,15	3,42
7	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (перекрытие вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (306,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (364,81 руб.) СП (175,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (364,81 руб.)	100 м2 покрытия	0,373	1032,04	978,03	54,01		384,95	364,81	20,14		8,58	3,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									97956,55	80505,87	17450,68	3408,09		669,55		20,99
Накладные расходы									72077,61							
Сметная прибыль									37025,19							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42189,29					138,37		3,42
Кровли									134708,64					393,6		17,53
Прочие ремонтно-строительные работы									29661,26					135,79		
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Итого									207059,35					669,55		20,99
В том числе:																
Машины и механизмы									17450,68							
ФОТ									83913,96							
Накладные расходы									72077,61							
Сметная прибыль									37025,19							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									207059,35					669,55		20,99
Раздел 2. Монтаж																
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24187,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26290,77 руб.) СП (11567,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26290,77 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71764,6	24054,89	9958,03	2235,88	27,22	190,59	1,94	13,58
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4222,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4589,89 руб.) СП (2019,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4589,89 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	2472,42	631,07	102,07	24,46	17311,39	4418,63	714,67	171,26	5	35,01	0,15	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6619,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7195,61 руб.) СП (3166,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7195,51 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7,0018	4250,34	1002	241,06	25,68	29760,03	7015,8	1687,85	179,81	7,84	54,89	0,13	0,91
12	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3501	18265,13				-6394,62							
13	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-770,2	19,01				-14641,5							
14	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	770,2	38,1				29344,62							
15	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (42779,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (46499,67 руб.) СП (20459,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (46499,67 руб.)	1 м3 утеплите ля	115,53	2157,89	346,48	231,91	56,01	249301,03	40028,83	26792,56	6470,84	3,04	351,21	0,34	39,28
16	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24187,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26290,77 руб.) СП (11567,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26290,77 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71764,6	24054,89	9958,03	2235,88	27,22	190,59	1,94	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (21113,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22949,38 руб.) СП (10097,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22949,38 руб.)	100 м2 стяжки	7,0018	12362,12	3155,34	510,37	122,3	86557,09	22093,06	3573,51	856,32	25	175,05	0,75	5,25
18	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1680,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2101,05 руб.) СП (924,46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2101,05 руб.)	1 т	1,260324 700,18*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	36104,77	2061,29	344,55	39,76	12,64	15,93	0,16	0,2
19	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12970,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14098,4 руб.) СП (6203,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14098,4 руб.)	100 м2 кровли	7,0018	41722,95	1974,04	321,06	39,5	292135,75	13821,83	2248	276,57	14,36	100,55	0,2	1,4
20	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-812,2	152,7				-124022,94							
21	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	812,2	112,14				91080,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-798,2	179,21				-143045,42							
23	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	798,2	136,26				108762,73							
24	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (9311,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10121,44 руб.) СП (4453,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10121,44 руб.)	100 м примыка ний	1,4182	54766,94	7004,61	736,79	132,21	77670,47	9933,94	1044,92	187,5	52,21	74,04	0,67	0,95
25	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-268	179,21				-48028,28							
26	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	96,86	136,26				13198,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТФлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	96,86	112,14				10861,88							
28	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	141,82	46,7				6622,99							
29	прайс-лист	Краевая рейка Termoslip 335,13/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	141,82	100,35				14231,64							
30	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2434,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2646,16 руб.) СП (1164,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2646,16 руб.)	1 колпак	11	1912,23	240,56	4,83		21034,53	2646,16	53,13		1,93	21,23		
31	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	11	404,24				4446,64							
32	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1855,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2319,43 руб.) СП (858,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319,43 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,2247	16986,59	9960,23	572,9	362,13	3816,89	2238,06	128,73	81,37	70,88	15,93	2,78	0,62
парапетный узел																
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2163,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2351,75 руб.) СП (1034,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2351,75 руб.)	100 м2 покрытия	0,1669	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8204,09	2345,16	30,8	6,59	112,75	18,82	0,2	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									907841,23	154712,5	56534,78	12741,78		1243,84		76,85
Накладные расходы									153527,51							
Сметная прибыль									73517,54							
Итого по разделу 2 Монтаж :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Кровли								1060300,97					1211,98		76,03
	Полы								29344,62							
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								38710,07					15,93		0,2
	Отделочные работы								6530,62					15,93		0,62
	Итого								1134886,28					1243,84		76,85
	В том числе:															
	Материалы								696593,91							
	Машины и механизмы								56534,78							
	ФОТ								167454,32							
	Накладные расходы								153527,51							
	Сметная прибыль								73517,54							
	Итого по разделу 2 Монтаж								1134886,28					1243,84		76,85
Раздел 3. Ограждение кровли Огр1 и 2																
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1263,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1372,92 руб.) СП (604,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1372,92 руб.)	100 м ограждения	1,4918 1,2778+0,214	17849,47	863,07	425,86	57,24	26627,84	1287,53	635,3	85,39	6,67	9,95	0,29	0,43
35	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,69268 1,14018-0,4475	54842,51				37988,31							
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (449,78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (651,85 руб.) СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2776,93	649,97	55,32	1,88	7,66	4,9	0,02	0,01
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								67393,08	1937,5	690,62	87,27		14,85		0,44
	Накладные расходы								1712,87							
	Сметная прибыль								916,97							
	Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2 :															
	Кровли								66483,32					9,95		0,43
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3539,6					4,9		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									70022,92					14,85		0,44
В том числе:																
Материалы									64764,96							
Машины и механизмы									690,62							
ФОТ									2024,77							
Накладные расходы									1712,87							
Сметная прибыль									916,97							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2									70022,92					14,85		0,44
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-12шт																
37	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3561,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3829,62 руб.) СП (2067,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3829,62 руб.)	1 т металлических изделий	0,51459 0,42435+0,09024	53734,48	7396,7	323,07	45,37	27651,23	3806,27	166,25	23,35	63,73	32,79	0,23	0,12
38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
39	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	59,88	390,37				23375,36							
40	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,10944	37705,72				4126,51							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4574,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4971,97 руб.) СП (2187,67 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4971,97 руб.)	100 м желобов	1,26	32160,95	3914,46	178,62	31,55	40522,8	4932,22	225,06	39,75	31,41	39,58	0,16	0,2
45	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2129	47477,76				-10108,02							
46	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5695	43613,07				-24837,64							
47	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	42	625,21				26258,82							
48	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	42	133,24				5596,08							
49	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	251,12				3515,68							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	81	876,38				70986,78							
51	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	28	261,38				7318,64							
52	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	287				4018							
53	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	81	307,49				24906,69							
54	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	269	117,9				31715,1							
55	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	122	163,99				20006,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-301-5848 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	112,75				451							
57	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	269	22,04				5928,76							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									206279,47	4932,22	225,06	39,75		39,58		0,2
Накладные расходы									4574,21							
Сметная прибыль									2187,67							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									231950,23					39,58		0,2
Деревянные конструкции									-18908,88							
Итого									213041,35					39,58		0,2
В том числе:																
Материалы									201122,19							
Машины и механизмы									225,06							
ФОТ									4971,97							
Накладные расходы									4574,21							
Сметная прибыль									2187,67							
Итого по разделу 5 Водосточная система									213041,35					39,58		0,2
Раздел 6. Будка выхода на крышу																
58	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,38 руб.) СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,38 руб.)	100 м2 перегоро док	0,0397 3,97/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	3270,82	393,24	70,05	12,14	80,19	3,18	1,55	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2456,69 руб.) СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2456,69 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,1541	150928,13	15884,94	817,89	57,24	23258,02	2447,87	126,04	8,82	118,4	18,25	0,29	0,04
60	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,51 руб.) СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (476,51 руб.)	1 м2 проема	1,37	595,24	347,82	111,92		815,48	476,51	153,33		2,4	3,29		
61	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,37	3073,08				4210,12							
62	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101,18 руб.) СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101,18 руб.)	1 т	0,01733 (14,88+2,45)/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	822,89	99,88	2,95	1,3	44	0,76	0,38	0,01
крыша																
63	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (212,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,41 руб.) СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	11702,36	2925,54	277,32	29,6	936,19	234,04	22,19	2,37	24,09	1,93	0,15	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (66,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)	100 м2	0,0366	10619,94	2477,92	173,44	63,11	388,69	90,69	6,35	2,31	21,35	0,78	0,32	0,01
65	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,69 руб.) СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,69 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0915	2434,8	1809,06	607,36	1,71	222,78	165,53	55,57	0,16	13,16	1,2	0,01	
66	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	3,073	89,31				274,45							
67	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 руб.) СП (161,9 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,13 руб.)	100 м2 покрытия	0,0549	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	502,99	249,09	193,12	30,04	35,5	1,95	2,61	0,14
68	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	5,6547 5,49*1,03	233,55				1320,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	5	11,93				59,65							
70	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,93 руб.) СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,93 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,049	6778,57	1835,23	120,66		332,15	89,93	5,91		14,36	0,7		
71	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 руб.) СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,45 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,059	36079	17821,19	443,92		2128,66	1051,45	26,19		143	8,44		
72	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,0625	8567,27				-535,45							
73	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	5,9	305,28				1801,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 руб.) СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0245	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1076,13	427,14	10,34	6,79	129,95	3,18	1,44	0,04
75	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (85,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (94,94 руб.) СП (40,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (94,94 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1968,55	84,6	48,57	10,34	142,68	0,68	10,92	0,05
76	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
пол																
77	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79,31 руб.) СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (79,31 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164	12306,76	4585,64	354,08	250,59	201,83	75,2	5,81	4,11	39,51	0,65	1,27	0,02
78	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (13,06 руб.) СП (6,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (13,06 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164	15531,52	464,74	489,91	331,68	254,72	7,62	8,03	5,44	4	0,07	1,68	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,05 руб.) СП (3,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,05 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,0164	7252,3	430,01	9,66		118,94	7,05	0,16		3,45	0,06		
80	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-2,007	55,66				-111,71							
81	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	2,007	22,06				44,27							
82	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4,92 руб.) СП (2,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4,92 руб.)	1 т	0,002952 1,64*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	84,57	4,83	0,81	0,09	12,64	0,04	0,16	
83	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,54 руб.) СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,54 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0164	13533,74	3717,31	519,6	35,47	221,95	60,96	8,52	0,58	28,38	0,47	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,0676	2256,51				-152,54							
85	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,25	4232,34				1058,09							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									44984,96	5965,63	743,94	84,49		45,63		0,41
Накладные расходы									4944,34							
Сметная прибыль									2627,21							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу :																
Конструкции из кирпича и блоков									3866,73					3,18		0,06
Отделочные работы									29517,33					21,43		0,08
Строительные металлические конструкции									6488,25					5,24		0,14
Проемы (ремонтно-строительные)									944,31					0,76		0,01
Деревянные конструкции									6747,98					11,05		0,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									503,08					0,78		0,01
Теплоизоляционные работы									1148,91					1,9		
Кровли									2285,86							
Полы									963,39					1,25		0,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									90,67					0,04		
Итого									52556,51					45,63		0,41
В том числе:																
Материалы									38275,39							
Машины и механизмы									743,94							
ФОТ									6050,12							
Накладные расходы									4944,34							
Сметная прибыль									2627,21							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу									52556,51					45,63		0,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1413998,37	256849,9	76041,96	16389,37		2083,81		99,05
Накладные расходы									244508,23							
Сметная прибыль									120624,47							
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							42189,29					138,37		3,42
		Кровли							1555699,14					1678,27		94,19
		Прочие ремонтно-строительные работы							29661,26					135,79		
		Проемы (ремонтно-строительные)							1444,46					2,55		0,05
		Полы							30308,01					1,25		0,05
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							38800,75					15,97		0,2
		Отделочные работы							36047,95					37,36		0,7
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							11853,37					19,31		0,05
		Конструкции из кирпича и блоков							37147,5					35,97		0,18
		Деревянные конструкции							-12160,9					11,05		0,06
		Строительные металлические конструкции							6488,25					5,24		0,14
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							503,08					0,78		0,01
		Теплоизоляционные работы							1148,91					1,9		
		Итого							1779131,07					2083,81		99,05
		В том числе:														
		Материалы							1081106,52							
		Машины и механизмы							76041,96							
		ФОТ							273239,26							
		Накладные расходы							244508,23							
		Сметная прибыль							120624,47							
		Непредвиденные затраты 1%							17791,31							
		Итого с непредвиденными							1796922,38							
		НДС 18%							323446,03							
		ВСЕГО по смете							2120368,41					2083,81		99,05

Составил:  Семенов А.В.