


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.9 Января/пер.Матросский, д.54/21
Литер А2-4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 186204 руб.

Средства на оплату труда 48718 руб.

Сметная трудоемкость 371,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. фасад | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2552 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3753 руб.) СП (1501 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3753 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,583 (146,7+11,6) / 100 | 2370,91 | 2370,91 | | | 3753 | 3753 | | |
| 2 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (22430 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (28038 руб.) СП (10374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (28038 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности | 1,583 (146,7+11,6) / 100 | 43923,78 | 17434,48 | 422,08 | 277,01 | 69531 | 27599 | 668 | 439 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|--|----------------------|----------|---------|-------|------|--------|------|----|----|
| 3 | ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 | м2 | -171 | 145,59 | | | | -24896 | | | |
| 4 | ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05 | м2 | 171 | 71,37 | | | | 12204 | | | |
| 5 | ТЕРр62-25-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (2934 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4315 руб.) СП (1726 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4315 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 1,467 146,7 / 100 | 7943,33 | 2941,07 | 10,42 | | 11653 | 4315 | 15 | |
| 6 | ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (2198 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2748 руб.) СП (1017 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2748 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,467 146,7 / 100 | 4523,99 | 1873,39 | 39,34 | | 6637 | 2748 | 58 | |
| 7 | ТССЦ-101-3588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шпатлевка фасадная ВГТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3588 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 | т | -0,0557 | 35723,42 | | | | -1990 | | | |
| 8 | ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (132 руб.) СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (132 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 11,6 / 100 | 2377,36 | 1139,47 | 66,29 | 1,47 | 276 | 132 | 8 | |
| 9 | ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (7659 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8235 руб.) СП (4447 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8235 руб.) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,5 150 / 100 | 7383,68 | 5490,29 | 33,84 | | 11076 | 8235 | 51 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|-----------------|------------------|----------|---------|----------|---------|---------------|-------|------|-----|
| 10 | ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (988 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1497 руб.) СП (599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1497 руб.) | 100 м2 отмостки | 0,18 18 / 100 | 52297,37 | 7217,53 | 14469,61 | 1102,53 | 9414 | 1299 | 2605 | 198 |
| Итого по разделу 1 фасад | | | | | | | | | 156238 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 97658 | 48081 | 3405 | 637 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 38853 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 19727 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 24119 | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 97506 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 430 | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 23182 | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 11001 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 156238 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 46172 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3405 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 48718 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 38853 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 19727 | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 1562 | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 157800 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 28404 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 186204 | | | |

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)