

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 2395,407 тыс. руб.
строительных работ _____ 1959,516 тыс. руб.
монтажных работ _____ 50,391 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 173,067 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1206,82 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 4,08 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж узла учета (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (44,9 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (45,82 руб.) СП (25,66 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (45,82 руб.)	100 м трубопро вода	0,01	5067,46	4552,89	514,57	29,21	50,67	45,53	5,14	0,29	31,9	0,32	0,148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (38008,1 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (38783,78 руб.) СП (21718,92 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (38783,78 руб.)	100 м трубопро вода	11,12 (54+109+902+13+34)/100	3770,37	3472,78	297,59	14,97	41926,51	38617,31	3309,2	166,47	24,332	270,57	0,076	0,85
3	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (5298,74 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5406,88 руб.) СП (3027,85 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5406,88 руб.)	100 м трубопро вода	1,18 (28+40+50)/100	5087,46	4552,89	514,57	29,21	5979,6	5372,41	607,19	34,47	31,9	37,64	0,148	0,17
4	ТЕРр65-19-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (238,61 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (378,74 руб.) СП (151,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (378,74 руб.)	100 шт.	0,02	19159,47	18183,32	976,15	753,61	383,19	363,67	19,52	15,07	158	3,16	3,82	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									48339,97	44398,92	3941,05	216,3		311,69		1,1
Накладные расходы									43590,36							
Сметная прибыль									24923,93							
Итого по разделу 1 Демонтаж :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									116080,96					308,53		1,02
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									773,3					3,16		0,08
Итого									116854,26					311,69		1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Машины и механизмы									3941,05							
ФОТ									44615,22							
Накладные расходы									43590,36							
Сметная прибыль									24923,93							
Итого по разделу 1 Демонтаж									116854,26					311,69		1,1
Раздел 2. Монтаж																
Узел учета																
5	ТЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,95 НР (716,04 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1053 руб.) СП (505,44 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1053 руб.)	1 шт.	2	756,25	526,5	77,19		1512,5	1053	154,38		4,12	8,24		
6	ТССЦ-301-6558 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6558 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	компл.	2	22505,28				45010,56							
7	прайс лист	Термопреобразователь ТПС-500П	компл.	2	1233,1				2466,2							
8	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1527,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1558,56 руб.) СП (872,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1558,56 руб.)	1 шт.	4	1281,94	385,73	63,59	3,91	5127,76	1542,92	254,36	15,64	2,91	11,64	0,02	0,08
9	ТССЦ-302-1712 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1712 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	4	4609,36				18437,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР18-06-007-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 100 мм (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,42; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (500,14 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (510,35 руб.) СП (285,8 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (510,35 руб.)	10 фильтро в	0,2 2/10	33113,78	2484,74	1213,41	67,02	6622,76	496,95	242,68	13,4	18,3031	3,66	0,3399	0,07
11	ТССЦ-301-1219 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1219 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-2	2920,81				-5841,62							
12	ТССЦ-301-1263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	2	3520,95				7041,9							
13	ТССЦ-507-1003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-1003 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	12	358,5				4302							
14	ТЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (ОП п. 1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (178,75 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (182,4 руб.) СП (102,14 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (182,4 руб.)	1 компл.	4	922,58	45,6			3690,32	182,4			0,3193	1,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-301-1466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1466 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	компл.	-4	873,91				-3495,64							
16	ТССЦ-301-1223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1223 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	компл.	4	216,15				864,6							
17	ТССЦ-302-1334 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1334 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	шт.	4	83,19				332,76							
18	ТЕР18-07-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,13 НР (85,93 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (87,68 руб.) СП (49,1 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (87,68 руб.)	1 компл.	2	858,73	43,84			1717,46	87,68			0,3193	0,64		
19	ТССЦ-108-0081 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-108-0081 1 квартал 2016 г. МАТ=18,75	шт.	2	201				402							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (152,07 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (155,17 руб.) СП (86,9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (155,17 руб.)	100 м трубопро вода	0,015 1,5/100	38759,4	10299,01	900,42	45,37	581,39	154,49	13,51	0,68	72,16	1,08	0,23	
21	ТЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (1291,01 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1317,36 руб.) СП (737,72 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1317,36 руб.)	100 м трубопро вода	0,115 11,5/100	52555,92	11382,22	1286,43	73,01	6043,93	1308,96	147,94	8,4	79,75	9,17	0,37	0,04
22	ТССЦ-302-1839 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1839 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	2	295,43				590,86							
23	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (330,36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (407,85 руб.) СП (212,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (407,85 руб.)	100 м	0,2	2520,06	2039,23	198,64		504,01	407,85	39,73		15,2	3,04		
24	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (120,66 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (148,96 руб.) СП (77,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (148,96 руб.)	100 м	0,2	837,94	740,89	29,65	3,91	167,59	148,18	5,93	0,78	5,39	1,08	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-103-2406 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2406 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	2	63,11				126,22							
26	прайс лист	Кабель КММ 2*0.35	м	20 10+10	16,5				330							
27	прайс лист	Клапан предохранительный 3/4 Caleffi	шт.	1	777,97				777,97							
28	ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (213,63 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (217,99 руб.) СП (122,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (217,99 руб.)	100 м трубопро вода	0,025 2,5/100	25361,56	8681,95	743,98	37,42	634,04	217,05	18,6	0,94	60,83	1,52	0,19	
29	ТЕР26-01-016-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; МАТ=3,58 НР (1621,99 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2106,48 руб.) СП (1011,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2106,48 руб.)	1 м3 изоляция	0,3	34097,63	7021,61	2974,07		10229,29	2106,48	892,22		48,45	14,54		
30	ТССЦ-506-0878 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-0,747	193,75				-144,73							
31	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	80	42,45				3396							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-507-2637 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2637 1 квартал 2016 г. МАТ=9,06	шт.	4	134,45				537,8							
Узел управления																
33	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1527,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1558,56 руб.) СП (872,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1558,56 руб.)	1 шт.	4	1281,94	385,73	63,59	3,91	5127,76	1542,92	254,36	15,64	2,91	11,64	0,02	0,08
34	ТССЦ-302-1712 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1712 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	4	4609,36				18437,44							
35	ТЕР16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (1761,61 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1797,56 руб.) СП (1006,63 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1797,56 руб.)	1 шт.	2	2427,21	890,83	109,29	7,95	4854,42	1781,66	218,58	15,9	6,72	13,44	0,04	0,08
36	ТССЦ-301-1594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки стальные фланцевые диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1594 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	шт.	2	648,94				1297,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (ОП п. 1.18.16Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (268,13 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (273,6 руб.) СП (153,22 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (273,6 руб.)	1 компл.	6	922,58	45,6			5535,48	273,6			0,3193	1,92		
38	ТССЦ-301-1466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1466 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	компл.	-6	873,91				-5243,46							
39	ТССЦ-301-1223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1223 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	компл.	6	216,15				1296,9							
40	ТССЦ-302-1334 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1334 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	шт.	6	83,19				499,14							
41	ТЕР18-07-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,13 НР (257,78 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (263,04 руб.) СП (147,3 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (263,04 руб.)	1 компл.	6 2+4	858,73	43,84			5152,38	263,04			0,3193	1,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-108-0081 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-108-0081 1 квартал 2016 г. МАТ=18,75	шт.	6 2+4	201				1206							
43	ТССЦ-302-1839 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1839 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	2	295,43				590,86							
44	ТЕР16-02-001-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (91,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (93,25 руб.) СП (52,22 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (93,25 руб.)	100 м трубопро вода	0,02 2/100	21193,59	4633,09	312,42	29,6	423,87	92,66	6,25	0,59	32,97	0,66	0,15	
45	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (449,05 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (458,21 руб.) СП (256,6 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (458,21 руб.)	100 м трубопро вода	0,04 4/100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	1752,52	455,29	51,46	2,92	79,75	3,19	0,37	0,01
46	ТЕР16-02-005-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (411,92 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (420,33 руб.) СП (235,38 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (420,33 руб.)	100 м трубопро вода	0,026 2,6/100	84921,1	16038,42	1715,93	128,17	2207,95	417	44,61	3,33	115,44	3	0,65	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	80	42,45				3396							
48	ТЕР26-01-016-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; МАТ=3,58 НР (5406,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7021,61 руб.) СП (3370,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7021,61 руб.)	1 м3 изоляции	1	34097,63	7021,61	2974,07		34097,63	7021,61	2974,07		48,45	48,45		
49	ТССЦ-506-0878 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-2,49	193,75				-482,44							
система отопления																
50	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (786,67 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (802,72 руб.) СП (449,52 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (802,72 руб.)	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,0768	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	17629,76	761,51	185,9	41,21	75,7	5,81	2,72	0,21
51	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (70,01 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (71,44 руб.) СП (40,01 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (71,44 руб.)	1 компл.	4	79,91	17,86			319,64	71,44			0,12	0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТССЦ-302-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	60	193,29				11597,4							
53	ТССЦ-302-1839 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1839 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	12	295,43				3545,16							
54	ТЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-003-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; ЗПМ=12,23; МАТ=3,9 НР (2758,54 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2814,84 руб.) СП (1576,31 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2814,84 руб.)	1 шт.	12	654,87	230,66	54,77	3,91	7858,44	2767,92	667,24	46,92	1,66	19,92	0,02	0,24
55	Прайс Danfoss	Клапан балансировочный ASV-PV-20	шт	3	9744,07				29232,21							
56	Прайс Danfoss	Клапан запорно-балансировочный ASV-M-20	шт	3	3182,2				9546,6							
57	Прайс Danfoss	Клапан балансировочный ASV-PV-25	шт	26	11799,15				306777,9							
58	Прайс Danfoss	Клапан запорно-балансировочный ASV-M-25	шт	26	3766,1				97918,6							
59	Прайс Danfoss	Клапан балансировочный ASV-PV-32	шт	1	15235,59				15235,59							
60	Прайс Danfoss	Клапан запорно-балансировочный ASV-M-32	шт	1	5677,12				5677,12							
61	Прайс Danfoss	Дроссель байпасный RTD-BR 15	шт	4	461,02				1844,08							
62	Прайс Danfoss	Дроссель байпасный RTD-BR 20	шт	100	594,07				59407							
63	ТЕР18-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка указателей уровня кранового типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,5 НР (11342,68 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (11574,16 руб.) СП (6481,53 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (11574,16 руб.)	1 компл.	104	1332,44	111,29			138573,76	11574,16			0,78	81,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТССЦ-301-1464 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1464 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	компл.	-104	1191,86				-123953,44							
65	Прайс Danfoss	Универсальный термозлемент RA2940	комплект.	104	897,47				93336,88							
66	Прайс Danfoss	клапан терморегулирующий диам.15 RA-G-20	комплект.	4	1737,29				6949,16							
67	Прайс Danfoss	клапан терморегулирующий диам.15 RA-G-25	комплект.	100	2590,03				259003							
68	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	20	101,93				2038,6							
69	ТССЦ-302-1833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1833 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	148	137,5				20350							
70	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (51908,8 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (52968,16 руб.) СП (29662,17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (52968,16 руб.)	100 м трубопровода	11,36 (54+109+924+14+35)/100	22985,13	4633,09	312,42	29,6	260883,88	52631,9	3549,09	336,26	32,97	374,54	0,15	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (2563,5 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2615,82 руб.) СП (1464,86 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2615,82 руб.)	100 м трубопро вода	0,3	30125,61	8681,95	743,98	37,42	9037,68	2604,59	223,19	11,23	60,83	18,25	0,19	0,06
72	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (4257,75 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4344,64 руб.) СП (2433 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4344,64 руб.)	100 м трубопро вода	0,42	38759,4	10299,01	900,42	45,37	16278,95	4325,58	378,18	19,06	72,16	30,31	0,23	0,1
73	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (5837,59 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5956,72 руб.) СП (3335,76 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5956,72 руб.)	100 м трубопро вода	0,52	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	22782,81	5918,75	668,94	37,97	79,75	41,47	0,37	0,19
74	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (8719,82 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (11324,44 руб.) СП (5435,73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11324,44 руб.)	10 м трубопро вода	22,2 (16+34+14+34+30+42+52)/10	7440,13	510,11	126,8		165170,89	11324,44	2814,96		3,52	78,14		
75	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-31,92	920,2				-29372,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-244,2	425,89				-104002,34							
77	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*26	м	17,6 16*1,1	326,45				5745,52							
78	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*32	м	37,4 34*1,1	382,81				14317,09							
79	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*42	м	15,4 14*1,1	435,15				6701,31							
80	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*48	м	37,4 34*1,1	490,36				18339,46							
81	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*57	м	33 30*1,1	599,36				19778,88							
82	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*65	м	46,2 42*1,1	703,07				32481,83							
83	Прайс-лист	Изоляция Tube K-Flex ST 32*80	м	57,2 52*1,1	773,62				44251,06							
84	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1527,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1558,56 руб.) СП (872,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1558,56 руб.)	1 шт.	4	1281,94	385,73	63,59	3,91	5127,76	1542,92	254,36	15,64	2,91	11,64	0,02	0,08
85	ТССЦ-302-1712 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1712 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	4	4609,36				18437,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (813,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1179,33 руб.) СП (566,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1179,33 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,4252	2048,66	826,01	66,29	1,47	2919,75	1177,23	94,48	2,1	5,31	7,57	0,01	0,01
87	ТЕР13-03-004-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=1,81 НР (318,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (461,21 руб.) СП (221,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (461,21 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,4252	4129,01	322,14	43,22	1,47	5884,67	459,11	61,6	2,1	2,43	3,46	0,01	0,01
88	ТССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5601 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	518 56+462	12,6				6526,8							
89	ТССЦ-301-5603 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5603 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	7	15,96				111,72							
90	ТССЦ-301-5604 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5604 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	18	13,89				250,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	217,32 (15*3,06)+(21*3,26)+(26*3,96)	42,45				9225,23							
92	ТЕРп65-22-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-22-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,89 НР (927,45 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1472,15 руб.) СП (588,86 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1472,15 руб.)	100 приборо в	0,04	38942,74	36803,86			1557,71	1472,15			291,6	11,66		
93	ТЕРп65-23-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-23-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (540,69 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (858,24 руб.) СП (343,3 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (858,24 руб.)	1000 м3 объема здания	5,423	158,26	158,26			858,24	858,24			1,27	6,89		
94	ТЕРп65-24-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-24-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (49,4 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (78,41 руб.) СП (31,36 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (78,41 руб.)	100 приборо в	0,04	1960,35	1960,35			78,41	78,41			15,73	0,63		
95	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (10524,33 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (10739,11 руб.) СП (6013,9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (10739,11 руб.)	100 м трубопро вода	12,6	1201,98	852,31	317,86		15144,95	10739,11	4005,04		5,01	63,13		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1703520,1	127861,2	18211,66	590,71		895,13		2,98
Накладные расходы									119858,45							
Сметная прибыль									69673,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Итого Строительные работы									1842661,36					882,77		2,98
Итого Монтажные работы									50390,89					12,36		
Итого									1893052,25					895,13		2,98
В том числе:																
Материалы									1557447,24							
Машины и механизмы									18211,66							
ФОТ									128451,91							
Накладные расходы									119858,45							
Сметная прибыль									69673,7							
Итого по разделу 2 Монтаж									1893052,25					895,13		2,98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1751860,07	172260,1	22152,71	807,01		1206,82		4,08
Накладные расходы									163448,81							
Сметная прибыль									94597,63							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1959515,62					1194,46		4,08
Итого Монтажные работы									50390,89					12,36		
Итого									2009906,51					1206,82		4,08
В том числе:																
Материалы									1557447,24							
Машины и механизмы									22152,71							
ФОТ									173067,13							
Накладные расходы									163448,81							
Сметная прибыль									94597,63							
Непредвиденные затраты 1%									20099,07							
Итого с непредвиденными									2030005,58							
НДС 18%									365401							
ВСЕГО по смете									2395406,58					1206,82		4,08

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)