

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

М

_____ 2016 г.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 283,689 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 52,317 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 340,93 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 17,48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы.																
1	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройстве (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (3787,95 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3865,26 руб.) СП (2164,55 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3865,26 руб.)	100 м трубопро вода	0,52 52/100	8293,18	7060,77	1232,41	372,43	4312,45	3671,6	640,85	193,66	48,72	25,33	1,888	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,23; МАТ=2,67 НР (3679,29 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3754,38 руб.) СП (2102,45 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3754,38 руб.)	100 м трубопро вода	0,38 38/100	10960,63	9414,36	1546,27	465,57	4165,04	3577,46	587,58	176,92	64,96	24,68	2,36	0,9
3	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (1362,11 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1389,91 руб.) СП (778,35 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1389,91 руб.)	100 м трубопро вода	0,15 15/100	11650,52	8203,93	3446,59	1062,1	1747,58	1230,59	516,99	159,32	56,608	8,49	5,384	0,81
4	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6 НР (1312,25 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1339,03 руб.) СП (749,86 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1339,03 руб.)	100 м трубопро вода	0,15 15/100	11311,31	7864,72	3446,59	1062,1	1696,7	1179,71	516,99	159,32	56,608	8,49	5,384	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРp65-3-17 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-3-17 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23 НР (92,79 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (147,29 руб.) СП (58,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (147,29 руб.)	100 шт. арматур ы	0,01	17549,62	13284,84	4264,78	1444,24	175,5	132,85	42,65	14,44	106,6	1,07	8,52	0,09
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									12097,27	9792,21	2305,06	703,66		68,06		3,59
Накладные расходы									10234,4							
Сметная прибыль									5854,12							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									27858,58					66,99		3,5
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									327,21					1,07		0,09
Итого									28185,79					68,06		3,59
В том числе:																
Машины и механизмы									2305,06							
ФОТ									10495,87							
Накладные расходы									10234,4							
Сметная прибыль									5854,12							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.									28185,79					68,06		3,59
Раздел 2. Водопровод В1.																
6	ТЕР16-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,27 НР (82,69 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (84,38 руб.) СП (47,25 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (84,38 руб.)	1 кран	2	2994,81	42,19			5989,62	84,38			0,3	0,6		
7	ТССЦ-301-3329 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава поливочные диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3329 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2	м	10	138,56				1385,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦ-302-1490 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1490 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	6	134,25				805,5							
9	ТССЦ-302-1491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1491 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	32	160,01				5120,32							
10	ТССЦ-302-1493 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1493 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	4	318,59				1274,36							
11	ТССЦ-302-1494 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1494 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	2	452,34				904,68							
12	ТССЦ-507-5070 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5070 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	1	28,95				28,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-507-5071 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5071 1 квартал 2016 г. МАТ=3,44	шт.	1	79,77				79,77							
14	ТССЦ-507-5042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5042 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	32	25,05				801,6							
15	ТССЦ-507-5044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5044 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	шт.	2	50,16				100,32							
16	ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3175 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	14 4+10	16,26				227,64							
17	ТССЦ-507-3176 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3176 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	7	33,23				232,61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-507-3177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	4	133,96				535,84							
19	ТССЦ-507-3300 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	2	12,97				25,94							
20	ТССЦ-507-3306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3306 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	12	43,13				517,56							
21	ТССЦ-507-3301 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3301 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	4	20,17				80,68							
22	ТССЦ-507-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	28	23,82				666,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-507-3307 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3307 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	1	41,51				41,51							
24	ТССЦ-507-3312 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3312 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	1	61,08				61,08							
25	ТССЦ-507-3313 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3313 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	1	44,88				44,88							
26	ТССЦ-507-3314 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3314 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	4 1+3	129,92				519,68							
27	ТССЦ-507-2611 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2611 1 квартал 2016 г. МАТ=11,25	10 шт.	0,6 0,4+0,2	283,16				169,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (2549,59 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2601,62 руб.) СП (1456,91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2601,62 руб.)	100 м трубопро вода	0,14	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	3235,05	2471,27	431,34	130,35	121,8	17,05	4,72	0,66
29	ТССЦ-507-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-1,313	227,98				-299,34							
30	ТССЦ-507-3338 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3338 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99	м	13,13	41,07				539,25							
31	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,67 НР (12587,03 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (12843,91 руб.) СП (7192,59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (12843,91 руб.)	100 м трубопро вода	0,52	30818,63	23535,9	3865,67	1163,93	16025,69	12238,67	2010,15	605,24	162,4	84,45	5,9	3,07
32	ТССЦ-507-0590 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0590 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-4,872	318				-1549,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТССЦ-507-3339 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3339 1 квартал 2016 г. МАТ=1,9	м	48,72	60,5				2947,56							
34	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (8626,69 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8802,74 руб.) СП (4929,53 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8802,74 руб.)	100 м трубопро вода	0,38	34225,45	20509,83	8616,47	2655,26	13005,67	7793,74	3274,26	1009	141,52	53,78	13,46	5,11
35	ТССЦ-507-0591 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0591 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-3,595	496,36				-1784,41							
36	ТССЦ-507-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=1,91	м	35,95	95,6				3436,82							
37	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6 НР (3499,32 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3570,73 руб.) СП (1999,61 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3570,73 руб.)	100 м трубопро вода	0,16	35667,79	19861,8	8616,47	2655,26	5706,85	3145,89	1378,64	424,84	141,52	22,64	13,46	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-507-0592 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0592 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-1,514	734,46				-1111,97							
39	ТССЦ-507-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,1	м	15,14	165,12				2499,92							
40	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,58 НР (4062,75 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4145,66 руб.) СП (2321,57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4145,66 руб.)	100 м трубопро вода	0,16	42040,24	22562,64	10841,49	3347,72	6726,44	3610,02	1734,64	535,64	162,4	25,98	16,97	2,72
41	ТССЦ-507-0593 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0593 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-1,558	850,23				-1324,66							
42	ТССЦ-507-3342 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3342 1 квартал 2016 г. МАТ=2,21	м	15,58	236,25				3680,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТССЦ-507-2838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомутики для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2838 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	100 шт.	2,68 (24+104+76+32+32)/100	563,63				1510,53							
44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (2788,77 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3621,78 руб.) СП (1738,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3621,78 руб.)	10 м трубопро вода	7,1 (14+12+13+16+16)/10	7440,13	510,11	126,8		52824,92	3621,78	900,28		3,52	24,99		
45	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-10,21	920,2				-9395,24							
46	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-78,1	425,89				-33262,01							
47	ТССЦ-104-0855 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0855 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33	м	15,4 14*1,1	57,2				880,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-104-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	м	13,2 12*1.1	65,23				861,04							
49	ТССЦ-104-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	м	14,3 13*1.1	84,99				1215,36							
50	ТССЦ-104-0859 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0859 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м	17,6 16*1.1	92,08				1620,61							
51	ТССЦ-104-0861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	м	17,6 16*1.1	115,03				2024,53							
Водомерный узел В1																
52	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1145,54 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1168,92 руб.) СП (654,6 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1168,92 руб.)	1 шт.	3	1281,94	385,73	63,59	3,91	3845,82	1157,19	190,77	11,73	2,91	8,73	0,02	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТССЦ-302-1941 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1941 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	3	3687,51				11062,53							
54	ТЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (163,1 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (166,43 руб.) СП (93,2 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (166,43 руб.)	10 фильтро в	0,1 1/10	25189,82	1642,61	656,21	21,65	2518,98	164,26	65,62	2,17	12,1	1,21	0,11	0,01
55	ТССЦ-301-1217 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1217 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-1	2275,65				-2275,65							
56	ТССЦ-301-1870 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1870 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	1	2419,89				2419,89							
57	ТЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (патрубки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1144,7 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1168,06 руб.) СП (654,11 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1168,06 руб.)	100 м трубопро вода	0,141653 1,515*9,35/100	55597,58	8190,68	825,9	55,28	7875,56	1160,23	116,99	7,83	61,05	8,65	0,28	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76 НР (55,25 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (56,38 руб.) СП (31,57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (56,38 руб.)	1 счетчик (водомер)	1	3748,98	56,38	4,83		3748,98	56,38	4,83		0,41	0,41		
59	ТССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	-1	3685,01				-3685,01							
60	ТССЦ-301-2107 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2107 1 квартал 2016 г. МАТ=5,43	шт.	1	2977,11				2977,11							
61	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (31,28 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (31,92 руб.) СП (17,88 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (31,92 руб.)	1 компл.	1	816,98	31,92			816,98	31,92			0,22	0,22		
62	ТССЦ-302-1343 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1343 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	шт.	2	117,95				235,9							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									119171,06	35535,73	10107,52	2726,8		248,71		13,82
Накладные расходы									36736,71							
Сметная прибыль									21137,27							
Итого по разделу 2 Водопровод В1. :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									144449,3					223,72		13,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоизоляционные работы									32595,74					24,99		
Итого									177045,04					248,71		13,82
В том числе:																
Материалы									73527,81							
Машины и механизмы									10107,52							
ФОТ									38262,53							
Накладные расходы									36736,71							
Сметная прибыль									21137,27							
Итого по разделу 2 Водопровод В1.									177045,04					248,71		13,82
Раздел 3. Ввод водопровода В1																
63	ТЕР16-02-002-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (484,86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (494,76 руб.) СП (277,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (494,76 руб.)	100 м трубопро вода	0,06	61828,99	8190,68	825,9	55,28	3709,74	491,44	49,55	3,32	61,05	3,66	0,28	0,02
64	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763,69 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779,28 руб.) СП (436,4 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779,28 руб.)	1 шт.	2	1281,94	385,73	63,59	3,91	2563,88	771,46	127,18	7,82	2,91	5,82	0,02	0,04
65	ТССЦ-302-1941 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1941 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	шт.	2	3687,51				7375,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,66; МАТ=2,98 НР (235,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306,07 руб.) СП (146,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306,07 руб.)	10 м трубопро вода	0,6 6/10	7440,13	510,11	126,8		4464,08	306,07	76,08		3,52	2,11		
67	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-6,6	425,89				-2810,87							
68	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-0,8628	920,2				-793,95							
69	ТССЦ-104-0861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	м	6,6 6*1,1	115,03				759,2							
70	ТССЦ-302-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	9	193,29				1739,61							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									17006,71	1568,97	252,81	11,14		11,59		0,06
Накладные расходы									1484,23							
Сметная прибыль									860,37							
Итого по разделу 3 Ввод водопровода В1 :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									9975,25					9,48		0,06
Теплоизоляционные работы									9376,06					2,11		
Итого									19351,31					11,59		0,06
В том числе:																
Материалы									15184,93							
Машины и механизмы									252,81							
ФОТ									1580,11							
Накладные расходы									1484,23							
Сметная прибыль									860,37							
Итого по разделу 3 Ввод водопровода В1									19351,31					11,59		0,06
Раздел 4. Обязка насоса																
71	ТЕР16-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (308,04 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (314,33 руб.) СП (176,02 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (314,33 руб.)	100 м трубопро вода	0,06	37067,52	5209,12	358,14	29,6	2224,05	312,55	21,49	1,78	37,07	2,22	0,15	0,01
72	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (235,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306,07 руб.) СП (146,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306,07 руб.)	10 м трубопро вода	0,6 6/10	7440,13	510,11	126,8		4464,08	306,07	76,08		3,52	2,11		
73	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-6,6	425,89				-2810,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-0,8628	920,2				-793,95							
75	ТССЦ-104-0857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0857 1 квартал 2016 г. МАТ=2,52	м	6,6 6*1,1	79,51				524,77							
76	ТССЦ-302-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	1	193,29				193,29							
77	ТССЦ-302-1835 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1835 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	2	524,54				1049,08							
78	ТЕР18-06-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=2,13 НР (132,55 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (135,26 руб.) СП (75,75 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (135,26 руб.)	10 фильтро в	0,1 1/10	18588,75	1346,65	474,58	5,87	1858,88	134,67	47,46	0,59	9,92	0,99	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТССЦ-301-1215 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1215 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-1	1674,5				-1674,5							
80	ТССЦ-301-1869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1869 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	1	1415,21				1415,21							
81	ТССЦ-301-7243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные В-В размером 1 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7243 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	шт.	1	764,19				764,19							
82	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (62,56 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (63,84 руб.) СП (35,75 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (63,84 руб.)	1 компл.	2	816,98	31,92			1633,96	63,84			0,22	0,44		
83	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (1002,31 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1022,77 руб.) СП (572,75 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1022,77 руб.)	100 м трубопро вода	1,2	1201,98	852,31	317,86		1442,38	1022,77	381,43		5,01	6,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (133,64 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (136,37 руб.) СП (76,37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (136,37 руб.)	100 м трубопро вода	0,16	1267,77	852,31	317,86		202,84	136,37	50,86		5,01	0,8		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									10493,41	1976,27	577,32	2,37		12,57		0,01
Накладные расходы									1874,79							
Сметная прибыль									1083,55							
Итого по разделу 4 Обязка насоса :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									11685,14					10,46		0,01
Теплоизоляционные работы									1766,61					2,11		
Итого									13451,75					12,57		0,01
В том числе:																
Материалы									7939,82							
Машины и механизмы									577,32							
ФОТ									1978,64							
Накладные расходы									1874,79							
Сметная прибыль									1083,55							
Итого по разделу 4 Обязка насоса									13451,75					12,57		0,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									158768,45	48873,18	13242,71	3443,97		340,93		17,48
Накладные расходы									50330,13							
Сметная прибыль									28935,33							
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									193968,27					310,65		17,39
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									327,21					1,07		0,09
Теплоизоляционные работы									43738,43					29,21		
Итого									238033,91					340,93		17,48
В том числе:																
Материалы									96652,56							
Машины и механизмы									13242,71							
ФОТ									52317,15							
Накладные расходы									50330,13							
Сметная прибыль									28935,33							
Непредвиденные затраты 1%									2380,34							
Итого с непредвиденными									240414,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%									43274,57							
ВСЕГО по счету									283688,82					340,93		17,48

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)