

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер А А1  
(наименование стройки)



2016 г.

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер А А1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 743,989 тыс. руб.

Средства на оплату труда 98,090 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 784,05 чел. час

Трудозатраты механизаторов 7,89 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1141,35 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1358,75 руб.) СП (652,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1358,75 руб.)	1 м3	1,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2160,19	1172,83	987,36	185,92	8,24	9,06	1,15	1,27
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3778,72 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5322,14 руб.) СП (2767,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5322,14 руб.)	100 м2 кровли	2,8764	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6058,33	5061,11	997,22	261,03	15,16	43,61	0,46	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4378,98 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5213,07 руб.) СП (2502,27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5213,07 руб.)	100 м2 покрытия	2,8764	1944,48	1812,36	132,12		5593,1	5213,07	380,03		15,9	45,73		
4	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (396,12 руб.) СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (396,12 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2045,81 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3099,71 руб.) СП (1239,88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3099,71 руб.)	100 т мусора	0,1364 (10,03+24,07)*0,4/100	22725,17	22725,17			3099,71	3099,71			214,32	29,23		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									17548,97	15152,91	2396,06	452,79		132,83		2,63
Накладные расходы									11777,24							
Сметная прибыль									7475,81							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16428,09					54,79		1,27
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									13488,37					47,02		1,32
Прочие ремонтно-строительные работы									6385,4					29,23		
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Итого									36802,02					132,83		2,63
В том числе:																
Машины и механизмы									2396,06							
ФОТ									15605,7							
Накладные расходы									11777,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									7475,81							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>36802,02</b>					<b>132,83</b>		<b>2,63</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
7	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (810,72 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (862,47 руб.) СП (439,86 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (862,47 руб.)	100 м2 поверхности	2,0057	7252,3	430,01	9,66		14545,94	862,47	19,38		3,45	6,92		
8	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-245,5	55,66				-13664,53							
9	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	245,5	22,06				5415,73							
10	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (7075,33 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7526,95 руб.) СП (3838,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7526,95 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,0057	13533,74	3717,31	519,6	35,47	27144,62	7455,81	1042,16	71,14	28,38	56,92	0,18	0,36
11	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-8,263	2256,51				-18645,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	30,988065 200,57*0,15*1,03	1528,56				47367,12							
13	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (167,71 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (186,34 руб.) СП (80,13 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (186,34 руб.)	100 м ходов	0,387	5699,62	465,72	102,95	15,78	2205,75	180,23	39,84	6,11	3,8	1,47	0,08	0,03
14	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (81,88 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (90,98 руб.) СП (39,12 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (90,98 руб.)	100 м2 проемов	0,0046	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1886,53	81,07	46,55	9,91	142,68	0,66	10,92	0,05
15	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									66666,53	8579,58	1147,93	87,16		65,97		0,44
Накладные расходы									8135,64							
Сметная прибыль									4397,85							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :</b>																
Полы									45606,41					63,84		0,36
Кровли									-18645,54							
Деревянные конструкции									52239,15					2,13		0,08
Итого									79200,02					65,97		0,44
В том числе:																
Материалы									56939,02							
Машины и механизмы									1147,93							
ФОТ									8666,74							
Накладные расходы									8135,64							
Сметная прибыль									4397,85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									79200,02					65,97		0,44
Раздел 3. Крыша																
16	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (20447,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22719,74 руб.) СП (9769,49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22719,74 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	8,24	10930,23	2757,25	187,22		90065,1	22719,74	1542,69		22,5	185,4		
17	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0248	62045,77				-1538,74							
18	ТЕРp58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3632,55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5116,27 руб.) СП (2660,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5116,27 руб.)	100 м2	1,3531	15110,78	3694,32	262,12	86,83	20446,4	4998,78	354,67	117,49	31,83	43,07	0,44	0,6
19	ТЕРp58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1777,97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2504,18 руб.) СП (1302,17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2504,18 руб.)	100 м2	0,9855	10619,94	2477,92	173,44	63,11	10465,95	2441,99	170,93	62,19	21,35	21,04	0,32	0,32
20	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (2715,38 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3526,47 руб.) СП (1692,71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3526,47 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,9475 (87,42+107,33)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	4741,77	3523,14	1182,83	3,33	13,16	25,63	0,01	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	65,4	89,31				5840,87							
22	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2864,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3113,05 руб.) СП (1369,74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3113,05 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,0292 302,92/100	4250,34	1002	241,06	25,68	12875,13	3035,26	730,22	77,79	7,84	23,75	0,13	0,39
23	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,1515	18265,13				-2767,17							
24	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-333,2	19,01				-6334,13							
25	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностно- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	333,2	38,1				12694,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13986,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15203,01 руб.) СП (6689,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15203,01 руб.)	100 м2 кровли	3,0292 302,92/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	125676,18	14731,03	2739,82	471,98	38,53	116,72	0,79	2,39
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-369,6	253,64				-93745,34							
28	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	311,3896 302,32*1,03	233,55				72725,04							
29	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	61 36*25	181,88				11094,68							
30	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9277 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10307,78 руб.) СП (4432,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10307,78 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,5784	36079	17821,19	443,92		20868,09	10307,78	256,76		143	82,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6131	8567,27				-5252,59							
32	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	57,84	243,5				14084,04							
фановые трубы																
33	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (336,64 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (382,55 руб.) СП (183,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (382,55 руб.)	1 шт.	1	2566,28	382,55			2566,28	382,55			3,15	3,15		
34	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-1,53	1406,1				-2151,33							
35	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	1,53	166,02				254,01							
36	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	1	404,24				404,24							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (47,04 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,09 руб.) СП (29,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,09 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0,011	21547,72	5553,4	164,24		237,02	61,09	1,81		44	0,48		
38	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0013	107519,38				-139,78							
39	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0003	35539,99				-10,66							
40	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	1,53	187,68				287,15							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									293387,13	62201,36	6979,73	732,78		501,95		3,72
Накладные расходы									55085,13							
Сметная прибыль									28129,18							
<b>Итого по разделу 3 Крыша :</b>																
Деревянные конструкции									162152,5					268,11		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									40285,5					64,11		0,92
Теплоизоляционные работы									15153,87					26,11		0,02
Кровли									145379,64					140,47		2,78
Полы									12694,92							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									935,21					3,15		
Итого									376601,44					501,95		3,72
В том числе:																
Материалы									224206,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									6979,73							
ФОТ									62934,14							
Накладные расходы									55085,13							
Сметная прибыль									28129,18							
Итого по разделу 3 Крыша									376601,44					501,95		3,72
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
41	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (847,91 руб.) СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (847,91 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2334,99	826,26	169,19	21,65	6,63	6,63	0,11	0,11
42	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334,21							
43	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	0,64	339,16				217,06							
44	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (105,34 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (152,66 руб.) СП (88,54 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (152,66 руб.)	100 м2	0,036	4563,27	4216,9	272,7	23,73	164,28	151,81	9,82	0,85	32,59	1,17	0,12	
45	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	3,708 3,6*1,03	243,5				902,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (277,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (301,13 руб.) СП (132,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (301,13 руб.)	100 м2 кровли	0,06	41488,24	4863,01	904,47	155,81	2489,29	291,78	54,27	9,35	38,53	2,31	0,79	0,05
47	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-7,32	253,64				-1856,64							
48	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	6,18 6*1,03	347,01				2144,52							
49	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	8,21 0.74+6.6+0.87	629,21				5165,81							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									11228	1269,85	233,28	31,85		10,11		0,16
Накладные расходы									1145,5							
Сметная прибыль									585,64							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна :</b>																
Деревянные конструкции									3345,56					6,63		0,11
Строительные металлические конструкции									1261,06					1,17		
Кровли									8352,52					2,31		0,05
Итого									12959,14					10,11		0,16
В том числе:																
Материалы									9724,87							
Машины и механизмы									233,28							
ФОТ									1301,7							
Накладные расходы									1145,5							
Сметная прибыль									585,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Слуховые окна									12959,14					10,11		0,16
Раздел 5. Вентканалы																
B1-B5																
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (751,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (808,12 руб.) СП (436,38 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (808,12 руб.)	1 м3 кладки	1,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	6686,3	721,35	331,6	86,77	5,4	5,94	0,4	0,44
51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (488,43 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (525,19 руб.) СП (283,6 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (525,19 руб.)	1 т металлических изделий	0,07057 0,05459+0,01598	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3792,04	521,99	22,8	3,2	63,73	4,5	0,23	0,02
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1549,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1683,92 руб.) СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1683,92 руб.)	1 колпак	7	1912,23	240,56	4,83		13385,61	1683,92	33,81		1,93	13,51		
53	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	28,33	390,37				11059,18							
54	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,01496	37705,72				564,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02289	31463,9				720,21							
56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2253,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2448,98 руб.) СП (1077,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2448,98 руб.)	100 м2 покрытия	0,1738 0.0869*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8543,26	2442,11	32,07	6,87	112,75	19,6	0,2	0,03
57	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (173,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (193,01 руб.) СП (82,99 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (193,01 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,07	10930,23	2757,25	187,22		765,12	193,01	13,11		22,5	1,58		
58	<b>ТССЦ-101-4467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	220 146+74	6,58				1447,6							
59	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	68	14,35				975,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (58,69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (85,06 руб.) СП (40,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (85,06 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0514	3078,18	1652,03	132,58	2,94	158,22	84,91	6,81	0,15	10,62	0,55	0,02	
61	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (36,12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (52,35 руб.) СП (25,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (52,35 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0514	4338,96	1015,58	86,43	2,94	223,02	52,2	4,44	0,15	7,66	0,39	0,02	
62	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (607,5 руб.) СП (224,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (607,5 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0343	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1506,59	598	14,48	9,5	129,95	4,46	1,44	0,05
63	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (2229,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2423,58 руб.) СП (1066,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2423,58 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,3766	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	11570,37	2382,73	380,75	40,85	45,54	17,15	0,55	0,21
64	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-2,327	2620,39				-6097,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	1,93949 37,66*0,05*1,03	1528,56				2964,63							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58264,38	8680,22	839,87	147,49		67,68		0,75
Накладные расходы									8026,46							
Сметная прибыль									3978,57							
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы :</b>																
Конструкции из кирпича и блоков									12438,31					10,44		0,46
Кровли									50109,47					50,26		0,24
Деревянные конструкции									3986,45					1,58		
Строительные металлические конструкции									975,8							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									542,01					0,94		
Отделочные работы									2217,37					4,46		0,05
Итого									70269,41					67,68		0,75
В том числе:																
Материалы									48744,29							
Машины и механизмы									839,87							
ФОТ									8627,71							
Накладные расходы									8026,46							
Сметная прибыль									3978,57							
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы</b>									<b>70269,41</b>					<b>67,68</b>		<b>0,75</b>
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
66	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (543,41 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (590,66 руб.) СП (259,89 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (590,66 руб.)	100 м огражде ния	0,6418	17849,47	863,07	425,86	57,24	11455,79	553,92	273,32	36,74	6,67	4,28	0,29	0,19
67	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,26532 0,45782-0,1925	54842,51				14550,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20729,76							
69	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (112,44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (162,96 руб.) СП (78,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (162,96 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,16	4338,96	1015,58	86,43	2,94	694,23	162,49	13,83	0,47	7,66	1,23	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									47430,59	716,41	287,15	37,21		5,51		0,19
Накладные расходы									655,85							
Сметная прибыль									338,11							
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли :</b>																
Кровли									47539,66					4,28		0,19
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									884,89					1,23		
Итого									48424,55					5,51		0,19
В том числе:																
Материалы									46427,03							
Машины и механизмы									287,15							
ФОТ									753,62							
Накладные расходы									655,85							
Сметная прибыль									338,11							
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>48424,55</b>					<b>5,51</b>		<b>0,19</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									494525,6	96600,33	11884,02	1489,28		784,05		7,89
Накладные расходы									84825,81							
Сметная прибыль									44905,17							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16428,09					54,79		1,27
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									53773,87					111,13		2,24
Прочие ремонтно-строительные работы									6385,4					29,23		
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04
Полы									58301,33					63,84		0,36
Кровли									232735,74					197,32		3,26
Деревянные конструкции									221723,66					278,45		0,19
Теплоизоляционные работы									15153,67					26,11		0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									935,21					3,15		
Строительные металлические конструкции									2235,86					1,17		
Конструкции из кирпича и блоков									12438,31					10,44		0,46
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1426,91					2,17		
Отделочные работы									2217,37					4,46		0,05
Итого									624256,58					784,05		7,89
В том числе:																
Материалы									386041,25							
Машины и механизмы									11884,02							
ФОТ									98089,61							
Накладные расходы									84825,81							
Сметная прибыль									44905,17							
Непредвиденные 1%									6242,57							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>630499,15</b>							
НДС 18%									113489,85							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>743989,00</b>					<b>784,05</b>		<b>7,89</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Семенов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)