


\_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орс, ул. Короленко, д. 24а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 806571 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 193850 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1418,86 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (393 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (553 руб.) СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (553 руб.)	100 м труб и покрытий	0,533 53,30 / 100	1038,14	1037,23	0,91		553	553		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1657 руб.) СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1657 руб.)	100 м2	0,637 63,70 / 100	2601,08	2601,08			1657	1657		
3	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (177 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (253 руб.) СП (127 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (253 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,06 6 / 100	4210,79	4210,79			253	253		
5	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.)	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11
6	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (296 руб.) СП (148 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (296 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,053 5,30 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	299	286	13	10
7	ТЕРр62-41-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1376 руб.) СП (550 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1376 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,329 32,90 / 100	4183,15	4183,15			1376	1376		
8	ТЕРр62-42-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69 НР (34 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50 руб.) СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (50 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	0,116 11,60 / 100	514,26	429,76			60	50		
9	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (7643 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (10470 руб.) СП (5863 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (10470 руб.)	10 м трещин	29,5 295 / 10	423,3	354,91			12487	10470		
10	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /листовая сталь на поверхности фасада. прим./ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.) СП (39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)	100 м2 покрытия	0,009 0,9 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	90	89	1	
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.) СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (131 руб.)	100 м2 покрытия	0,08 8 / 100	1817,69	1639,06	178,63		145	131	14	
12	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 покрытия	0,04 4 / 100	1032,04	978,03	54,01		41	39	2	
Очистка от строительного мусора												
13	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4 руб.)	1 т груза	0,88	223,04	4,15	218,89		196	4	192	
14	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,06	34,59		34,59		140		140	
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,94	117,04		117,04		578		578	
Итого по разделу 1 Демонтаж									38866			
Раздел 2. Монтаж												
Окна												
16	<b>ТЕР10-01-034-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1288 руб.) СП (654 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1288 руб.)	100 м2 проемов	0,053 5,30 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	26908	1270	143	18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР10-01-035-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (110 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (122 руб.) СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (122 руб.)	100 п.м	0,046 4,60 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	553	122	5	
18	<b>ТССЦ-101-2911</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	4,6	411,94				1895			
19	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2761 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3001 руб.) СП (1320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3001 руб.)	100 м2 покрытия	0,213 21,30 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10470	2993	39	8
Двери												
20	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.) СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.)	1 м2 проема	6	595,23	347,82	111,92		3571	2087	672	
21	<b>ТССЦ-101-0892</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	429,05				858			
22	<b>ТССЦ-203-8124</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь металлическая окрашенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10708,3				21417			
Отделка внутренних откосов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2608 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3260 руб.) СП (1206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3260 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,116 11,60 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4797	3213	61	47
24	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (517 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (646 руб.) СП (239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (646 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116 11,60 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1151	646	9	
25	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4758 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6518 руб.) СП (3650 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6518 руб.)	100 м3 кладки	0,085 8,5 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	51828	5864	2499	654
26	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /плиты козырьков, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (834 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1043 руб.) СП (386 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1043 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,101 10,10 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	1716	1006	58	37
27	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (7398 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9248 руб.) СП (3422 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9248 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,329 32,90 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	13606	9114	173	134
28	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (97640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (122050 руб.) СП (45159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (122050 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,891 689,10 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	302679	120141	2909	1909
29	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-744,2	145,59				-108348			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТССЦ-101-5292</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	744,2	18,31				13626			
31	<b>ТЕР15-04-019-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,31; МАТ=3,47 НР (11426 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (14282 руб.) СП (5284 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (14282 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,321 (689,10+32,90+10,10) / 100	5901,71	1950,81	2021,09		43206	14282	14796	
32	<b>ТЕРр62-32-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (550 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (809 руб.) СП (324 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (809 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085 8,5 / 100	11538,14	9522,28	4,83		981	809		
33	<b>ТЕРр62-29-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,26 НР (107 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (158 руб.) СП (63 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (158 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066 6,6 / 100	4547,07	2392,43	4,83		300	158		
34	<b>ТЕР15-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8838 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (11047 руб.) СП (4087 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (11047 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,637 63,70 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	16729	10816	368	231
35	<b>ТЕР09-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (630 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (913 руб.) СП (530 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (913 руб.)	100 м2	0,053 5,3 / 100	34739,99	13957,37	18545,62	3263,33	1841	740	983	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	5,3	353,37				1873			
Итого по разделу 2 Монтаж									619920			
Раздел 3. Козырёк над подъездами (3 шт.)												
37	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (270 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.) СП (129 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)	100 м2 стяжки	0,078 (2,60*3) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	799	268	111	25
38	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.) СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)	100 м2 стяжки	0,078 (2,60*3) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	193	49	8	2
39	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (404 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (439 руб.) СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (439 руб.)	100 м желобов	0,111 (3,70*3) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	3570	435	20	4
40	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.) СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,01182 3,94*3/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	96	42	34	5
41	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	3 1*3	353,37				1060			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 кровли	0,108 (3,60*3) / 100	1235,24	357,85	19,32		133	39	2	
43	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (217 руб.) СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (217 руб.)	100 м2 кровли	0,108 (3,60*3) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	4506	213	35	4
44	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-12,53	152,7				-1913			
45	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-12,31	179,21				-2206			
46	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	10,8 3,6*3	160,13				1729			
47	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	15,6 5,2*3	168,5				2629			
48	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (470 руб.) СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (470 руб.)	100 м примыканий	0,096 (3,2*3) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	5163	457	73	13



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-24,19	179,21				-4335			
50	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	24,19	168,5				4076			
51	<b>ТССЦ-206-1341</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	9,6 3,2*3	38,25				367			
<b>Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (3 шт.)</b>									<b>17981</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									446381	190553	24039	3297
Накладные расходы									153846			
Сметная прибыль									76540			
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1234			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4413			
Проемы (ремонтно-строительные)									3278			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									5301			
Стены (ремонтно-строительные)									86229			
Кровли									25658			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									201			
Погрузо-разгрузочные работы									140			
Перевозка грузов автотранспортом									578			
Деревянные конструкции									52648			
Строительные металлические конструкции									18881			
Отделочные работы									478206			
Итого									676767			
В том числе:												
Материалы									231789			
Машины и механизмы									24039			
ФОТ									193850			
Накладные расходы									153846			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								76540			
	Непредвиденные затраты 1%								6768			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>683535</b>			
	НДС 18%								123036			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>806571</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)