


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5 Литер АБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1656603 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 261057 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2033,4 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11722 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6698 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,7 770/100	1944,48	1812,36	132,12		14972	13955	1017	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10279 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7529 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,825 782,5/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16481	13768	2713	710
3	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3629 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2200 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,242	22725,17	22725,17			5499	5499		
4	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	982	533	449	85
5	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3/100	39658,29	39612,24	46,05		1190	1189	1	
Строительные работы												
6	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14209 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (10900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	44530	19074	1232	390
7	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,005 0,5/100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3049	345	147	38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14580 руб.): 73%=86%*(0.85 от ФОТ СП (11184 руб.): 56%=70%*(0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,72	9680,45	4146,46	267,84	84,88	45692	19571	1264	401
9	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,861 86,1/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	14625	8576	493	312
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (8150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,064	11702,36	2925,54	277,32	29,6	35856	8964	850	91
11	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
12	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
13	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,565	2206,25				5659			
14	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,105 10,5/100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	479	443	29	2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТССЦ-101-3031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,0672 67,2/1000	49328,67				3315			
16	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2223 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1206 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,5 550/100	7252,3	430,01	9,66		39888	2365	53	
17	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-673	55,66				-37459			
18	<b>ТССЦ-101-6074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикростласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	673	108,08				72738			
19	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (23283 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11136 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	5,5 550/100	59027	4224,73	2106,67	376,81	324649	23236	11587	2072
20	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-17	718,32				-12211			
21	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-43	6522,44				-280465			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	82,5 550*0,15	1528,56				126106			
23	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (9429 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6906 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,17 617/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	42005	13183	365	97
24	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,53 153/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	23120	5652	401	133
25	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,7 770/100	4250,34	1002	241,06	25,68	32728	7715	1856	198
26	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,39	18265,13				-7123			
27	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-847	19,01				-16101			
28	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	847	9,25				7835			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (27452 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23075 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,825 782,5/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	71692	35503	27525	4282
30	<b>ТССЦ-101-1811</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63	т	0,007 7/1000	104146,72				729			
31	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,046 46/1000	141656,29				6516			
32	<b>ТССЦ-101-4528</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	782,5	252,64				197691			
33	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	145,9	181,88				26536			
34	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0216 102,16/100	36078,99	17821,19	443,92		36858	18206	454	
35	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,1	8567,27				-9424			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТССЦ-101-4528</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	1,0216 102,16/100	252,64				258			
37	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3370 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,26 26/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12780	3653	48	10
38	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561	1203	24	
39	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (269 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2153 21,53/100	7087,69	1841,47	668,73		1526	396	144	
40	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1526 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,936 93,6/100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	10476	2281	86	31
41	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (275 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,0616	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	772	223	549	104
42	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (707 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,173	47483,65	5763,27	169,99	74,97	8215	997	29	13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0134	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5496	236	136	29
44	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914			
45	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0588	2169,48	507,79	43,22	1,47	128	30	3	
46	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,17 117/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	20884	1010	498	67
47	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,35	54842,51				-19195			
48	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	39	545,52				21275			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТЕР26-02-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ521 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗГМ=12,23; МАТ=9,14 НР (32064 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19988 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	33,5 3350/100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	55760	41585	13519	57
50	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	678	89,31				60552			
51	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,63	345,71		345,71		8169		8169	
52	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	133,94	34,59		34,59		4633		4633	
53	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗГМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	157,57	58,52		58,52		9221		9221	
<b>Итого по разделу 1 Ремонт крыши</b>									<b>1390001</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1056064	251870	88003	9187
Накладные расходы									204646			
Сметная прибыль									129291			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1656603</b>			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									36394			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								126246			
	Прочие ремонтно-строительные работы								24254			
	Стены (ремонтно-строительные)								144638			
	Отделочные работы								51560			
	Деревянные конструкции								321704			
	Строительные металлические конструкции								123263			
	Полы								13693			
	Кровли								405957			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								1953			
	Проемы (ремонтно-строительные)								10341			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								163			
	Теплоизоляционные работы								107812			
	Погрузо-разгрузочные работы								12802			
	Перевозка грузов автотранспортом								9221			
	Итого								1390001			
	В том числе:											
	Материалы								716191			
	Машины и механизмы								88003			
	ФОТ								261057			
	Накладные расходы								204646			
	Сметная прибыль								129291			
	Непредвиденные расходы 1%								13900			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1403901</b>			
	НДС 18%								252702			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1656603</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)