


_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2187135,99 руб.

Средства на оплату труда _____ 277981,48 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2272 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (7475,08 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (10239,84 руб.) СП (5734,31 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (10239,84 руб.)	1 м3 кладки	2,42 24.20*10%	9680,45	4146,46	267,84	84,88	23426,69	10034,43	648,17	205,41
2	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (3320,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4676,2 руб.) СП (2431,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4676,2 руб.)	100 м	0,25 25 / 100	39538,11	18704,81	163,61		9884,53	4676,2	40,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-18-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-18-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,48 НР (53057,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (74728,41 руб.) СП (38858,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (74728,41 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	9,8873 988,73 / 100	13430,77	7558,02	138,04		132794,05	74728,41	1364,84	
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15658,16 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18640,67 руб.) СП (8947,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18640,67 руб.)	100 м2 покрытия	10,2853 1028,53 / 100	1944,48	1812,36	132,12		19999,56	18640,67	1358,89	
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя+ помет+ пароизоляция ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14929,02 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (22619,73 руб.) СП (9047,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (22619,73 руб.)	100 т мусора	0,99536 (82,84+156)*0.4/100	22725,17	22725,17			22619,73	22619,73		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									369951,85			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
7	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3348,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3562,29 руб.) СП (1816,77 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3562,29 руб.)	100 м2 поверхности	8,2842	7252,3	430,01	9,66		60079,5	3562,29	80,03	
8	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1014 -Ф1,р1	55,66				-56439,24			
9	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1014	22,06				22368,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (35070,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38120,08 руб.) СП (16772,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38120,08 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	8,2842	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	488991,56	34998,51	17452,08	3121,57
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-25,35	718,32				-18209,41			
12	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-64,04	6522,44				-417697,06			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	127,99089 828,42*0,15*1,03	1528,56				195641,75			
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (532,15 руб.) СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (532,15 руб.)	100 м ходов	1,1052 110,52 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (320,41 руб.) СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (320,41 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									346643,37			
Раздел 3. Крыша												
17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8288,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9209,22 руб.) СП (3959,96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9209,22 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,34	10930,23	2757,25	187,22		36506,97	9209,22	625,31	
18	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (7862,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10210,93 руб.) СП (4901,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10210,93 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,639 563,9/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	13729,84	10201,29	3424,9	9,64
19	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	189,4	89,31				16915,31			
20	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7786,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8463,24 руб.) СП (3723,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8463,24 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,4707 847,07 / 100	4599,62	974,15	228,01	24,97	38962	8251,73	1931,4	211,51
21	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-931,8 -012,р1	19,01				-17713,52			
22	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	931,8	55,66				51863,99			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (39111,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42512,92 руб.) СП (18705,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42512,92 руб.)	100 м2 кровли	8,4707 847.07 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	351434,43	41193,1	7661,49	1319,82
24	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1033 -Ф9 р1	253,64				-262010,12			
25	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1033	272,62				281616,46			
26	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57,135 114.27/2	181,88				10391,71			
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2470,02 руб.) СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2470,02 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1386 13.86 / 100	36079	17821,19	443,92		5000,55	2470,02	61,53	
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1469	8567,27				-1258,53			
29	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	15,246 13.86*1.1	223,74				3411,14			
фановая труба 10шт.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3366,44 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3825,5 руб.) СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3825,5 руб.)	1 шт.	10	2566,28	382,55			25662,8	3825,5		
31	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-15,3	1406,1				-21513,33			
32	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	15,3	166,02				2540,11			
33	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	10	404,24				4042,4			
Итого по разделу 3 Крыша									642409,53			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 2шт.												
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3
35	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42			
36	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,8	2067,35				1653,88			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,28	339,16				434,12			
38	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила - стены + кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (439,74 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (523,5 руб.) СП (251,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (523,5 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,172467 (14.4*7.4+12.16*5.42)/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	805,84	483,23	231,85	40,27
39	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	14,4 7,2*2	272,62				3925,73			
40	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,16 6,08*2	223,74				2720,68			
41	ТССЦ-101-5465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм - фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5465 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	шт.	61,88 123,76/2	137,55				8511,59			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									24999,86			
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3												
42	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (4647,94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4742,8 руб.) СП (2655,97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4742,8 руб.)	1 зонт	10	595,99	472,32	49,2	1,96	5959,9	4723,2	492	19,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-101-5046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	110,88 100,8*1,1	316,52				35095,74			
44	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,5383	55080,35				29649,75			
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (241,6 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (350,15 руб.) СП (168,07 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (350,15 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,343782 (0,538*63,9) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1491,66	349,14	29,71	1,01
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3									79910,63			
Раздел 6. Ограждение кровли												
46	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1430,9 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1555,33 руб.) СП (684,35 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1555,33 руб.)	100 м ограждения	1,69	17849,47	863,07	425,86	57,24	30165,6	1458,59	719,7	96,74
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1429,2 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1553,48 руб.) СП (683,53 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1553,48 руб.)	100 м ограждения	1,688 168,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30129,91	1456,86	718,85	96,62
48	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81	т	-0,5064 -Ф7,р1	54842,51				-27772,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	84,4 168,8/2	545,52				46041,89			
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									82793,14			
Раздел 7. Водосточная система												
50	ТЕРр58-19-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (11811,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16636,54 руб.) СП (8651 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16636,54 руб.)	100 м покрытия	1,7	27356,07	9760,52	57,4	25,68	46505,32	16592,88	97,58	43,66
51	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0017 -Ф9,р4	52002,88				-88,4			
52	ТССЦ-101-0794 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0794 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0102 -Ф6,р3	44537,52				-454,28			
53	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7	т	-0,1989 -Ф8,р2	25412,08				-5054,46			
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5066 -Ф8,р1	43613,07				-22094,38			
55	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	58	625,21				36262,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-301-5850 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	58	133,24				7727,92			
57	ТССЦ-301-5860 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	251,12				4017,92			
58	ТССЦ-301-5865 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	96	876,38				84132,48			
59	ТССЦ-301-5875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	261,38				8364,16			
60	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	287				4592			
61	ТССЦ-301-5869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	96	307,49				29519,04			
62	ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	364	117,9				42915,6			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	144	163,99				23614,56			
64	ТССЦ-101-2915 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	364	22,04				8022,56			
Итого по разделу 7 Водосточная система									288445,16			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1478398,6	272720	37556,23	5261,49
Накладные расходы									224354,17			
Сметная прибыль									132400,77			
Итого по смете:												
Стены (ремонтно-строительные)									36636,08			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									281390,63			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									46102,1			
Прочие ремонтно-строительные работы									46596,64			
Полы									83038,41			
Кровли									984641,25			
Деревянные конструкции									288822,32			
Теплоизоляционные работы									43408,82			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									9352,15			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									13263,81			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1901,33			
Итого									1835153,5			
В том числе:												
Материалы									1168122,4			
Машины и механизмы									37556,23			
ФОТ									277981,48			
Накладные расходы									224354,17			
Сметная прибыль									132400,77			
Непредвиденные 1%									18351,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными									1853505,1			
НДС 18%									333630,91			
ВСЕГО по смете									2187136			