


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 806571 руб.
Средства на оплату труда _____ 193850 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1418,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (393 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (553 руб.) СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (553 руб.) | 100 м труб и покрытий | 0,533 53,30 / 100 | 1038,14 | 1037,23 | 0,91 | | 553 | 553 | | |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1657 руб.) СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1657 руб.) | 100 м2 | 0,637 63,70 / 100 | 2601,08 | 2601,08 | | | 1657 | 1657 | | |
| 3 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.) | 100 коробок | 0,02 2 / 100 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 482 | 420 | 62 | 12 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--|----------------------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|----|----|
| 4 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (177 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (253 руб.) СП (127 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (253 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,06 6 / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | 253 | 253 | | |
| 5 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.) | 100 коробок | 0,03 3 / 100 | 16677,24 | 15365,77 | 1311,47 | 351,25 | 500 | 461 | 39 | 11 |
| 6 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (296 руб.) СП (148 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (296 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0,053 5,30 / 100 | 5640,03 | 5402,36 | 237,67 | 183,45 | 299 | 286 | 13 | 10 |
| 7 | ТЕРр62-41-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1376 руб.) СП (550 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1376 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,329 32,90 / 100 | 4183,15 | 4183,15 | | | 1376 | 1376 | | |
| 8 | ТЕРр62-42-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69 НР (34 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (50 руб.) СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (50 руб.) | 100 м2 протравленной поверхности | 0,116 11,60 / 100 | 514,26 | 429,76 | | | 60 | 50 | | |
| 9 | ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (7643 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (10470 руб.) СП (5863 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (10470 руб.) | 10 м трещин | 29,5 295 / 10 | 423,3 | 354,91 | | | 12487 | 10470 | | |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /листовая сталь на поверхности фасада. прим./ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.) СП (39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,009 0,9 / 100 | 9965,06 | 9835,86 | 129,2 | 27,64 | 90 | 89 | 1 | |

Демонтаж покрытия и подшивки козырьков

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|-----|----|
| 11 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.) СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (131 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,08 8 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | 145 | 131 | 14 | |
| 12 | ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,04 4 / 100 | 1032,04 | 978,03 | 54,01 | | 41 | 39 | 2 | |
| Очистка от строительного мусора | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4 руб.) | 1 т груза | 0,88 | 223,04 | 4,15 | 218,89 | | 196 | 4 | 192 | |
| 14 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 4,06 | 34,59 | | 34,59 | | 140 | | 140 | |
| 15 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 4,94 | 117,04 | | 117,04 | | 578 | | 578 | |
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | | | | | 38866 | | | |
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1288 руб.) СП (554 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1288 руб.) | 100 м2 проемов | 0,053 5,30 / 100 | 507705,44 | 23969,58 | 2706,4 | 347,21 | 26908 | 1270 | 143 | 18 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|-----------------|----------------------|----------|----------|--------|------|-------|------|-----|----|
| 17 | ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (110 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (122 руб.) СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (122 руб.) | 100 п.м | 0,046 4,60 / 100 | 12022,24 | 2649,51 | 104,45 | 9,91 | 553 | 122 | 5 | |
| 18 | ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13 | м | 4,6 | 411,94 | | | | 1895 | | | |
| 19 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандамауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2761 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3001 руб.) СП (1320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3001 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,213 21,30 / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 10470 | 2993 | 39 | 8 |
| Двери | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.) СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.) | 1 м2 проема | 6 | 595,23 | 347,82 | 111,92 | | 3571 | 2087 | 672 | |
| 21 | ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 | компл. | 2 | 429,05 | | | | 858 | | | |
| 22 | ТССЦ-203-8124 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим. | Дверь металлическая окрашенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 | шт. | 2 | 10708,3 | | | | 21417 | | | |
| Отделка внутренних откосов | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--|-----------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|------|------|
| 23 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2608 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3260 руб.) СП (1206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3260 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,116 11,60 / 100 | 41355,39 | 27701,81 | 526,43 | 406,4 | 4797 | 3213 | 61 | 47 |
| 24 | ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (517 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (646 руб.) СП (239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (646 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 11,60 / 100 | 9920,92 | 5567,1 | 76,99 | 3,42 | 1151 | 646 | 9 | |
| 25 | ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,64; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4758 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6518 руб.) СП (3650 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6518 руб.) | 100 м3 кладки | 0,085 8,5 / 100 | 609735,94 | 68992,61 | 29394,24 | 7693,53 | 51828 | 5864 | 2499 | 654 |
| 26 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (834 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1043 руб.) СП (386 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1043 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,101 10,10 / 100 | 16986,58 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 1716 | 1006 | 58 | 37 |
| 27 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (7398 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9248 руб.) СП (3422 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9248 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,329 32,90 / 100 | 41355,39 | 27701,81 | 526,43 | 406,4 | 13606 | 9114 | 173 | 134 |
| 28 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (97640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (122050 руб.) СП (45159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (122050 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,891 689,10 / 100 | 43923,78 | 17434,48 | 422,08 | 277,01 | 302679 | 120141 | 2909 | 1909 |
| 29 | ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 | м2 | -744,2 | 145,59 | | | | -108348 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 30 | ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61 | м2 | 744,2 | 18,31 | | | | 13626 | | | |
| 31 | ТЕР15-04-019-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультот по подготовленной поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,31; МАТ=3,47 НР (11426 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14282 руб.) СП (5284 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14282 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,321 (689,10+32,90+10.10) / 100 | 5901,71 | 1950,81 | 2021,09 | | 43206 | 14282 | 14796 | |
| 32 | ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (550 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (809 руб.) СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (809 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 8,5 / 100 | 11538,14 | 9522,28 | 4,83 | | 981 | 809 | | |
| 33 | ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,26 НР (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (158 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 6,6 / 100 | 4547,07 | 2392,43 | 4,83 | | 300 | 158 | | |
| 34 | ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11047 руб.) СП (4087 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11047 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,637 63,70 / 100 | 26262,05 | 16979,52 | 577,82 | 362,13 | 16729 | 10816 | 368 | 231 |
| 35 | ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (630 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (913 руб.) СП (530 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (913 руб.) | 100 м2 | 0,053 5,3 / 100 | 34739,99 | 13957,37 | 18545,62 | 3263,33 | 1841 | 740 | 983 | 173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
| 36 | ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 | м2 | 5,3 | 353,37 | | | | 1873 | | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж | | | | | | | | | 619920 | | | |
| Раздел 3. Козырёк над подъездами (3 шт.) | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (270 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.) СП (129 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,078 (2,60*3) / 100 | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 799 | 268 | 111 | 25 |
| 38 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.) СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,078 (2,60*3) / 100 | 2472,42 | 631,07 | 102,07 | 24,46 | 193 | 49 | 8 | 2 |
| 39 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (404 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (439 руб.) СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (439 руб.) | 100 м желобов | 0,111 (3,70*3) / 100 | 32160,95 | 3914,46 | 178,62 | 31,55 | 3570 | 435 | 20 | 4 |
| 40 | ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.) СП (23 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0,01182 3,94*3/1000 | 8154,47 | 3549,64 | 2845,24 | 433,31 | 96 | 42 | 34 | 5 |
| 41 | ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 | м2 | 3 1*3 | 353,37 | | | | 1060 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---------------------|-------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|
| 42 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.) | 100 м2 кровли | 0,108 (3,60*3) / 100 | 1235,24 | 357,85 | 19,32 | | 133 | 39 | 2 | |
| 43 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (217 руб.) СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (217 руб.) | 100 м2 кровли | 0,108 (3,60*3) / 100 | 41722,94 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 4506 | 213 | 35 | 4 |
| 44 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 | м2 | -12,53 | 152,7 | | | | -1913 | | | |
| 45 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -12,31 | 179,21 | | | | -2206 | | | |
| 46 | ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56 | м2 | 10,8 3,6*3 | 160,13 | | | | 1729 | | | |
| 47 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 15,6 5,2*3 | 168,5 | | | | 2629 | | | |
| 48 | ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (470 руб.) СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (470 руб.) | 100 м примыканий | 0,096 (3,2*3) / 100 | 53784,74 | 4762,85 | 764,94 | 140,03 | 5163 | 457 | 73 | 13 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|----|--------------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|------|
| 49 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -24,19 | 179,21 | | | | -4335 | | | |
| 50 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 24,19 | 168,5 | | | | 4076 | | | |
| 51 | ТССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08 | м | 9,6 3,2*3 | 38,25 | | | | 367 | | | |
| Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (3 шт.) | | | | | | | | | 17981 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 446381 | 190553 | 24039 | 3297 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 153846 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 76540 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 1234 | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 4413 | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 3278 | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 5301 | | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 86229 | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 25658 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | 201 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 140 | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 578 | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 52648 | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 18881 | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 478206 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 676767 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 231789 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 24039 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 193850 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 153846 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 76540 | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 6768 | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 683535 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 123036 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 806571 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)