

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ

Сметная стоимость 241,753 тыс. руб.
строительных работ 6,109 тыс. руб.
монтажных работ 192,789 тыс. руб.
прочих 3,949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31,756 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 227,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|----------------------------|------------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш | | 3/пМех | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Электроснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---------|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|
| 1 | ТЕРм08-03-572-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Электромонтажные работы на других объектах: НР (88 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 177,11 | 100,86 | 76,25 | 8,29 | 177 | 101 | 76 | 8 | 0,696 | 0,7 | 0,042 | 0,04 |
| 2 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (42 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 (4+4) / 100 | 728,01 | 720,35 | 7,66 | 5,87 | 58 | 58 | | | 6,32 | 0,51 | 0,03 | |
| 3 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (3500 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (2519 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 4,4 440 / 100 | 1101,3 | 1098,74 | 2,56 | 1,96 | 4846 | 4835 | 11 | 9 | 9,64 | 42,42 | 0,01 | 0,04 |
| 4 | ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (660 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. | 0,12 | 13732,6 | 4858 | 8874,6 | 1671,47 | 1648 | 583 | 1065 | 201 | 36,21 | 4,35 | 11,37 | 1,36 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------|---|--|---------|------|----------|---------|----------|---------|------|------|------|-----|-------|------|-------|------|
| 5 | ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (837 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. | 0,12 | 17639,26 | 6140,68 | 11498,58 | 2149,18 | 2117 | 737 | 1380 | 258 | 45,77 | 5,49 | 14,62 | 1,75 |
| Монтажные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ПР) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 682,02 | 343,42 | 315,5 | 46,11 | 682 | 343 | 316 | 46 | 2,37 | 2,37 | 0,29 | 0,29 |
| 7 | ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 Электромонтажные работы на других объектах: НР (840 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (541 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 452,52 | 257,93 | 17,52 | 1,96 | 1810 | 1032 | 70 | 8 | 1,78 | 7,12 | 0,01 | 0,04 |
| 8 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1048 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (675 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 8 | 167,38 | 162,29 | | | 1339 | 1298 | | | 1,12 | 8,96 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---------|---------------------|----------|----------|---------|--------|-------|------|------|----|-------|-------|------|------|
| 9 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (433 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 (4+4) / 100 | 13833,28 | 10237,49 | 1513,74 | 173,54 | 1107 | 819 | 121 | 14 | 70,64 | 5,65 | 0,88 | 0,07 |
| 10 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 5029,09 | 4579,65 | 93,47 | 5,87 | 201 | 183 | 4 | | 31,6 | 1,26 | 0,03 | |
| 11 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (2591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 2,2 | 2643,13 | 2263,16 | 118,29 | 1,96 | 5815 | 4979 | 260 | 4 | 16,29 | 35,84 | 0,01 | 0,02 |
| 12 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах: НР (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 2,2 220/100 | 456,25 | 387,69 | 14,83 | 1,96 | 1004 | 853 | 33 | 4 | 2,82 | 6,2 | 0,01 | 0,02 |
| 13 | ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6842 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (4406 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 2,2 | 7792,14 | 3816 | 1137,04 | 35,47 | 17143 | 8395 | 2501 | 78 | 27,76 | 61,07 | 0,18 | 0,4 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----|---------|---------|--------|-------|------|------|-----|----|------|------|------|------|
| 14 | ТЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3261 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (2100 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 2 | 2661,45 | 1979,55 | 296,17 | 39,5 | 5323 | 3959 | 592 | 79 | 14,4 | 28,8 | 0,2 | 0,4 |
| 15 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (241 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (155 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,4 | 837,94 | 740,89 | 29,65 | 3,91 | 335 | 296 | 12 | 2 | 5,39 | 2,16 | 0,02 | 0,01 |
| 16 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах: НР (375 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (242 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,2 | 3035,35 | 2281,87 | 504,84 | 43,42 | 607 | 456 | 101 | 9 | 16,8 | 3,32 | 0,22 | 0,04 |
| Прочие работы (измерительные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (504 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (292 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 токопире мник | 4 | 228,33 | 228,33 | | | 913 | 913 | | | 1,22 | 4,88 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|-------------|-----------------|---------|---------|---|---|-------|-----|----|----|-------|--------|----|------|
| 18 | ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (133 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 линия | 4 | 59,93 | 59,93 | | | 240 | 240 | | | 0,32 | 1,28 | | |
| 19 | ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 100 точек | 0,3 30 / 100 | 2425,09 | 2425,09 | | | 728 | 728 | | | 12,96 | 3,89 | | |
| 20 | ТЕРп01-11-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (126 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 измерение | 1 | 228,33 | 228,33 | | | 228 | 228 | | | 1,22 | 1,22 | | |
| Итого по разделу 1 Электроснабжение | | | | | | | | | 87083 | | | | | 227,49 | | 4,48 |
| Раздел 2. материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ТССЦ-509-5746 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 Материалы для монтажных работ | шт. | 1 | 2697,6 | | | | 2698 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|-----|-----------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | ТССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0,2 | 357893,76 | | | | 71579 | | | | | | | |
| 23 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0,4 | 24951,61 | | | | 9981 | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (хороб) "Электропласт" 20x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29 Материалы для монтажных работ | м | 220 | 13,89 | | | | 3056 | | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-509-1679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1679 1 квартал 2016 г. МАТ=11,04 Материалы для монтажных работ | шт. | 500 | 9,83 | | | | 4915 | | | | | | | |
| 26 | ТССЦ-509-1675 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6 Материалы для монтажных работ | шт. | 50 | 3,92 | | | | 196 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|-----|-----|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | ТССЦ-101-3134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 Материалы для монтажных работ | м | 200 | 34,63 | | | | 6926 | | | | | | | |
| 28 | ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рукава металлические диаметром 16 мм Р3-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97 Материалы для монтажных работ | м | 20 | 18,72 | | | | 374 | | | | | | | |
| 29 | ТССЦ-509-2239 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 103,19 | | | | 413 | | | | | | | |
| 30 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 41,1 | | | | 164 | | | | | | | |
| 31 | ТССЦ-509-2275 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 Материалы для монтажных работ | шт. | 12 | 408,16 | | | | 4898 | | | | | | | |
| 32 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 41,53 | | | | 166 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-----|-----|--------|---|---|---|----------|-------|------|-----|----|--------|----|------|
| 33 | ТССЦ-509-2969 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 994,85 | | | | 3979 | | | | | | | |
| 34 | ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим. | Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 4 | 583,43 | | | | 2334 | | | | | | | |
| 35 | ТССЦ-509-5752 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим. | Светильник уличный с фотоэлементом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 4 | 805,68 | | | | 3223 | | | | | | | |
| 36 | ТССЦ-509-1684 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 Материалы для монтажных работ | шт. | 8 | 94,66 | | | | 757 | | | | | | | |
| 37 | ТССЦ-502-0620 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шины алюминиевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98 Материалы для монтажных работ | м | 1,8 | 58,07 | | | | 105 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 материалы | | | | | | | | | 115764 | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 162085 | 31036 | 6542 | 720 | | 227,49 | | 4,48 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 24749 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 16013 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 241752,5 | | | | | 227,49 | | 4,48 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|---------------|----|-------------|
| | Итого Строительные работы | | | | | | | | 6109 | | | | | 9,84 | | 3,11 |
| | Итого Монтажные работы | | | | | | | | 192789 | | | | | 206,38 | | 1,37 |
| | Итого Прочие затраты | | | | | | | | 3949 | | | | | 11,27 | | |
| | Итого | | | | | | | | 202847 | | | | | 227,49 | | 4,48 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 124507 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 6542 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 31756 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 24749 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 16013 | | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | 2028 | | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 204875 | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 36877,5 | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 241752,5 | | | | | 227,49 | | 4,48 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)