


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер Б  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 759367,76 руб.  
Средства на оплату труда 116160 руб.  
Сметная трудоемкость 904,93 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп                | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол.                 | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|---------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                     |   |   |                           |                      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|                     |   |   |                           |                      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                   | 2   | 3   | 4                         | 5                    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. Демонтаж. |   |   |                           |                      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1                   | ТЕРр58-17-3<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84<br>НР (2102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2961 руб.)<br>СП (1540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2961 руб.) | 100 м2 покрытия<br>кровли | 2,586<br>258,6 / 100 | 1147,42                 | 1144,85     | 2,57    |                       | 2967        | 2961    | 6       |        |
| 2                   | ТЕРр58-2-2<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр  | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85<br>НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)<br>СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)                                       | 100 окон                  | 0,02                 | 35944,28                | 35898,23    | 46,05   |                       | 719         | 718     | 1       |        |

Гранд-СМЕТА

| 1                                   | 2  | 3   | 4                                    | 5                    | 6        | 7        | 8       | 9     | 10           | 11    | 12  | 13  |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------|-------|--------------|-------|-----|-----|
| 3                                   | <b>ТЕРр56-9-3</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Демонтаж люка<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.)<br>СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)  | 100 коробок                          | 0,01                 | 15564,02 | 15564,02 |         |       | 156          | 156   |     |     |
| 4                                   | <b>ТЕРр58-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш<br>обрешетки из брусков с прозорами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23<br>НР (3397 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4785 руб.)<br>СП (2488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4785 руб.)          | 100 м2 кровли                        | 2,586<br>258,6 / 100 | 2106,22  | 1759,53  | 346,69  | 90,75 | 5447         | 4550  | 897 | 235 |
| 5                                   | <b>ТЕРр58-1-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:<br>стропил со стойками и подкосами из досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23<br>НР (5025 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7077 руб.)<br>СП (3680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7077 руб.) | 100 м2 кровли                        | 2,586                | 2898,06  | 2679,48  | 218,58  | 57,24 | 7494         | 6929  | 565 | 148 |
| 6                                   | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Очистка помещений от строительного мусора<br>(керамзитовый гравий, голубиный помет)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (4800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7272 руб.)<br>СП (2909 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7272 руб.)                             | 100 т мусора                         | 0,32                 | 22725,17 | 22725,17 |         |       | 7272         | 7272  |     |     |
| <b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b> |  |   |                                      |                      |          |          |         |       | <b>51066</b> |       |     |     |
| <b>Раздел 2. Кровля.</b>            |  |   |                                      |                      |          |          |         |       |              |       |     |     |
| 7                                   | <b>ТЕРр58-16-3</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0<br>м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=5,89<br>НР (8176 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11516 руб.)<br>СП (5988 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11516 руб.)                       | 100 мест                             | 0,677                | 25270,53 | 16808,18 | 1080,88 | 202,9 | 17108        | 11379 | 732 | 137 |
| 8                                   | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (2113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2297 руб.)<br>СП (1011 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2297 руб.)            | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности | 2,236<br>223,6 / 100 | 4250,34  | 1002     | 241,06  | 25,68 | 9504         | 2240  | 539 | 57  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5                    | 6        | 7       | 8       | 9      | 10      | 11   | 12   | 13  |
|----|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|--------|---------|------|------|-----|
| 9  | <b>ТЕР12-01-013-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами насухо<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=16,17<br>НР (9466 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10289 руб.)<br>СП (4527 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10289 руб.)              | 100 м2<br>утепляемого<br>покрытия    | 2,236<br>223,6 / 100 | 59027,01 | 4224,73 | 2106,67 | 376,81 | 131984  | 9446 | 4711 | 843 |
| 10 | <b>ТССЦ-408-0122</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Песок природный для строительных работ средний<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99  | м3                                   | -6,842               | 718,32   |         |         |        | -4915   |      |      |     |
| 11 | <b>ТССЦ-101-0774</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Плиты фибролитовые на портландцементе марки<br>300, толщиной 75 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46  | м3                                   | -17,28               | 6522,44  |         |         |        | -112708 |      |      |     |
| 12 | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Плиты минераловатные на синтетическом<br>связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006),<br>марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86  | м3                                   | 44,72<br>223,6*0,2   | 1528,56  |         |         |        | 68357   |      |      |     |
| 13 | <b>ТЕР10-01-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Установка стропил (кобылка, контрбрус)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,63<br>НР (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3162 руб.)<br>СП (1360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3162 руб.)            | 1 м3 древесины в<br>конструкции      | 1,07                 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32  | 29,6   | 12522   | 3130 | 297  | 32  |
| 14 | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (2940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3196 руб.)<br>СП (1406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3196 руб.) | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности | 3,1098               | 4250,34  | 1002    | 241,06  | 25,68  | 13218   | 3116 | 750  | 80  |
| 15 | <b>ТССЦ-101-0856</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки<br>РКП-350Б<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8   | м2                                   | -342,1<br>-Ф1,р1     | 19,01    |         |         |        | -6503   |      |      |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                       | 5                           | 6        | 7       | 8      | 9      | 10    | 11    | 12    | 13   |
|----|--|---|---|-----------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 16 | <b>ТССЦ-113-2020</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24   | м2                                      | 342,1                       | 9,25     |         |        |        | 3164  |       |       |      |
| 17 | <b>ТЕРр58-12-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и<br>брусков под кровлю: из листовой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=4,48<br>НР (4239 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5971 руб.)<br>СП (3105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5971 руб.)  | 100 м2                                  | 2,3498<br>(310,98-76) / 100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11  | 24955 | 5823  | 408   | 148  |
| 18 | <b>ТЕРр58-12-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство обрешетки сплошной из досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=4,48<br>НР (2041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2874 руб.)<br>СП (1494 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2874 руб.)  | 100 м2                                  | 0,76<br>76 / 100            | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83  | 11484 | 2808  | 199   | 66   |
| 19 | <b>ТЕР26-02-019-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций<br>составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата<br>аэрозольно-капельного распыления для обеспечения<br>первой группы огнезащитной эффективности по НПБ<br>251<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=9,28<br>НР (9510 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (12350 руб.)<br>СП (5928 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12350 руб.) | 100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности | 6,82<br>682 / 100           | 2434,8   | 1809,06 | 607,36 | 1,71   | 16605 | 12338 | 4142  | 12   |
| 20 | <b>ТССЦ-113-8073</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69  | кг                                      | 229                         | 89,31    |         |        |        | 20452 |       |       |      |
| 21 | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия из профилированного<br>листа при высоте здания до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>НР (10910 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15811 руб.)<br>СП (9170 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15811 руб.)  | 100 м2 покрытия                         | 3,1098<br>310,98 / 100      | 9161,89  | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 28492 | 14109 | 10939 | 1702 |
| 22 | <b>ТССЦ-101-4535</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62  | м2                                      | 342,078<br>310,98*1,1       | 272,62   |         |        |        | 93257 |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                      | 6        | 7        | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|----|--|--|---|------------------------|----------|----------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 23 | <b>ТССЦ-101-4646</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13   | 10 шт.  | 187<br>310,98*6/10     | 12,39    |          |        |       | 2317  |      |     |    |
| 24 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (2722 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2959 руб.)<br>СП (1302 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2959 руб.) | 100 м2 покрытия   | 0,21<br>(42*0.5) / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5  | 10323 | 2951 | 39  | 8  |
| 25 | <b>ТЕР10-01-008-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство карнизов с обшивкой профлистом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91<br>НР (8469 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9410 руб.)<br>СП (4046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9410 руб.)  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,528<br>52,8 / 100    | 36079    | 17821,19 | 443,92 |       | 19050 | 9410 | 234 |    |
| 26 | <b>ТССЦ-203-0367</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23  | м3  | -0,5597                | 8567,27  |          |        |       | -4795 |      |     |    |
| 27 | <b>ТССЦ-101-4523</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96  | м2  | 55,22<br>50,2*1,1      | 223,74   |          |        |       | 12355 |      |     |    |
| 28 | <b>ТЕР10-01-023-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5<br>НР (82 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.)<br>СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)  | 100 м ходов   | 0,19<br>19 / 100       | 5699,62  | 465,72   | 102,95 | 15,78 | 1083  | 88   | 20  | 3  |
| 29 | <b>ТССЦ-102-0077</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51   | м3  | -0,228                 | 4251,44  |          |        |       | -969  |      |     |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|----|--|---|---------------------|---------------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 30 | <b>ТССЦ-102-0077</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51  | м3                  | 0,33                | 4251,44  |        |        |       | 1403  |      |     |    |
| 31 | <b>ТЕР10-01-003-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.)<br>СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.) | 1 слуховое окно     | 2                   | 2334,99  | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 4670  | 1653 | 338 | 43 |
| 32 | <b>ТССЦ-203-0251</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89  | м2                  | -1<br>-Ф3,р1        | 668,42   |        |        |       | -668  |      |     |    |
| 33 | <b>ТССЦ-203-0177</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61   | м2                  | 2,716               | 2206,25  |        |        |       | 5992  |      |     |    |
| 34 | <b>ТССЦ-101-2009</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Приборы форточнющие<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89  | компл.              | 4                   | 126,02   |        |        |       | 504   |      |     |    |
| 35 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)<br>СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.) | 100 м<br>ограждения | 0,624<br>62,4 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 11138 | 539  | 266 | 36 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4                                     | 5                       | 6        | 7        | 8        | 9       | 10    | 11   | 12 | 13 |
|----|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|------|----|----|
| 36 | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                  | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей<br>эмалью ПФ-115 за 2 раза<br>(ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным<br>способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,05<br>НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.)<br>СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (179 руб.) | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,16                    | 4440,52  | 1117,14  | 86,43    | 2,94    | 710   | 179  | 14 |    |
| 37 | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>применительно | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до<br>2 м2 противопожарных EI-60<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.)<br>СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)  | 100 м2 проемов                        | 0,0064<br>0,8*0,8*1/100 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 2625  | 113  | 65 | 14 |
| 38 | <b>ТССЦ-203-0238</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные<br>минераловатной плитой с деревянной обшивкой и<br>защитой оцинкованной сталью полотен и коробок<br>двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64  | м2                                    | -0,64<br>-Ф4,р1         | 3648,48  |          |          |         | -2335 |      |    |    |
| 39 | <b>ТССЦ-203-8119</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>прим.           | Люк противопожарный ДПМ-01/60<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22   | шт.                                   | 1                       | 10543,47 |          |          |         | 10543 |      |    |    |
| 40 | <b>ТССЦ-101-0891</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных<br>шкафов однополюсных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7  | компл.                                | 1                       | 297,41   |          |          |         | 297   |      |    |    |
| 41 | <b>ТЕРр65-38-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                      | Смена частей канализационного стояка над кровлей<br>патрубка<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61<br>НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1148 руб.)<br>СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1148 руб.)   | 1 шт.                                 | 3                       | 2566,28  | 382,55   |          |         | 7699  | 1148 |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1          | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6        | 7      | 8      | 9     | 10     | 11  | 12  | 13 |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|----|
| 42         | <b>ТССЦ-103-0917</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м,<br>диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58   | м                   | -4,59<br>-Ф2,р1     | 1406,1   |        |        |       | -6454  |     |     |    |
| 43         | <b>ТССЦ-507-0546</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с<br>наружным диаметром 110 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64  | м                   | 4,59                | 166,02   |        |        |       | 762    |     |     |    |
| 44         | <b>ТЕРр65-38-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>применительно     | Смена частей канализационного стояка над кровлей<br>вакуумного колпака<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41<br>НР (443 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (503 руб.)<br>СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (503 руб.)         | 1 шт.               | 3                   | 424,02   | 167,55 |        |       | 1272   | 503 |     |    |
| 45         | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>применительно | Установка снегозадержателей трубчатых<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)<br>СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)  | 100 м<br>ограждения | 0,624<br>62,4 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 11138  | 539 | 266 | 36 |
| 46         | <b>ТССЦ-201-0777</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Конструктивные элементы вспомогательного<br>назначения с преобладанием профильного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с отверстиями<br>и без отверстий, соединяемые на сварке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т                   | -0,1872             | 54842,51 |        |        |       | -10267 |     |     |    |
| 47         | <b>ТССЦ-101-7317</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Дополнительные элементы металлочерепичной<br>кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33  | шт.                 | 31                  | 545,52   |        |        |       | 16911  |     |     |    |
| Вентканалы |   |  |                     |                     |          |        |        |       |        |     |     |    |

| 1  | 2  | 3  | 4                                      | 5                   | 6         | 7        | 8        | 9       | 10    | 11   | 12   | 13  |
|----|--|--|--|---------------------|-----------|----------|----------|---------|-------|------|------|-----|
| 48 | <b>ТЕРр53-20-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56<br>НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3113 руб.)<br>СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3113 руб.)                     | 100 м3 кладки                          | 0,035<br>3,5 / 100  | 631177,32 | 81259,06 | 29394,24 | 7693,53 | 22091 | 2844 | 1029 | 269 |
| 49 | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23<br>НР (629 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (749 руб.)<br>СП (360 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (749 руб.)  | 100 м2                                 | 0,288<br>28,8 / 100 | 2601,08   | 2601,08  |          |         | 749   | 749  |      |     |
| 50 | <b>ТЕР15-02-016-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81<br>НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3119 руб.)<br>СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3119 руб.) | 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 0,288<br>28,8 / 100 | 16721,55  | 9996,07  | 1131,56  | 832,13  | 4816  | 2879 | 326  | 240 |
| 51 | <b>ТЕР15-04-014-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46<br>НР (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (197 руб.)<br>СП (73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности     | 0,144               | 8414,2    | 1367,07  | 54,12    |         | 1212  | 197  | 8    |     |
| 52 | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37<br>НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.)<br>СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722 руб.)  | 1 колпак                               | 3                   | 1912,23   | 240,56   | 4,83     |         | 5737  | 722  | 14   |     |
| 53 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36   | т                                      | -0,114              | 43613,07  |          |          |         | -4972 |      |      |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4               | 5            | 6        | 7       | 8       | 9      | 10     | 11     | 12    | 13   |
|---|--|--|-----------------|--------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| 54  | <b>ТССЦ-101-1876</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48   | т               | 0,0174       | 44364,12 |         |         |        | 772    |        |       |      |
| 55  | <b>ТЕР09-03-014-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=8,08<br>НР (388 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (562 руб.)<br>СП (326 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (562 руб.) | 1 т конструкций | 0,0636       | 13832,49 | 8087,45 | 3607,71 | 756,43 | 880    | 514    | 229   | 48   |
| 56  | <b>ТССЦ-201-0755</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02  | т               | 0,0636       | 55080,35 |         |         |        | 3503   |        |       |      |
| мусор   |  |  |                 |              |          |         |         |        |        |        |       |      |
| 57  | <b>ТССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза       | 12<br>40*0,3 | 345,71   |         | 345,71  |        | 4149   |        | 4149  |      |
| 58  | <b>ТССЦпг-01-01-01-043</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза       | 28<br>40*0,7 | 34,59    |         | 34,59   |        | 969    |        | 969   |      |
| 59  | <b>ТССЦпг-03-21-01-010</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61;<br>ЗПМ=12,23<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза       | 40           | 99,84    |         | 99,84   |        | 3994   |        | 3994  |      |
| Итого по разделу 2 Кровля.                    |  |  |                 |              |          |         |         |        | 586094 |        |       |      |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                               |  |  |                 |              |          |         |         |        |        |        |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |                 |              |          |         |         |        | 490235 | 112003 | 36146 | 4157 |
| Накладные расходы                             |  |  |                 |              |          |         |         |        | 90338  |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 56587     |    |    |    |
|   | <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 114333    |    |    |    |
|   | Проемы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 343       |    |    |    |
|   | Прочие ремонтно-строительные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 14981     |    |    |    |
|   | Кровли   |   |   |   |   |   |   |   | 167751    |    |    |    |
|   | Деревянные конструкции   |   |   |   |   |   |   |   | 69188     |    |    |    |
|   | Полы   |   |   |   |   |   |   |   | 3164      |    |    |    |
|   | Теплоизоляционные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 52495     |    |    |    |
|   | Строительные металлические конструкции   |   |   |   |   |   |   |   | 161597    |    |    |    |
|   | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |   |   |   |   |   |   |   | 920       |    |    |    |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                        |   |   |   |   |   |   |   | 5524      |    |    |    |
|   | Стены (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 26106     |    |    |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   | 1738      |    |    |    |
|   | Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 9908      |    |    |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 5118      |    |    |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом   |   |   |   |   |   |   |   | 3994      |    |    |    |
|   | <b>Итого</b>   |   |   |   |   |   |   |   | 637160    |    |    |    |
|   | <b>В том числе:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |
|   | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   | 342086    |    |    |    |
|   | Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   | 36146     |    |    |    |
|   | ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   | 116160    |    |    |    |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   | 90338     |    |    |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 56587     |    |    |    |
|   | Непредвиденные затраты 1%  |   |   |   |   |   |   |   | 6372      |    |    |    |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b>   |   |   |   |   |   |   |   | 643532    |    |    |    |
|   | НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   | 115835,76 |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   | 759367,76 |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)