


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 196,209 тыс. руб.

строительных работ 0,165 тыс. руб.

монтажных работ 164,467 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,403 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 107,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ПЗ=0,8; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (864,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (555,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	677,09	336,2	192,04	19,69	2031,27	1008,6	576,12	59,07	2,32	6,96	0,1	0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (103,02 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (74,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,13	1101,3	1098,74	2,56	1,96	143,17	142,84	0,33	0,25	9,64	1,25	0,01	
3	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (23,96 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17,31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05	665,68	665,68			33,28	33,28			5,84	0,29		
4	ТЕРр67-4-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж патронов, подвесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (15,35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (11,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05	426,34	426,34			21,32	21,32			3,74	0,19		
5	ТЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж электросчетчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (23,18 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (16,74 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	3223,26	3205,37	17,89	13,82	32,23	32,05	0,18	0,14	25,72	0,26	0,07	
6	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (26,22 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14,98 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,012 1,2/100	2601,08	2601,08			31,21	31,21			22,82	0,27		

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС): НР (83,37 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (60,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	289,48	289,48			115,79	115,79			2,54	1,02		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									4298,1					10,24		0,3
Раздел 2. Электроснабжение - силовая сеть																
Монтаж общедомовой пункт учета ОДПУ ЩУР 3-01-УХЛ4																
8	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС): НР (288,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326,34	336,2	192,04	19,69	2,32	2,32	0,1	0,1
9	ТССЦ-503-0551 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ЩУР3-01-УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0551 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	компл.	1	11260,4				11260,4							
10	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС): НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96	0,7	0,7	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-509-8188 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8188 1 квартал 2016 г. МАТ=8,66 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	2231,68				2231,68							
12	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (131,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (84,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	167,38	162,29			167,38	162,29			1,12	1,12		
13	ТССЦ-509-0292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК63-3МГ УЗ I-63А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0292 1 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	1149,08				1149,08							
Монтаж ЩР-1 ЩУР 3-05-УХЛ4																
14	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (288,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326,34	336,2	192,04	19,69	2,32	2,32	0,1	0,1
15	ТССЦ-503-0551 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ЩУР3-05-УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0551 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	1	11260,4				11260,4							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС): НР (34,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	58,2	40,6	14,83	1,96	58,2	40,6	14,83	1,96	0,28	0,28	0,01	0,01
17	ТССЦ-509-8179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, , однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8179 1 квартал 2016 г. МАТ=8,14 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	1	790,31				790,31							
18	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС): НР (788,73 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (506,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	167,38	162,29			1004,28	973,74			1,12	6,72		
19	ТССЦ-509-1297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50 ЗМТ 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	5	523,17				2615,85							
20	ТССЦ-509-2125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дифференциальный автомат: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-25А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	1	1975,56				1975,56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (262,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (168,78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	167,38	162,29			334,76	324,58			1,12	2,24		
22	ТССЦ-509-1477 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50Б ЗМТ УЗ I-40А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1477 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	961,7				961,7							
23	ТССЦ-509-1478 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АП50Б ЗМТ УЗ I-50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	961,7				961,7							
24	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=10,22 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (405,08 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (260,05 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	224,85	158,75	59,26	7,95	674,55	476,25	177,78	23,85	1,13	3,39	0,04	0,12
25	ТССЦ-509-1026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кронштейн ограничителя напряжений: для металлических опор окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1026 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	3	6209				18627							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка распаечная НР 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0584 1 квартал 2016 г. МАТ=2,75 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	3	26,98				80,94							
28	ТССЦ-502-0621 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	0,002	461239,19				922,48							
Монтаж щита этажного ЩУР 3-04-УХЛ4 (2шт)																
29	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (576,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (370,13 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	1326,34	336,2	192,04	19,69	2652,68	672,4	384,08	39,38	2,32	4,64	0,1	0,2
30	ТССЦ-509-2500 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401- 023 (3401) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2500 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	2	8047,29				16094,58							
31	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (1314,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (843,91 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10	167,38	162,29			1673,8	1622,9			1,12	11,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-509-2125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-25А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	10	1975,56				19755,6							
33	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (262,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (168,78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	167,38	162,29			334,76	324,58			1,12	2,24		
34	ТССЦ-509-2126 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: АК50 Б-3МГ ОМЗ I-40А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2126 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	2	1975,56				3951,12							
35	ТССЦ-502-0621 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	0,004	451239,19				1844,96							
36	ТЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=6,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (151,96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (97,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,04	7603,53	4563,87	1343,63	126,21	304,14	182,55	53,75	5,05	33,2	1,33	0,64	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (65,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,04	2661,45	1979,55	296,17	39,5	106,46	79,18	11,85	1,58	14,4	0,58	0,2	0,01
38	ТССЦ-103-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	4	126,92				507,68							
79	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (266,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (170,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,145	2643,13	2263,16	118,29	1,96	383,25	328,16	17,15	0,28	16,29	2,36	0,01	
80	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (45,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29,38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,145	456,25	387,69	14,83	1,96	66,16	56,22	2,15	0,28	2,82	0,41	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-509-1836 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1836 1 квартал 2016 г. МАТ=9,46 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	14,5	73,03				1058,94							
41	ТССЦ-501-8208 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8208 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,0015 1,5/1000	211865,57				317,8							
42	ТССЦ-501-8213 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8213 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,017 17/1000	164360,33				2794,13							
Защитное заземление																
43	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (192,93 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (123,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,08	3874,65	2927,98	562,38	49,29	309,97	234,24	44,99	3,94	21,3	1,7	0,25	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	0,01256	31463,9				395,19							
46	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (188,35 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (120,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1	3035,35	2281,87	504,84	43,42	303,54	228,19	50,48	4,34	16,6	1,66	0,22	0,02
48	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	0,0157	31463,9				493,98							
49	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-401-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,23; МАТ=2,66 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (92,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,02	7045,36	5674,6	481,42	39,5	140,91	113,49	9,63	0,79	41,28	0,83	0,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-501-0602 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-0602 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,002 2/1000	46388,39				92,78							
Итого по разделу 2 Электроснабжение - силовая сеть									120364,09					46,04		0,62
Раздел 3. Электроосвещение																
51	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1180,62 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (757,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,14	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1936,66	1433,25	211,92	24,3	70,64	9,89	0,88	0,12
52	ТССЦ-509-1382 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1382 1 квартал 2016 г. МАТ=2,98 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	2	44,31				88,62							
53	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	212,68				850,72							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-509-1369 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1369 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	105,17				841,36							
55	ТЕРм08-03-593-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (235,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (151,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	8402,56	7257,89	88,86	11,86	336,1	290,32	3,55	0,47	50,08	2	0,06	
56	ТССЦ-509-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 11-100 (IP 54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	993,89				3975,56							
57	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (327,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (210,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	14282,08	13449,09	296,17	39,5	428,46	403,47	8,89	1,19	92,8	2,78	0,2	0,01
47	ТССЦ-509-6290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 3923 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6290 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	3	941,76				2825,28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (222,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (143,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	5029,09	4579,65	93,47	5,87	301,75	274,78	5,61	0,35	31,6	1,9	0,03	
60	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	41,53				249,18							
61	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (285,87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (183,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	10055,52	8811,47	258,32	11,86	402,22	352,46	10,33	0,47	60,8	2,43	0,06	
62	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	51,05				204,2							
26	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (917,37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (588,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1321,57	1131,58	59,15	0,98	16,29	8,15	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (157,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (101,31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	456,25	387,69	14,83	1,96	228,13	193,85	7,42	0,98	2,82	1,41	0,01	0,01
67	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 22х12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	50	20,68				1034							
68	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (785,2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (504,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,28	5986,9	3387,1	931,05	74,97	1676,33	948,39	260,69	20,99	24,64	6,9	0,38	0,11
69	ТССЦ-103-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	20	55,44				1108,8							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	8	79,76				638,08							
71	ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (369,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (236,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,28	1978,58	1605,55	162,89	21,65	554	449,55	45,61	6,06	11,68	3,27	0,11	0,03
72	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=2,7; МАТ=14,79 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (759,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (487,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,46	2520,06	2039,23	198,64		1159,23	938,05	91,37		15,2	6,99		
44	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	80,5	1,97				158,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-103-2405 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=1,67 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	46	6,5				299							
81	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (463,34 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,46	1481,85	1231,68	88,86	11,86	681,65	566,57	40,88	5,46	8,96	4,12	0,06	0,03
75	ТССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,124 124/1000	31039,79				3848,93							
64	ТССЦ-503-0525 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка: У-191 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0525 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	7	14,64				102,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-503-0681 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка распаечная для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0681 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	5	163,57				817,85							
76	ТССЦ-509-0734 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 24-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0734 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,6	112,45				67,47							
77	ТССЦ-509-0735 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 24-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0735 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	1,2	119,04				142,85							
74	ТЕРм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,09 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (155,12 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (103,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	67,62	66,29			202,86	198,87			0,5	1,5		
63	ТССЦ-509-7390 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле времени суточное АТ3-R ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-7390 1 квартал 2016 г. МАТ=2,21 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	3	1287,28				3861,84							
Итого по разделу 3 Электроосвещение									39970,18					51,34		0,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									144183,75	15159,51	2487,65	243,5		107,62		1,24
Накладные расходы									12440,3							
Сметная прибыль									8008,32							

Гражд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									196208,85					107,62		1,24
Итого Строительные работы									165,19					0,27		
Итого Монтажные работы									164467,18					107,35		1,24
Итого									164632,37					107,62		1,24
В том числе:																
Материалы									126090,04							
Машины и механизмы									2487,65							
ФОТ									15403,01							
Накладные расходы									12440,3							
Сметная прибыль									8008,32							
Непредвиденные затраты 1%									1646,32							
Итого с непредвиденными									166278,69							
НДС 18%									29930,16							
ВСЕГО по смете									196208,85					107,62		1,24