


\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 419625,7 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 59175 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 460,27 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.



\_\_\_\_\_ 2016 г.

| № пп                | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|---------------------|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                     |   |   |                           |                   | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|                     |   |   |                           |                   |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                   | 2   | 3   | 4                         | 5                 | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. Демонтаж. |   |   |                           |                   |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1                   | ТЕРр58-17-3<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84<br>НР (1512 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2129 руб.)<br>СП (1107 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2129 руб.) | 100 м2 покрытия<br>кровли | 1,86<br>186 / 100 | 1147,42                 | 1144,85     | 2,57    |                       | 2134        | 2129    | 5       |        |
| 2                   | ТЕРр58-2-2<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр  | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85<br>НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)<br>СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)                                       | 100 окон                  | 0,02              | 35944,28                | 35898,23    | 46,05   |                       | 719         | 718     | 1       |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                   | 2  | 3   | 4                                    | 5                 | 6        | 7        | 8       | 9      | 10           | 11   | 12   | 13  |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------|--------|--------------|------|------|-----|
| 3                                   | <b>ТЕРр56-9-3</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Демонтаж люка<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.)<br>СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)  | 100 коробок                          | 0,01              | 15564,02 | 15564,02 |         |        | 156          | 156  |      |     |
| 4                                   | <b>ТЕРр58-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш<br>обрешетки из брусков с прозорами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГПМ=12,23<br>НР (2444 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3442 руб.)<br>СП (1790 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3442 руб.) | 100 м2 кровли                        | 1,86<br>186 / 100 | 2106,22  | 1759,53  | 346,69  | 90,75  | 3918         | 3273 | 645  | 169 |
| 5                                   | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Очистка помещений от строительного мусора<br>(керамзитовый гравий, голубиный помет)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (2250 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3409 руб.)<br>СП (1364 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3409 руб.)                     | 100 т мусора                         | 0,15              | 22725,17 | 22725,17 |         |        | 3409         | 3409 |      |     |
| <b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b> |  |   |                                      |                   |          |          |         |        | <b>21872</b> |      |      |     |
| <b>Раздел 2. Кровля.</b>            |  |   |                                      |                   |          |          |         |        |              |      |      |     |
| 6                                   | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗГПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (1305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1418 руб.)<br>СП (624 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1418 руб.)    | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности | 1,38<br>138 / 100 | 4250,34  | 1002     | 241,06  | 25,68  | 5865         | 1383 | 333  | 35  |
| 7                                   | <b>ТЕР12-01-013-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами насухо<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81;<br>ЗГПМ=12,23; МАТ=16,17<br>НР (5842 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6350 руб.)<br>СП (2794 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6350 руб.)                 | 100 м2<br>утепляемого<br>покрытия    | 1,38<br>138 / 100 | 59027,01 | 4224,73  | 2106,67 | 376,81 | 81457        | 5830 | 2907 | 520 |
| 8                                   | <b>ТССЦ-408-0122</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Песок природный для строительных работ средний<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99  | м3                                   | -4,223<br>-я1.p1  | 718,32   |          |         |        | -3033        |      |      |     |
| 9                                   | <b>ТССЦ-101-0774</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Плиты фибролитовые на портландцементе марки<br>300, толщиной 75 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46  | м3                                   | -10,67<br>-я1.p2  | 6522,44  |          |         |        | -69594       |      |      |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5                     | 6        | 7       | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|----|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 10 | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Плиты минераловатные на синтетическом<br>связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006),<br>марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86   | м3                                   | 27,6<br>138*0,2       | 1528,56  |         |        |       | 42188 |      |     |    |
| 11 | <b>ТЕР10-01-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Установка стропил (кобылка, контрбрус)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,63<br>НР (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3162 руб.)<br>СП (1360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3162 руб.)                             | 1 м3 древесины в<br>конструкции      | 1,07                  | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6  | 12522 | 3130 | 297 | 32 |
| 12 | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (1305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1418 руб.)<br>СП (624 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1418 руб.)                   | 100 м2<br>изолируемой<br>поверхности | 1,38<br>138 / 100     | 4250,34  | 1002    | 241,06 | 25,68 | 5865  | 1383 | 333 | 35 |
| 13 | <b>ТССЦ-101-0594</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Мастика битумная кровельная горячая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46   | т                                    | -0,069<br>-Ф1,р2      | 18265,13 |         |        |       | -1260 |      |     |    |
| 14 | <b>ТССЦ-101-0856</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки<br>РКП-3506<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8  | м2                                   | -151,8<br>-Ф1,р1      | 19,01    |         |        |       | -2886 |      |     |    |
| 15 | <b>ТССЦ-113-2020</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24  | м2                                   | 151,8                 | 9,25     |         |        |       | 1404  |      |     |    |
| 16 | <b>ТЕРр58-12-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и<br>брусков под кровлю: из листовой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=4,48<br>НР (2525 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3557 руб.)<br>СП (1850 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3557 руб.) | 100 м2                               | 1,4<br>(186-46) / 100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 14868 | 3469 | 243 | 88 |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                       | 5                 | 6        | 7       | 8      | 9      | 10    | 11   | 12   | 13   |
|----|--|---|---|-------------------|----------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 17 | <b>ТЕРр58-12-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство обрешетки сплошной из досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=4,48<br>НР (1235 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1739 руб.)<br>СП (904 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1739 руб.)   | 100 м2                                  | 0,46<br>46 / 100  | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83  | 6951  | 1699 | 121  | 40   |
| 18 | <b>ТЕР26-02-019-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций<br>составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата<br>аэрозольно-капельного распыления для обеспечения<br>первой группы огнезащитной эффективности по НПБ<br>251<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=9,28<br>НР (3932 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (5107 руб.)<br>СП (2451 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5107 руб.) | 100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности | 2,82<br>282 / 100 | 2434,8   | 1809,06 | 607,36 | 1,71   | 6866  | 5102 | 1713 | 5    |
| 19 | <b>ТССЦ-113-8073</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69  | кг                                      | 94,7              | 89,31    |         |        |        | 8458  |      |      |      |
| 20 | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия из профилированного<br>листа при высоте здания до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>НР (6525 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (9457 руб.)<br>СП (5485 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (9457 руб.)   | 100 м2 покрытия                         | 1,86<br>186 / 100 | 9161,89  | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 17041 | 8439 | 6543 | 1018 |
| 21 | <b>ТССЦ-101-4535</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62  | м2                                      | 204,6<br>186*1,1  | 272,62   |         |        |        | 55778 |      |      |      |
| 22 | <b>ТССЦ-101-4646</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13   | 10 шт.                                  | 112<br>186*6/10   | 12,39    |         |        |        | 1388  |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                       | 6        | 7        | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|----|--|--|---|-------------------------|----------|----------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 23 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (2179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2368 руб.)<br>СП (1042 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2368 руб.) | 100 м2 покрытия   | 0,168<br>(42*0.4) / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5  | 8258  | 2361 | 31  | 7  |
| 24 | <b>ТЕР10-01-008-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство карнизов с обшивкой профлистом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91<br>НР (5261 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5845 руб.)<br>СП (2513 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5845 руб.)  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,328<br>32,8 / 100     | 36079    | 17821,19 | 443,92 |       | 11834 | 5845 | 146 |    |
| 25 | <b>ТССЦ-203-0367</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23  | м3  | -0,3477                 | 8567,27  |          |        |       | -2979 |      |     |    |
| 26 | <b>ТССЦ-101-4523</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96  | м2  | 36,08<br>32,8*1,1       | 223,74   |          |        |       | 8073  |      |     |    |
| 27 | <b>ТЕР10-01-023-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5<br>НР (82 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.)<br>СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)  | 100 м ходов   | 0,19<br>19 / 100        | 5699,62  | 465,72   | 102,95 | 15,78 | 1083  | 88   | 20  | 3  |
| 28 | <b>ТЕР10-01-003-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.)<br>СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)   | 1 слуховое окно   | 2                       | 2334,99  | 826,26   | 169,19 | 21,65 | 4670  | 1653 | 338 | 43 |
| 29 | <b>ТССЦ-203-0251</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89   | м2  | -1<br>-Ф3,р1            | 668,42   |          |        |       | -668  |      |     |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4              | 5                       | 6        | 7        | 8        | 9       | 10    | 11  | 12 | 13 |
|----|---|--|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|-----|----|----|
| 30 | <b>ТССЦ-203-0177</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61  | м2             | 0,8                     | 2206,25  |          |          |         | 1765  |     |    |    |
| 31 | <b>ТССЦ-101-2009</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Приборы форточные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89   | компл.         | 4                       | 126,02   |          |          |         | 504   |     |    |    |
| 32 | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>применительно | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (114 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (127 руб.)<br>СП (55 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (127 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0064<br>0,8*0,8*1/100 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 2625  | 113 | 65 | 14 |
| 33 | <b>ТССЦ-203-0238</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64   | м2             | -0,64<br>-Ф4,р1         | 3648,48  |          |          |         | -2335 |     |    |    |
| 34 | <b>ТССЦ-203-8119</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>прим.           | Люк противопожарный ДПМ-01/60<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22   | шт.            | 1                       | 10543,47 |          |          |         | 10543 |     |    |    |
| 35 | <b>ТССЦ-101-0891</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                    | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7  | компл.         | 1                       | 297,41   |          |          |         | 297   |     |    |    |
| 36 | <b>ТЕРр65-38-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                      | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61<br>НР (673 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ (765 руб.)<br>СП (367 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (765 руб.)   | 1 шт.          | 2                       | 2566,28  | 382,55   |          |         | 5133  | 765 |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1          | 2   | 3  | 4  | 5                   | 6         | 7        | 8        | 9       | 10    | 11   | 12   | 13  |
|------------|---|--|--|---------------------|-----------|----------|----------|---------|-------|------|------|-----|
| 37         | <b>ТССЦ-103-0917</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м,<br>диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58   | м  | -3,06<br>-Ф2,р1     | 1406,1    |          |          |         | -4303 |      |      |     |
| 38         | <b>ТССЦ-507-0546</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с<br>наружным диаметром 110 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64  | м  | 3,06                | 166,02    |          |          |         | 508   |      |      |     |
| 39         | <b>ТЕРр65-38-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр<br>применительно | Смена частей канализационного стояка над кровлей<br>вакуумного колпака<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41<br>НР (295 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (335 руб.)<br>СП (161 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (335 руб.)   | 1 шт.                                      | 2                   | 424,02    | 167,55   |          |         | 848   | 335  |      |     |
| Вентканалы |   |  |  |                     |           |          |          |         |       |      |      |     |
| 40         | <b>ТЕРр53-20-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр                  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных<br>стен средней сложности (восстановление<br>вентканалов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=5,56<br>НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3113 руб.)<br>СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3113 руб.)                    | 100 м3 кладки                              | 0,035<br>3,5 / 100  | 631177,32 | 81259,06 | 29394,24 | 7693,53 | 22091 | 2844 | 1029 | 269 |
| 41         | <b>ТЕР15-02-016-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр              | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или<br>цементным раствором по камню и бетону простая<br>стен<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,81<br>НР (1628 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2035 руб.)<br>СП (753 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2035 руб.) | 100 м2<br>оштукатуриваемо<br>й поверхности | 0,188<br>18,8 / 100 | 16721,55  | 9996,07  | 1131,56  | 832,13  | 3144  | 1879 | 213  | 156 |
| 42         | <b>ТЕР15-04-014-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр              | Окраска фасадов с лесов по подготовленной<br>поверхности: перхлорвиниловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46<br>НР (206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (257 руб.)<br>СП (95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (257 руб.)  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности      | 0,188               | 8414,2    | 1367,07  | 54,12    |         | 1582  | 257  | 10   |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4         | 5            | 6        | 7      | 8      | 9 | 10            | 11    | 12    | 13   |
|---|--|--|-----------|--------------|----------|--------|--------|---|---------------|-------|-------|------|
| 43  | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37<br>НР (443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (481 руб.)<br>СП (212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (481 руб.)                          | 1 колпак  | 2            | 1912,23  | 240,56 | 4,83   |   | 3824          | 481   | 10    |      |
| 44  | <b>ТССЦ-201-0755</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02  | т         | 0,0236       | 55080,35 |        |        |   | 1300          |       |       |      |
| мусор   |  |  |           |              |          |        |        |   |               |       |       |      |
| 45  | <b>ТССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза | 6<br>20*0,3  | 345,71   |        | 345,71 |   | 2074          |       | 2074  |      |
| 46  | <b>ТССЦпг-01-01-01-043</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ                              | 1 т груза | 14<br>20*0,7 | 34,59    |        | 34,59  |   | 484           |       | 484   |      |
| 47  | <b>ТССЦпг-03-21-01-010</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 20           | 99,84    |        | 99,84  |   | 1997          |       | 1997  |      |
| <b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>             |  |  |           |              |          |        |        |   | <b>330222</b> |       |       |      |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                        |  |  |           |              |          |        |        |   |               |       |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |           |              |          |        |        |   | 276566        | 56741 | 19558 | 2434 |
| Накладные расходы                             |  |  |           |              |          |        |        |   | 47016         |       |       |      |
| Сметная прибыль                               |  |  |           |              |          |        |        |   | 28512         |       |       |      |
| <b>Итого по смете:</b>                        |  |  |           |              |          |        |        |   |               |       |       |      |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)         |  |  |           |              |          |        |        |   | 42839         |       |       |      |
| Проемы (ремонтно-строительные)                |  |  |           |              |          |        |        |   | 343           |       |       |      |
| Прочие ремонтно-строительные работы           |  |  |           |              |          |        |        |   | 7023          |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|
| Кровли  |   |   |   |   |   |   |   |   | 87051           |    |    |    |
| Деревянные конструкции  |   |   |   |   |   |   |   |   | 54386           |    |    |    |
| Полы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1404            |    |    |    |
| Теплоизоляционные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 21707           |    |    |    |
| Строительные металлические конструкции  |   |   |   |   |   |   |   |   | 95590           |    |    |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |   |   |   | 3682            |    |    |    |
| Стены (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26106           |    |    |    |
| Отделочные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7408            |    |    |    |
| Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2558            |    |    |    |
| Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1997            |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 352094          |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200267          |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 19558           |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59175           |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47016           |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28512           |    |    |    |
| Непредвиденные затраты 1%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3521            |    |    |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>355615</b>   |    |    |    |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64010,7         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>419625,7</b> |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.