

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Степная, д. 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1794,968 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 260,768 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2047,96 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 29,6 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7159,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8523,09 руб.) СП (4091,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8523,09 руб.)	1 м3	6,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	13550,29	7356,85	6193,44	1166,24	8,24	56,86	1,15	7,94
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10878,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15321,8 руб.) СП (7967,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15321,8 руб.)	100 м2 кровли	5,5986	2898,06	2679,48	218,58	57,24	16225,08	15001,34	1223,74	320,46	22,68	126,98	0,29	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7354,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10358,97 руб.) СП (5386,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10358,97 руб.)	100 м2 кровли	5,5986	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11791,88	9850,9	1940,98	508,07	15,16	84,87	0,46	2,58
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8523,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10146,68 руб.) СП (4870,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10146,68 руб.)	100 м2 покрытия	5,5986	1944,48	1812,36	132,12		10886,37	10146,68	739,69		15,9	89,02		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5267,51 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7981,08 руб.) СП (3192,43 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7981,08 руб.)	100 т мусора	0,3512 (43,9+43,9)*0,4/100	22725,17	22725,17			7981,08	7981,08			214,32	75,27		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									61709,99	51549,25	10160,74	2006,44		443,42		12,22
Накладные расходы									40048,23							
Сметная прибыль									26135,8							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									49080,76					145,88		7,94
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									61371,94					218,68		4,2
Прочие ремонтно-строительные работы									16441,02					75,27		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08
Итого									127894,02					443,42		12,22
В том числе:																
Машины и механизмы									10160,74							
ФОТ									53555,69							
Накладные расходы									40048,23							
Сметная прибыль									26135,8							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									127894,02					443,42		12,22
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1777,83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1891,31 руб.) СП (964,57 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1891,31 руб.)	100 м2 поверхности	4,3983	7252,3	430,01	9,66		31897,79	1891,31	42,49		3,45	15,17		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-538,4	55,66				-29967,34							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	538,4	22,06				11877,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15515,5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (16505,85 руб.) СП (8417,98 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (16505,85 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,3983	13533,74	3717,31	519,6	35,47	59525,45	16349,84	2285,36	156,01	28,38	124,82	0,18	0,79
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,12	2256,51				-40887,96							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	67,953735 439,83*0,15*1,03	1528,56				103871,36							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (192,6 руб.) СП (82,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (192,6 руб.)	100 м ходов	0,4	5699,62	465,72	102,95	15,78	2279,85	186,29	41,18	6,31	3,8	1,52	0,08	0,03
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (253,16 руб.) СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (253,16 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,0064*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57	142,68	1,83	10,92	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									144667,54	18653,03	2498,55	189,89		143,34		0,96
Накладные расходы									17694,51							
Сметная прибыль									9574,23							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									100008,88					139,99		0,79
Кровли									-40887,96							
Деревянные конструкции									112815,36					3,35		0,17
Итого									171936,28					143,34		0,96
В том числе:																
Материалы									123515,96							
Машины и механизмы									2498,55							
ФОТ									18842,92							
Накладные расходы									17694,51							
Сметная прибыль									9574,23							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									171936,28					143,34		0,96
Раздел 3. Крыша																
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (42075,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (46750,31 руб.) СП (20102,63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (46750,31 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	15,82	11702,36	2925,54	277,32	29,6	185131,34	46282,04	4387,2	468,27	24,09	381,1	0,15	2,37
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,031	62045,77				-1923,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3381,01 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4761,98 руб.) СП (2476,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4761,98 руб.)	100 м2	1,2594	15110,78	3694,32	262,12	86,83	19030,52	4652,63	330,11	109,35	31,83	40,09	0,44	0,55
20	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3515,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4950,94 руб.) СП (2574,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4950,94 руб.)	100 м2	1,9484	10619,94	2477,92	173,44	63,11	20691,89	4827,98	337,93	122,96	21,35	41,6	0,32	0,62
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (31013,96 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (40277,87 руб.) СП (19333,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (40277,87 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	22,2435 (1687,45+536,9)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	54158,47	40239,83	13509,81	38,04	13,16	292,72	0,01	0,22
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	746,9	89,31				66705,64							
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5714,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6211,61 руб.) СП (2733,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6211,61 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,0443 604,43/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25690,33	6056,39	1457,04	155,22	7,84	47,39	0,13	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3022	18265,13				-5519,72							
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-664,9	19,01				-12639,75							
26	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	664,9	38,1				25332,69							
27	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27908,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30335,25 руб.) СП (13347,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30335,25 руб.)	100 м2 кровли	6,0443 604,43/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	250767,37	29393,49	5466,89	941,76	38,53	232,89	0,79	4,78
28	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-737,4	253,64				-187034,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	622,5629 604,43*1,03	233,55				145399,57							
30	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	91 35+56	181,88				16551,08							
31	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14396,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15996,3 руб.) СП (6878,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15996,3 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,8976	36079	17821,19	443,92		32384,51	15996,3	398,46		143	128,36		
32	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9515	8567,27				-8151,78							
33	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	89,76	223,74				20082,9							

фановая труба бшт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295,3 руб.) СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295,3 руб.)	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3			3,15	18,9		
35	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908							
36	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	9,18	166,02				1524,06							
37	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к раск.)	шт	6	404,24				2425,44							
38	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (266,83 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (346,53 руб.) СП (166,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (346,53 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0624	21547,72	5553,4	164,24		1344,58	346,53	10,25		44	2,75		
39	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0075	107519,38				-806,4							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4689,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22
43	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42							
44	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566,4							
45	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,67 руб.) СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,67 руб.)	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	554,89	512,78	33,16	2,89	32,59	3,96	0,12	0,01
46	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,5248 12,16*1,03	223,74				2802,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (664,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71 руб.) СП (317,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722,71 руб.)	100 м2 кровли	0,144 0.072*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	5974,31	700,27	130,24	22,44	38,53	5,55	0,79	0,11
48	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-17,57	253,64				-4456,45							
49	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	14,832 14,4*1,03	347,01				5146,85							
50	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	629,21				10331,63							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									24921,49	2865,57	501,78	68,63		22,77		0,34
Накладные расходы									2546,94							
Сметная прибыль									1346,28							
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																
Деревянные конструкции									6823,4					13,26		0,22
Строительные металлические конструкции									4012,09					3,96		0,01
Кровли									17979,22					5,55		0,11
Итого									28814,71					22,77		0,34
В том числе:																
Материалы									21554,14							
Машины и механизмы									501,78							
ФОТ									2934,2							
Накладные расходы									2546,94							
Сметная прибыль									1346,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Слуховые окна									28814,71					22,77		0,34
Раздел 5. Вентканалы В1-В4																
51	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (9387,5 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (10094,09 руб.) СП (5450,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (10094,09 руб.)	1 м3 кладки	13,74	6078,46	655,77	301,45	78,88	83517,9	9010,28	4141,92	1083,81	5,4	74,2	0,4	5,5
52	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1271,48 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1367,18 руб.) СП (738,28 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1367,18 руб.)	1 т металлических изделий	0,18371 0,14047+0,04324	53734,48	7396,7	323,07	45,37	9871,56	1358,85	59,35	8,33	63,73	11,71	0,23	0,04
53	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2434,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2646,16 руб.) СП (1164,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2646,16 руб.)	1 колпак	11	1912,23	240,56	4,83		21034,53	2646,16	53,13		1,93	21,23		
54	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	64,96	390,37				25358,44							
55	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,06348	37705,72				2393,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,05887	31463,9				1852,28							
57	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5797,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6301,4 руб.) СП (2772,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6301,4 руб.)	100 м2 покрытия	0,4472 0.2236*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	21982,44	6283,74	82,53	17,66	112,75	50,42	0,2	0,09
58	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (471,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (523,88 руб.) СП (225,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (523,88 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,19	10930,23	2757,25	187,22		2076,74	523,88	35,57		22,5	4,28		
59	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	569 370+199	6,58				3744,02							
60	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	184	14,35				2640,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (338,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (490,04 руб.) СП (235,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (490,04 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2961	3078,18	1652,03	132,58	2,94	911,45	489,17	39,26	0,87	10,52	3,14	0,02	0,01
62	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (208,09 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (301,58 руб.) СП (144,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (301,58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2961	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1284,77	300,71	25,59	0,87	7,66	2,27	0,02	0,01
63	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (5354,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6693,17 руб.) СП (2476,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6693,17 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3779	43923,78	17434,48	422,08	277,01	16598,8	6588,49	159,5	104,68	129,95	49,11	1,44	0,54
64	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (3837,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4170,81 руб.) СП (1835,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4170,81 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,6481	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	19911,73	4100,5	655,24	70,31	45,54	29,51	0,55	0,36
65	ТСЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-4,005	2620,39				-10494,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	3,337715 64,81*0,05*1,03	1528,56				5101,9							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									207785,86	31301,78	5252,09	1286,53		245,87		6,55
Накладные расходы									29100,13							
Сметная прибыль									15042,89							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4 :																
Конструкции из кирпича и блоков									110237,53					85,91		5,54
Кровли									103623,32					101,16		0,45
Деревянные конструкции									7875,4					4,28		
Строительные металлические конструкции									2640,4							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3122,42					5,41		0,02
Отделочные работы									24429,81					49,11		0,54
Итого									251928,88					245,87		6,55
В том числе:																
Материалы									171231,99							
Машины и механизмы									5252,09							
ФОТ									32588,31							
Накладные расходы									29100,13							
Сметная прибыль									15042,89							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									251928,88					245,87		6,55
Раздел 6. Ограждение кровли																
67	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (546,96 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (594,52 руб.) СП (261,59 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (594,52 руб.)	100 м огражден ия	0,646	17849,47	863,07	425,66	57,24	11530,76	557,54	275,11	36,98	6,67	4,31	0,29	0,19
68	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,50411 0,69791*0,1938	54842,51				27646,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	54	545,52				29458,08							
70	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (224,89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (325,93 руб.) СП (156,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (325,93 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,32	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1388,47	324,99	27,66	0,94	7,68	2,45	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									70023,97	882,53	302,77	37,92		6,76		0,2
Накладные расходы									771,85							
Сметная прибыль									418,04							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									69444,05					4,31		0,19
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1769,81					2,45		0,01
Итого									71213,86					6,76		0,2
В том числе:																
Материалы									68838,67							
Машины и механизмы									302,77							
ФОТ									920,45							
Накладные расходы									771,85							
Сметная прибыль									418,04							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									71213,86					6,76		0,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1164413,32	255342,7	44613,62	5425,01		2047,96		29,6
Накладные расходы									220453,55							
Сметная прибыль									121231,06							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									49080,76					145,88		7,94
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									113041,25					300,37		5,37
Прочие ремонтно-строительные работы									16441,02					75,27		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08
Полы									125341,57					139,99		0,79
Кровли									438749,5					391,3		6,32
Деревянные конструкции									438490,72					530,35		2,76
Теплоизоляционные работы									172129,48					295,47		0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5611,28					18,9		
Строительные металлические конструкции									6652,49					3,96		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									110237,53					85,91		5,54
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4892,22					7,86		0,03
Отделочные работы									24429,81					49,11		0,54
Итого									1506097,93					2047,96		29,6
В том числе:																
Материалы									864457,05							
Машины и механизмы									44613,62							
ФОТ									260767,66							
Накладные расходы									220453,55							
Сметная прибыль									121231,06							
Непредвиденные 1%									15060,98							
Итого с непредвиденными									1521158,91							
НДС 18%									273808,6							
ВСЕГО по смете									1794967,51					2047,96		29,6

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)