


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, проспект Гагарина, д.33/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 2801622 руб.
строительных работ _____ 83881 руб.
монтажных работ _____ 780823 руб.
прочих _____ 1077 руб.
оборудования _____ 1508475 руб.
Средства на оплату труда _____ 363707 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2639,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 20016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1386 руб.) СП (665 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1386 руб.)	1 устройство	2 1*2	713,62	692,83			1427	1386		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (9840 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14470 руб.) СП (6946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14470 руб.)	1 шт.	2 1*2	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	17655	13412	3841	1058
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1068 руб.) СП (513 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1068 руб.)	1 рама	2 1*2	549,98	533,96			1100	1068		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (12955 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19052 руб.) СП (9145 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19052 руб.)	1 станция	2 1*2	9844,34	9525,95	32,57		19689	19052	65	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (15061 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22148 руб.) СП (10631 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22148 руб.)	1 канат	6 3*2	3801,94	3691,26			22812	22148		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3106 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4567 руб.) СП (2192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4567 руб.)	1 устройство	2 1*2	2352,08	2283,59			4704	4567		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (1640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2412 руб.) СП (1158 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2412 руб.)	1 ограничитель	2 1*2	1257,78	1206	15,58		2516	2412	31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2236 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3288 руб.) СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3288 руб.)	1 канат	2 1*2	1693,25	1643,96			3387	3288		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2065 руб.) СП (991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2065 руб.)	1 устройство	2 1*2	1063,64	1032,7			2127	2065		
Шахта, прямик												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7596 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11170 руб.) СП (5362 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11170 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	4 2*2	2876,38	2792,6			11506	11170		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11612 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17077 руб.) СП (8197 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17077 руб.)	2 м высоты подъема	39,4 $((13*2,8+3,7+1,3-2)*2) / 2$	446,39	433,43			17588	17077		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (5853 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8608 руб.) СП (4132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8608 руб.)	1 каркас	2 1*2	4480,53	4303,98	47,4		8961	8608	95	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (12936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19024 руб.) СП (9132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19024 руб.)	1 кабина	2 1*2	9854,56	9512,13	57,1		19709	19024	114	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (4147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6098 руб.) СП (2927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6098 руб.)	1 противовес	2 1*2	3153,81	3049,18	13,15		6308	6098	26	
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (80386 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (118214 руб.) СП (56743 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (118214 руб.)	1 дверь	28 14*2	4458,58	4221,92	109,96		124840	118214	3079	
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (17499 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25734 руб.) СП (12352 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (25734 руб.)	1 аппарат	28 14*2	946,6	919,08			26505	25734		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (2506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3686 руб.) СП (1769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3686 руб.)	1 устройство	4 2*2	952,2	921,41	3,15		3809	3686	13	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3667 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5393 руб.) СП (2589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5393 руб.)	1 датчик	8 4*2	694,3	674,12			5554	5393		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2848 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4188 руб.) СП (2010 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4188 руб.)	1 шунт	28 14*2	154,1	149,57			4315	4188		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (2860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4206 руб.) СП (2019 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4206 руб.)	1 система	2 1*2	2173,17	2102,83	7,23		4346	4206	14	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9561 руб.) СП (4589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9561 руб.)	1 кабель	6 3*2	1641,39	1593,57			9848	9561		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (13466 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19803 руб.) СП (9505 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19803 руб.)	1 м направляющих	81 (2,8*14+1,3)*2	254,45	244,48	2,63		20610	19803	213	
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2281 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3354 руб.) СП (1610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3354 руб.)	1 балка	2 1*2	1727,37	1677,1			3455	3354		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2003 руб.) СП (961 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2003 руб.)	1 этаж	28 14*2	73,75	71,55			2065	2003		
Диспетчеризация												
25	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (149 руб.)	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (265 руб.) СП (127 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (265 руб.)	100 концов жил	0,2 0,1*2	1522,67	1323,04			305	265		
Электромонтажные работы												
27	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (40 руб.) СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (40 руб.)	100 шт.	0,06 0,03*2	665,68	665,68			40	40		
28	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (199 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (276 руб.) СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (276 руб.)	100 шт.	0,38 0,19*2	728,02	720,35	7,67	5,87	277	274	3	2
29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (162 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (200 руб.) СП (104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (200 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	219	200	4	
30	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	4 2*2	76,4				306			
31	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4	
32	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4 2*2	41,53				166			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (3050 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3765 руб.) СП (1958 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3765 руб.)	100 шт.	0,38 0,19*2	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4309	3758	56	7
34	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	38 19*2	212,68				8082			
35	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	3,8 1,9*2	82,61				314			
36	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (667 руб.) СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (667 руб.)	1 шт.	4 2*2	226,7	158,75	59,26	7,95	907	635	237	32
37	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1652 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2039 руб.) СП (1060 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2039 руб.)	100 м	1 (50*2) / 100	2520,06	2039,23	198,64		2520	2039	199	
38	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	175	0,99				173			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	101,2	21,01				2126			
40	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1008 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1244 руб.) СП (647 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1244 руб.)	100 м	1 (50*2) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1482	1232	89	12
41	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,1 (50*2) / 1000	104174,17				10417			
42	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1835 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2265 руб.) СП (1178 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2265 руб.)	100 м	1 0,50*2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2643	2263	118	2
43	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	100 50*2	20,68				2068			
44	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (316 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (390 руб.) СП (203 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (390 руб.)	100 м	1 0,5*2	456,25	387,69	14,83	1,96	456	388	15	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1 0,05*2	24951,61				2495			
Строительные работы												
Машиное помещение												
46	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (161 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (237 руб.) СП (95 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (237 руб.)	100 м ² расчищенной поверхности	0,1 0,05*2	2370,91	2370,91			237	237		
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (114 руб.) СП (42 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (114 руб.)	100 м ² покрытия	0,1 0,05*2	1147,44	1138,25	7,38	1,96	115	114	1	
48	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0013	47396,95				62			
49	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (308 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (184 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (459 руб.)	100 м ² поверхности	0,1 0,05*2	6529,5	4522,53	86,9	67,02	653	452	9	7
50	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.) СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1 0,05*2	5172,33	2218,89	46,01	1,96	517	222	5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1043 руб.) СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1043 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,44 0,22*2	2370,91	2370,91			1043	1043		
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (325 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (406 руб.) СП (150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (406 руб.)	100 м2 покрытия	0,44 0,22*2	929,62	920,43	7,38	1,96	409	405	3	1
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0057	47396,95				270			
54	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1078 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1609 руб.) СП (644 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1609 руб.)	100 м2 поверхности	0,44 0,22*2	5491,74	3592,32	81,81	63,11	2416	1581	36	28
55	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (701 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (876 руб.) СП (324 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (876 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44 0,22*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	2055	875	18	1
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (728 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (774 руб.) СП (395 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (774 руб.)	100 м2 стяжки	0,16 0,08*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1969	734	57	40

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.) СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)	100 м2 покрытия	0,02 0,01*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	388	94	32	9
58	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (114 руб.) СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (114 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	290	114	7	
Проемы												
59	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (106 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (152 руб.) СП (76 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (152 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,036 (1,8*2) / 100	4210,79	4210,79			152	152		
60	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (864 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1252 руб.) СП (726 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1252 руб.)	1 м2 проема	3,6 1,8*2	595,23	347,82	111,92		2143	1252	403	
62	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,089 44,5*2/1000	62943,21				5602			
63	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	2 1*2	886,61				1773			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (41 руб.) СП (20 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (41 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 (4*2) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	174	41	3	
65	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
66	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (47 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,012 (0,6*2) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	68	65	3	2
67	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (251 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (279 руб.) СП (120 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (279 руб.)	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	5209	276	28	3
68	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1349 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1686 руб.) СП (624 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1686 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,06 0,03*2	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2481	1662	32	24
69	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (95 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (119 руб.) СП (44 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (119 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	280	119	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (445 руб.) СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (445 руб.)	1 м2 проема	1,28 0,8*0,8*2	595,23	347,82	111,92		762	445	143	
71	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,03 15*2/1000	62943,21				1888			
72	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2 1*2	297,41				595			
Прямоук												
73	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (923 руб.) СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (923 руб.)	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2312,04	1213,83	1098,21		1757	923	834	
74	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (350 руб.) СП (189 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (350 руб.)	100 мест	0,04 0,02*2	12658,68	8642,7	525,18	99,92	506	346	21	4
75	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (28 руб.) СП (10 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (28 руб.)	100 м2 покрытия	0,03 0,015*2	929,62	920,43	7,38	1,96	28	28		
76	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0004	47396,95				19			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (60 руб.) СП (22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (60 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 0,015*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	140	60	1	
78	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (137 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (146 руб.) СП (74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (146 руб.)	100 м2 стяжки	0,03 0,015*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	369	138	11	8
79	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 0,015*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	54	21	1	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	1 м3	0,002 0,001*2	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	25	7	18	3
81	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1471 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2196 руб.) СП (878 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2196 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,074 0,037*2	37229,06	29546,95	171,22	132,21	2755	2186	13	10
82	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (76 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.) СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)	1 м3 заделки	0,014 0,007*2	13632,69	6516,76	119,26		191	91	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТЕР15-04-024-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (67 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (84 руб.) СП (31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (84 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0312 0,0156*2	5153,75	2699,16	26,7	1,96	161	84	1	
Шахта лифта												
84	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1882 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2352 руб.) СП (870 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2352 руб.)	100 м2 покрытия	2,55 (127,5*2) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	2371	2347	19	5
85	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0332	47396,95				1574			
86	ТЕР15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (4060 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5075 руб.) СП (1878 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5075 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,55 (127,5*2) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	11911	5070	105	5
87	ТЕРр62-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (435 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (639 руб.) СП (256 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (639 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 0,15*2	3651,54	2129,24	5,58		1095	639	2	
Пороги шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	100 м2 покрытия	0,06 0,03*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1163	282	97	28
89	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3	
Оборудование												
90 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 14 остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	2 1*2	754237,29				1508475			
Мусор												
91	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,32 0,8*0,2*2	345,71		345,71		111		111	
92	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,28 0,8*0,8*2	34,59		34,59		44		44	
93	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,6 0,8*2	117,04		117,04		187		187	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									2373179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
94	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (251 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (457 руб.) СП (146 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (457 руб.)	1 лифт	2 1*2	228,33	228,33			457	457		
95	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (65 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (119 руб.) СП (38 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (119 руб.)	1 остановка	8 4*2	14,92	14,92			119	119		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									1077			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1950489	362395	10556	1312
Накладные расходы									250382			
Сметная прибыль									173385			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									83881			
Итого Монтажные работы									780823			
Итого Оборудование									1508475			
Итого Прочие затраты									1077			
Итого									2374256			
В том числе:												
Материалы									69063			
Машины и механизмы									10556			
ФОТ									363707			
Оборудование									1508475			
Накладные расходы									250382			
Сметная прибыль									173385			
НДС 18%									427366			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									2801622			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)