


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Ленина д. 25

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2999905,74 руб.

Средства на оплату труда _____ 370299 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2695,95 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|-----------------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 | 100 м2 покрытия | 7,86 | 1827,08 | 1648,45 | 178,63 | | 14361 | 12957 | 1404 | |
| 2 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 | 100 м2 поверхности | 7,86 | 353,73 | 346 | 7,73 | | 2780 | 2720 | 60 | |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 | 100 м2 стяжки | 7,86 | 3901,94 | 2764,18 | 1137,76 | 256,95 | 30669 | 21726 | 8943 | 2020 |
| Заголовок Устройство нового покрытия | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------------------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 5 | ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 | 100 м шва | 3,5 | 4427,23 | 4211,52 | 48,25 | | 15495 | 14740 | 169 | |
| 6 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,86 | 4256,08 | 1007,74 | 241,06 | 25,83 | 33453 | 7921 | 1895 | 203 |
| 7 | ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,3; МАТ=16,17 | 100 м2 утепляемого покрытия | 7,86 | 59051,18 | 4248,91 | 2106,67 | 378,96 | 464142 | 33396 | 16558 | 2979 |
| 8 | ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 2 квартал 2016 г. МАТ=16,58 | м3 | -60,76 | 6569,99 | | | | -399193 | | | |
| 9 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 2 квартал 2016 г. МАТ=12,05 | м3 | -24,05 | 721,92 | | | | -17362 | | | |
| 10 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94 | м3 | 161,916 7,86*0,2*103 | 1560,24 | | | | 252628 | | | |
| 11 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,86 | 4256,08 | 1007,74 | 241,06 | 25,83 | 33453 | 7921 | 1895 | 203 |
| 12 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39 | 1 м3 утеплителя | 58,956525 786,087*0,075 | 2159,87 | 348,46 | 231,91 | 56,33 | 127338 | 20544 | 13673 | 3321 |
| 13 | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 | 1 т | 1,481695 1,83*786,067/100 0*1,03 | 28656,57 | 1644,88 | 273,38 | 31,73 | 42460 | 2437 | 405 | 47 |
| 14 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 2 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | т | -1,482 | 25704,94 | | | | -38095 | | | |
| 15 | ТССЦ-204-0096 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0096 2 квартал 2016 г. МАТ=6,09 | т | 1,482 | 68044,73 | | | | 100842 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------------|-------|-------|------|
| 16 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 | 100 м2 стяжки | 7,86 | 10269,11 | 3455,19 | 1422,21 | 321,15 | 80715 | 27158 | 11179 | 2524 |
| 17 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 30мм (Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 | 100 м2 стяжки | 7,86 | 7428,1 | 1904,04 | 306,22 | 73,8 | 58385 | 14966 | 2407 | 580 |
| 18 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 | 100 м2 кровли | 7,86 | 1237,29 | 359,9 | 19,32 | | 9725 | 2829 | 152 | |
| 19 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 | 100 м2 кровли | 7,86 | 41734,24 | 1985,34 | 321,06 | 39,73 | 328031 | 15605 | 2524 | 312 |
| 20 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45 | м2 | -911,8 | 153,59 | | | | -140043 | | | |
| 21 | Текущая цена ТД "НЗКМ" | Флексизоил (нижний слой) | м2 | 911,8 | 107,93 120,15/1,18*1,06 | | | | 98411 | | | |
| 22 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44 | м2 | -896 | 180,26 | | | | -161513 | | | |
| 23 | Текущая цена ТД "НЗКМ" | Флексизоил (с защитным слоем) | м2 | 896 | 117,06 130,31/1,18*1,06 | | | | 104886 | | | |
| 24 | ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам и карнизам высотой: до 600 мм без фартуков (и примыканий 4 воронок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,3; МАТ=3,52 | 100 м примыканий | 2,18 (218+0,5*4) / 100 | 53812 | 4790,11 | 764,94 | 140,84 | 117310 | 10442 | 1668 | 307 |
| 25 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44 | м2 | -549,4 | 180,26 | | | | -99035 | | | |
| 26 | Текущая цена ТД "НЗКМ" | Флексизоил (нижний слой) | м2 | 256,2 | 107,93 120,15/1,18*1,06 | | | | 27652 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|--|--|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 27 | ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж прижимной планки мет. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 | 100 м плинтуса | 2,16 216 / 100 | 2039,16 | 1747,58 | 146,29 | | 4405 | 3775 | 316 | |
| 28 | ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 2 квартал 2016 г. МАТ=3,27 | т | -0,0086 | 25348,45 | | | | -218 | | | |
| 29 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | 0,059346 216*0,05*0,7*7,85 /1000 | 43613,07 | | | | 2588 | | | |
| 30 | ТЕРр58-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,57; МАТ=4,03 | 1 место | 4 | 3922,37 | 1106,75 | 47,9 | | 15689 | 4427 | 192 | |
| Раздел 2. Вентканалы (В-12 шт 0,65*2*1,2) | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 | 1 м3 | 18,72 0,65*2*1,2*12 | 1969,91 | 1072,31 | 897,6 | 169,99 | 36877 | 20074 | 16803 | 3182 |
| 32 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 | 1 м3 кладки | 10,92 | 6082,21 | 659,53 | 301,45 | 79,34 | 66418 | 7202 | 3292 | 866 |
| 33 | ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обрамление проемов угловой сталью (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; МАТ=5,76 | 1 т | 0,406 (229+177)/1000 | 47516,63 | 5796,25 | 169,99 | 75,4 | 19292 | 2353 | 69 | 31 |
| 34 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство коопков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 | 1 коопак | 12 | 1913,61 | 241,94 | 4,83 | | 22963 | 2903 | 58 | |
| 35 | ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавлять до бшт ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 | 1 коопак | 12 | 1929,12 | 243,05 | 9,66 | | 23149 | 2917 | 116 | |
| 36 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентблоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 | 100 м2 оштукатуриваем ой поверхности | 0,52 52 / 100 | 17043,59 | 10017,24 | 572,9 | 364,2 | 8863 | 5209 | 298 | 189 |
| 37 | ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | 3649,13 | 1431,11 | 288,21 | | 1898 | 744 | 150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 38 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 2172,39 | 510,7 | 43,22 | 1,48 | 999 | 235 | 20 | 1 |
| Раздел 3. Парапет (Узел Б) | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 | 100 м2 покрытия | 0,059 | 1827,08 | 1648,45 | 178,63 | | 108 | 97 | 11 | |
| 40 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 | 1 м3 | 11,85 | 1969,91 | 1072,31 | 897,6 | 169,99 | 23343 | 12707 | 10636 | 2014 |
| 41 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 | 1 м3 кладки | 11,85 | 6082,21 | 659,53 | 301,45 | 79,34 | 72074 | 7815 | 3572 | 940 |
| 42 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 | 100 м2 стяжки | 0,059 | 10269,11 | 3455,19 | 1422,21 | 321,15 | 606 | 204 | 84 | 19 |
| 43 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 | 100 м2 покрытия | 1,3 130 / 100 | 49236,15 | 14131,72 | 184,55 | 39,73 | 64007 | 18371 | 240 | 52 |
| Раздел 4. Наружная лестница | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,3; МАТ=5,55 | 1 т конструкций | 0,0611 (40,6+20,5)/1000 | 10392,25 | 4475,23 | 5361,08 | 1121,02 | 635 | 273 | 328 | 68 |
| 45 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 2 квартал 2016 г. МАТ=6,42 | т | 0,0611 | 55191,46 | | | | 3372 | | | |
| 46 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03234 (0,294*7+0,198*6) / 100 | 2172,39 | 510,7 | 43,22 | 1,48 | 70 | 17 | 1 | |
| Раздел 5. Будка-лаз | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 | 100 м2 дверных полотен | 0,018 1,8 / 100 | 4234,89 | 4234,89 | | | 76 | 76 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|------|
| 48 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 | 100 коробок | 0,01 1 / 100 | 24226,14 | 21127,59 | 3098,55 | 586,96 | 242 | 211 | 31 | 6 |
| 49 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 | 100 коробок | 0,01 | 24226,14 | 21127,59 | 3098,55 | 586,96 | 242 | 211 | 31 | 6 |
| 50 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж перемычек (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 4 / 100 | 14973,37 | 13074,04 | 1899,33 | 500 | 599 | 523 | 76 | 20 |
| 51 | ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,46 | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 3 / 100 | 64601,05 | 35086,24 | 29514,81 | 7207,43 | 1938 | 1053 | 885 | 216 |
| 52 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 | 1 м3 | 18,3 | 1969,91 | 1072,31 | 897,6 | 169,99 | 36049 | 19623 | 16426 | 3111 |
| 53 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 | 1 м3 кладки | 18,3 | 6082,21 | 659,53 | 301,45 | 79,34 | 111304 | 12069 | 5517 | 1452 |
| 54 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | монтаж перемычек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 4 / 100 | 29970,78 | 16342,52 | 2374,12 | 624,96 | 1199 | 654 | 95 | 25 |
| 55 | ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,46 | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 3 / 100 | 112075,9 | 43857,86 | 36893,47 | 9009,26 | 3362 | 1316 | 1107 | 270 |
| 56 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,3; МАТ=5,62 | 1 т металлических изделий | 0,095 | 53776,82 | 7439,04 | 323,07 | 45,63 | 5109 | 707 | 31 | 4 |
| 57 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 | 100 м2 оштукатуриваем ой поверхности | 0,48 | 17043,59 | 10017,24 | 572,9 | 364,2 | 8181 | 4808 | 275 | 175 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|---------------------------------------|------|-----------|----------|----------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 58 | ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 | 3649,13 | 1431,11 | 288,21 | | 1752 | 687 | 138 | |
| 59 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 | 1 м2 проема | 1,8 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 1075 | 630 | 201 | |
| 60 | ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 2 квартал 2016 г. МАТ=3,38 | м2 | 1,8 | 6902,06 | | | | 12424 | | | |
| 61 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 | 100 м2 проемов | 0,9 | 410215,97 | 17725,16 | 10118,68 | 2166,52 | 369194 | 15953 | 9107 | 1950 |
| 62 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95 | компл. | 1 | 421,58 | | | | 422 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 2007801 | 343206 | 133038 | 27093 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 335431 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 173890 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2517122 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1531557 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 133038 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 370299 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 335431 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 173890 | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 25171 | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 2542293 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 457612,74 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 2999905,7 | | | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)