

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1299492,7 руб.
Средства на оплату труда _____ 301266 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1186,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство наружных буроинъекционных свай С-1 (38 шт.)												
1	ТЕР04-01-030-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (в бетоне) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-030-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (91819 руб.): 85%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ (106766 руб.) СП (37368 руб.): 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ (106766 руб.)	100 м бурения скважины	1,17	196849,3	43843,08	150308,1	47409,96	230314	51296	175860	55470
2	ТССЦ-109-0018 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	шт.	3,861	6210,15				23977			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР04-01-041-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-01-041-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23 НР (9193 руб.): 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ (10690 руб.) СП (3742 руб.): 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ (10690 руб.)	100 м бурения скважины	1,25 125 / 100	28570	5075,69	23494,31	3475,89	35713	6345	29368	4345
4	ТССЦ-109-0018 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	шт.	0,06	6210,15				373			
5	ТЕР05-01-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в скважину арматурного каркаса (Прил.5.9 п.3.11 Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания ОЗП=0,1; ЭМ=0,06 к расх.; ЗПМ=0,06; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5 НР (3331 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (3365 руб.) СП (1817 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3365 руб.)	1 скважина	38	297,21	48,8	178,16	39,75	11294	1854	6770	1511
6	ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	т	1,495	29788,14				44533			
7	ТССЦ-204-0051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=5,55	т	1,495	9590,73				14338			
8	ТЕР05-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,77 НР (1475 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (1490 руб.) СП (805 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1490 руб.)	1 м3 бетона полости свай	3,31	4931,2	280,8	652,71	169,63	16322	929	2160	561
9	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,88	м3	-3,376	3756,03				-12680			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0008 1 квартал 2016 г. МАТ=5,78	м3	3,376	4360,03				14719			
11	ТЕР04-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перемещение станка колонкового ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13481 руб.): 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ (15676 руб.) СП (5487 руб.): 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ (15676 руб.)	1 перемещение	38	412,52	412,52			15676	15676		
Итого по разделу 1 Устройство наружных буронаблюдательных свай С-1 (38 шт.)									563097			
Раздел 2. Усиление стен												
а) Установка скрытых каркасов												
12	ТЕР46-03-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой воздуха ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,46 НР (25502 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (30359 руб.) СП (14572 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30359 руб.)	100 отверстий	3,23	15877,22	4398,4	9109,75	5000,48	51283	14207	29424	16152
13	ТЕР46-03-002-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002- 05 (L=710мм) (до 710мм ПЗ=51 (ОЗП=51; ЭМ=51 к расх.; ЗПМ=51; МАТ=51 к расх.; ТЗ=51; ТЭМ=51)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-002-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=1,46 НР (46911 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (55846 руб.) СП (26806 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (55846 руб.)	100 отверстий	3,23	31561,18	4584,42	20935,82	12705,38	101943	14808	67623	41038
14	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (каркасы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (3916 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4895 руб.) СП (2154 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4895 руб.)	1 т	0,714	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	40045	4648	2572	247

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР46-03-017-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,6 НР (6853 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8158 руб.) СП (3916 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8158 руб.)	1 м3 заделки	1,13	15756,98	7219,61	209,58		17805	8158	237	
16	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0678	25640,84				-1738			
б) Инъекция трещин												
17	ТЕР46-03-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой воздуха (L=260мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,46 НР (25502 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (30359 руб.) СП (14572 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30359 руб.)	100 отверстий	3,23	15877,22	4398,4	9109,75	5000,48	51283	14207	29424	16152
18	ТЕР46-03-002-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-05 (до 260мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-002-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=1,46 НР (5519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6570 руб.) СП (3154 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6570 руб.)	100 отверстий	3,23	3713,08	539,34	2463,04	1494,75	11993	1742	7956	4828
19	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (2176 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2981 руб.) СП (1669 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2981 руб.)	10 м трещин	8,4	423,3	354,91			3556	2981		
20	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4706 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5883 руб.) СП (2177 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5883 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,57	16986,58	9960,23	572,9	362,13	9682	5677	327	206
Итого по разделу 2 Усиление стен									475955			
Раздел 3. Вспомогательные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (16952 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18228 руб.) СП (9843 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (18228 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,32	7383,68	5490,29	33,84		24514	18228	112	
Итого по разделу 3 Вспомогательные работы									51309			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									704945	160756	351833	140510
Накладные расходы									257335			
Сметная прибыль									128081			
Итого по смете:												
Скважины									467143			
Свайные работы									95954			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									405874			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									46115			
Стены (ремонтно-строительные)									7401			
Отделочные работы									16565			
Конструкции из кирпича и блоков									51309			
Итого									1090361			
В том числе:												
Материалы									192356			
Машины и механизмы									351833			
ФОТ									301266			
Накладные расходы									257335			
Сметная прибыль									128081			
Непредвиденные затраты 1%									10904			
Итого с непредвиденными									1101265			
НДС 18%									198227,7			
ВСЕГО по смете									1299492,7			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____