

СОГЛАСОВАНО:

УТ

Заместитель генерального
по организационно-техническомуНО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
К.**Смета на проектные работы**

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридомовых систем водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д.13а.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы под технической документацией для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK
1	2	3	4
	Объем, м3	6225	
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 15м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1	B= 227 (Таблица 2) 2 % процентное соотношение (Таблица 8)	6225/100*227*0,02
2	Обследование ХВС многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Категория сложности здания-1.	B= 2400 (Таблица 15.1) 20% процентное отношение коэф. 0,9 (Табл.16)	2400*0,2*0,9
3	Обследование ГВС многоквартирного жилого дома высотой до 15 м.	B= 2200 (Таблица 15.1) 20% процентное отношение коэф. 0,9 (Табл.16)	2200*0,2*0,9
5	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы ХВС,ГВС	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 3,0 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 0,8	(275+6225*0,006)*0,03*1000 *0,8
	Сметная документация		(275+6225*0,006)*0,03*1000 *0,05*0,8
	ИТОГО:		
	3,92	K=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).	
	НДС 18%		
	ВСЕГО по смете		

Составил _____

Марцинина И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.

ВЕРЖДАЮ:
го директора
эской работе
сой области»
.С.Золотарев

холодного
нбургская

мунального

зданий и
готовки
ачения»,
роительстве,

Ст-ть руб.						
5						
282,62	6225	5	2,5	2490	12,5	
432,00				8	-	2,2
				12	-	2,8
396,00						
				11,295		2,69425
7496,4						
374,82						
8981,84						
35208,79						
6337,58						
41546,37						