

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Здание НО "ФМ ЖКХ Оренбургской области", г.Оренбург, ул. Пушкинская, 41
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кабинета №5 1-го этажа здания НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области", г.Оренбург, ул.Пушкинская, 41
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 63028,52 руб.
строительных работ _____ 45494 руб.
монтажных работ _____ 7391 руб.
Средства на оплату труда _____ 11776 руб.
Сметная трудоемкость _____ 84,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. кабинет № 1																
демонтаж																
1	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (45 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03 3 / 100	2128,55	2108,1	20,45	15,87	64	63	1		17,89	0,54	0,08	

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	669,49	669,49			27	27			5,84	0,23		
СТЕНЫ																
3	ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 Отделочные работы: НР (1239 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (573 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,6538 65,38 / 100	2368,73	2368,73			1549	1549			16,76	10,96		
4	ТССЦ-101-0335 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0335 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Отделочные работы	т	0,0209	83030,11				1735							
ОТКОСЫ																
5	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,3; МАТ=2,49 Отделочные работы: НР (207 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0775 7,75 / 100	6670,72	3347,32	50,82	1,97	517	259	4		25,41	1,97	0,01	
ПОТОЛОК																
6	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=3,38 Отделочные работы: НР (3159 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1461 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,2758 27,58 / 100	37393,56	14165,3	2475,63	150,8	10313	3907	683	42	102,46	28,26	0,76	0,21

Гранд-СМЕТА

полы														
7	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Разборка порога: деревянного	100 м плинтуса	0,01 1 / 100	432,22	432,22			4	4			3,77	0,04
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3</i> <i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>												
8	ТЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,01 1 / 100	2716,05	2138,85	81		27	21	1		16,64	0,17
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-049-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,1; МАТ=5,29</i> <i>Полы:</i> <i>НР (20 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>												
9	ТССЦ-206-1366 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	шт.	1	194,66				195					
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-206-1366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,38</i> <i>Полы</i>												
электрика														
10	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,08 8 / 100	2483,86	2281,16	29,65	3,94	199	182	2		16,5	1,32
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=3,64</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (147 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>												
11	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,15 15 / 100	2532,11	2050,9	198,64		380	308	30		15,2	2,28
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (249 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (160 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>												

Гранд-СМЕТА

12	ТССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2404 2 квартал 2016 г. МАТ=1,69 Электромонтажные работы на других объектах	м	15,18	6,22				94						
13	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2600 2 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	26,25	1,57				41						
14	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (202 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (129 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4 40 / 100	688,34	620,78	14,83	1,97	275	248	6	1	4,49	1,8	0,01
15	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,01 10 / 1000	26212,9				262						
16	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,03 30 / 1000	37541,4				1126						

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРм08-03-594-17 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-17 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=7,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (939 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (603 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,06	21068,14	19123,06	1465,98	196,43	1264	1147	88	12	131,2	7,87	0,99	0,06
18	ТССЦ-509-2317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2317 2 квартал 2016 г. МАТ=5,47 Полы</i>	шт.	6	1690,61				10144							
19	ТЕРм08-03-591-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=3,02 Электромонтажные работы на других объектах: НР (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,01 <i>1 / 100</i>	5570,62	5120,37	93,47	5,9	56	51	1		35,13	0,35	0,03	
20	ТССЦ-509-1444 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1444 2 квартал 2016 г. МАТ=8,19 Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.	1	82,56				83							
21	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (204 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (131 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,05	5496,16	5037,34	93,47	5,9	275	252	5		34,56	1,73	0,03	

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-503-0475 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка скрытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0475 2 квартал 2016 г. МАТ=3,53 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	5	39,01				195							
23	ТССЦ-503-0460 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0460 2 квартал 2016 г. МАТ=3,08 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	10,01				10							
экран радиаторный																
24	ТЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,05; ЗПМ=12,3; МАТ=1,51 Отделочные работы: НР (88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,0162 (0,6*0,9*3) / 100	24631,97	6766,85	589,54	21,77	399	110	10		50,15	0,81	0,11	
25	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14 Отделочные работы	1000 м2	-0,0016 -Ф8,р2	118178,4				-189							
26	ТССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3053 2 квартал 2016 г. МАТ=2,92 Деревянные конструкции	м2	1,62 0,6*0,9*3	966,52				1566							

Гранд-СМЕТА

27	ТЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-33-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (332 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0576 (8*0,24*3) / 100	10491,42	8475,56	4,83		604	488			65,94	3,8		
сантехнические работы																
28	ТЕРр65-15-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-15-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,86; МАТ=3,71 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (2732 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1490 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,12 12 / 100	38291,85	25862,84	374,22		4595	3104	45		183	21,96		
29	ТССЦ-103-1460 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1460 2 квартал 2016 г. МАТ=3,76 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-11,74	121,56				-1427							
30	ТССЦ-507-3368 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3368 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	11,74	112,92				1326							
31	ТССЦ-302-1152 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1152 2 квартал 2016 г. МАТ=2,54 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	шт.	6	390,86				2345							

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦ-507-5003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5003 2 квартал 2016 г. МАТ=1,82 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	шт.	2	17,84				36						
33	ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5009 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	шт.	6	4,42				27						
мусор															
34	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (1 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,25	227,87	4,15	223,72		57	1	56				
35	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,25	78,28		78,28		20		20				
Итого по разделу 1 кабинет № 1									52885				84,09		0,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									38194	11721	952	55		84,09	0,27
Накладные расходы									9630						
Сметная прибыль									5061						
ВСЕГО по смете									63028,52				84,09		0,27
Итого Строительные работы									45494				67,97		0,21
Итого Монтажные работы									7391				16,12		0,06
Итого									52885				84,09		0,27
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

Материалы	25521							
Машины и механизмы	952							
ФОТ	11776							
Накладные расходы	9630							
Сметная прибыль	5061							
Непредвиденные затраты 1%	529							
Итого с непредвиденными	53414							
НДС 18%	9614,52							
ВСЕГО по смете	63028,52					84,09		0,27

Составил: _____Чурбакова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Дубов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)