

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Оренбург, ул. Томилинская 236

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1766150 руб.
Средства на оплату труда 193144 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (474 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (335 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	717,69	696,8			718	697			5,04	5,04		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (4948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3492 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	8867	6744	1920	532	52,47	52,47	3,6	3,6

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	1	553,13	537,02			553	537			3,8	3,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (258 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	1	9900,49	9580,47	32,57		9900	9580	33		64,8	64,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (6514 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4598 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	3	3823,8	3712,39			11471	11137			25,11	75,33		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (7573 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5346 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	1	2365,54	2296,66			2366	2297			16	16		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1562 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1103 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	1	1264,86	1212,9	15,58		1265	1213	16		8,45	8,45		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (825 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (582 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1702,98	1653,37			1703	1653			12,4	12,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (1124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (793 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	1	1069,78	1038,61			1070	1039			7,79	7,79		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (707 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (499 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Шахта, приямок																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (19695 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13902 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	54,8 (8*2,8+3,7+1,3)*2	549,64	528,53	5,26		30120	28963	288		3,74	204,95		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (2944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	1	4505,91	4328,62	47,4		4506	4329	47		26,56	26,56		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (6506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4592 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	1	9910,63	9566,57	57,1		9911	9567	57		70,9	70,9		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: треуханатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (2086 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1472 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	1	3171,79	3066,64	13,15		3172	3067	13		23	23		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (25986 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18343 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	9	4483,47	4246,08	109,96		40351	38215	990		31,1	279,9		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (5657 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	9	952,07	924,35			8569	8319			6,77	60,93		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (1260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (889 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	2	957,63	926,68	3,15		1915	1853	6		6,95	13,9		

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (1844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1302 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	4	698,32	677,98			2793	2712			5,21	20,84		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1926 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1359 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь частоты	1	2916,75	2831,83			2917	2832			13,96	13,96		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (921 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (650 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	9	154,94	150,43			1394	1354			1,2	10,8		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (1438 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1015 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	1	2185,56	2114,86	7,23		2186	2115	7		14,4	14,4		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3269 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2308 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	3	1650,78	1602,69			4952	4808			11,34	34,02		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (4431 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	26,5 (2,8*9+1,3)	255,89	245,88	2,63		6781	6516	70		1,74	46,11		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (1147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (810 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	1	1737,29	1686,7			1737	1687			12,5	12,5		

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	9	74,12	71,96			667	648			0,54	4,86		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	1	1065,2	1034,18			1065	1034			7,48	7,48		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (703 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	1	2390,63	2321,01			2391	2321			17	17		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1578 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1114 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	1	415,67	403,56			416	404			3,22	3,22		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (275 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (194 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	159,81	150,18			160	150			1,03	1,03		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (102 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,1	1530,24	1330,61			153	133			9,27	0,93		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	669,49	669,49			20	20			5,84	0,18		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (73 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,14	732,14	724,47	7,67	5,9	102	101	1	1	6,32	0,88	0,03	
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	110	101	2		34,56	0,69	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	2	78,23				156							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	101	92	2		31,6	0,63	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	2	42,15				84							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (1130 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (725 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,14	11396,83	9946,27	148,31	19,8	1596	1392	21	3	68,24	9,55	0,1	0,01

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	14	215,7				3020							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	1,4	83,88				117							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	227,62	159,65	59,26	8	455	319	119	16	1,13	2,26	0,04	0,08
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (531 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (341 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,32 32 / 100	2532,11	2050,9	198,64		810	656	64		15,2	4,86		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	56	1				56							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	32,38	13,69				443							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (324 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,32 32 / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	477	396	28	4	8,96	2,87	0,06	0,02
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,032 32 / 1000	109558,92				3506							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (738 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (474 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	2656,68	2276,12	118,29	1,97	1063	910	47	1	16,29	6,52	0,01	
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	40	20,99				840							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (127 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	458,63	389,91	14,83	1,97	183	156	6	1	2,82	1,13	0,01	
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,04	26212,9				1049							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	256,07	208,49	35,5	3,94	256	208	36	4	1,43	1,43	0,02	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (172 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (110 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором	шт.	1	1376,22				1376							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34														
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,08	2384,48	2384,48			191	191			20,8	1,66		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (130 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,08	1153,95	1144,76	7,38	1,97	92	92			8,1	0,65	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001	48053,42				48							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66														
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхно сти	0,08	6555,39	4548,42	86,9	67,4	524	364	7	5	37,24	2,98	0,34	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (247 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (148 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	5185,03	2231,59	46,01	1,97	415	179	4		16,94	1,36	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (357 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,22	2384,48	2384,48			525	525			20,8	4,58		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (163 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,22	934,89	925,7	7,38	1,97	206	204	2		6,55	1,44	0,01	
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0029	48053,42				139							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (542 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,22	5512,3	3612,88	81,81	63,47	1213	795	18	14	29,58	6,51	0,32	0,07
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (352 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (163 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1030	440	9		15,18	3,34	0,01	

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (366 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (198 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,08	12333,01	4611,89	354,08	252,03	987	369	28	20	39,51	3,16	1,27	0,1
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	1818,73	717,34	43,22	1,48	145	57	3		5,38	0,43	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (48 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,016 1,6 / 100	4234,89	4234,89			68	68			36,28	0,58		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (152 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (109 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	242	211	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (362 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,5	597,22	349,81	111,92		896	525	168		2,4	3,6		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,035 35/1000	63083,08				2208							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	1	305,44				305							

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0384 (1,6*2,4) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	83	20	2		3,83	0,15	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	168	155	13	4	128,73	1,29	2,15	0,02
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (24 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,006 0,6 / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	34	33	1	1	46,11	0,28	0,93	0,01
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (127 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,005	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	2605	139	14	2	216,08	1,08	1,76	0,01
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (678 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (314 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	41513,94	27860,36	526,43	408,73	1245	836	16	12	204,06	6,12	2,06	0,06
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	4682,3	1999,73	41,17	1,97	140	60	1		15,18	0,46	0,01	

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)	1 м2 проема	0,64 0,8*0,8	597,22	349,81	111,92		382	224	72		2,4	1,54		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,015 15/1000	63083,08				946							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)	компл.	1	305,44				305							
Прямоук																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке)	1 м3 бетона	0,38	2318,99	1220,78	1098,21		881	464	417		9,74	3,7		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,02	12708,14	8692,16	525,18	100,49	254	174	11	2	69,35	1,39	0,68	0,01
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,08	934,89	925,7	7,38	1,97	75	74	1		6,55	0,52	0,01	
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001	48053,42				48							

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (128 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	4682,3	1999,73	41,17	1,97	375	160	3		15,18	1,21	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (137 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,03	12333,01	4611,89	354,08	252,03	370	138	11	8	39,51	1,19	1,27	0,04
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1818,73	717,34	43,22	1,48	55	22	1		5,38	0,16	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,01	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	126	36	90	17	27,61	0,28	11,43	0,11
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (400 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	37398,17	29716,06	171,22	132,96	748	594	3	3	228,35	4,57	0,67	0,01
87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,01	13669,99	6554,06	119,26		137	66	1		55,16	0,55		

Гранд-СМЕТА

88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	5169,2	2714,61	26,7	1,97	103	54	1		21,12	0,42	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1076 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (498 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,45 145 / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	1356	1342	11	3	6,55	9,5	0,01	0,01
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0189	48053,42				908							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (938 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45 145 / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	1700	1169	25	3	6,27	9,09	0,01	0,01
92	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (218 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	3663,73	2141,43	5,58		550	321	1		16,87	2,53		
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (1319 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1109 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,169 18,75*9/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	2098	1896	163	16	89,49	15,12	0,49	0,08
Пороги шахты																

Гранд-СМЕТА

94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	582	142	48	14	40,43	1,21	2,84	0,09
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1818,73	717,34	43,22	1,48	55	22	1		5,38	0,16	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	1	1051879,64 1205066/1,18				1051880							
Мусор																
97	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,1 0,5*0,2	353,34		353,34		35		35					
98	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,4 0,5*0,8	36,93		36,93		15		15					

Гранд-СМЕТА

99	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	0,5	78,28		78,28		39		39				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1459307					1238,97	4,43
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	1	15311,78	15311,78			15312	15312			79,27	79,27	
101	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 остановка	-1	300,49	300,49			-300	-300			1,56	-1,56	
102	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (2807 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (1633 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	1	5103,89	5103,89			5104	5104			26,42	26,42	

Гранд-СМЕТА

103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-55 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-32 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-1	100,12	100,12			-100	-100			0,52	-0,52		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									37430					103,61		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1277437	192452	5039	692		1342,58		4,43
Накладные расходы									130090							
Сметная прибыль									89210							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									41609					94,6		0,7
Итого Монтажные работы									365818					1144,37		3,73
Итого Оборудование									1051880							
Итого Прочие затраты									37430					103,61		
Итого									1496737					1342,58		4,43
В том числе:																
Материалы									28066							
Машины и механизмы									5039							
ФОТ									193144							
Оборудование									1051880							
Накладные расходы									130090							
Сметная прибыль									89210							
НДС 18%									269413							
ВСЕГО по смете									1766150					1342,58		4,43

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)