

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Бузулук, 3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	1 т	10,192	
7	Конструкции стальные тяжей	т	0,4998	
8	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм	т	0,006744	
9	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп	т	2,8525	
10	Муфты натяжные	шт.	6	
11	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125x80 мм	т	0,0382 38,2/1000	
12	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,024	
13	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	28,525 285,25/10	
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	11,5475 1154,75/100	
Восстановление деформационного шва (2 шт. по 15 м).				
15	Разборка кирпичного зуба	1 м3	1,88	
16	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,0225	
18	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,1002	
19	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,3 30/100	
21	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	м3	0,348	
22	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности	0,15	
23	Плиты теплоизоляционные: из пенопласта полистирольного	м3	0,3	

1	2	3	4	5
24	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,15	
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,18	

Раздел 2. Наружные отделочные работы.

27	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	1,7325 173,25/100	
28	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	1,7325 173,25/100	
29	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,7325 173,25/100	
30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЦОКОЛЬ	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,407 40,7/100	

Раздел 3. Отделка коридоров общего пользования.

31	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	0,2	
32	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,12	
33	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	5,29	
34	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	10,58	
35	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,52	
36	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,943	

1	2	3	4	5
37	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,943	
38	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,6	

Раздел 4. Внутренние отделочные работы.

39	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,48	
40	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,48	
77	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,36	
80	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45	100 отверстий	0,18	
78	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45	100 отверстий	0,18	
44	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,233	
42	Пена монтажная	л	2,25	
45	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,061	
46	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,101	
47	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,105	
48	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,1	
49	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	9,577	
50	Смена обоев высококачественных	100 м2 оклеенной поверхности	1,648	
51	Смена обоев виниловых	100 м2 оклеенной поверхности	0,128	
53	Обои виниловые	м2	14,34	
54	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,3535	

1	2	3	4	5
55	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,3535	
56	Снятие обоев простых и улучшенных с потолка	100 м2 очищаемой поверхности	0,4934	
57	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	0,4934	
58	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемо й поверхности	0,446	
59	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,15 115/100	
60	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,092 9,2/100	
61	Разборка облицовки потолков	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	1,8084 180,84/100	
62	Оклейка потолков плиткой (материал собственника)	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	1,8084 180,84/100	
64	Окраска клеевыми составами улучшенная (потолка и стен)	100 м2 окрашиваем ой поверхности (без вычета проемов)	0,644	
65	Окраска известковыми составами по штукатурке (стен и потолка)	100 м2 окрашиваем ой поверхности (без вычета проемов)	1,1055 110,55/100	
66	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,181 18,1/100	

1	2	3	4	5
67	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	
68	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков	100 м2 облицовки	0,072	
69	Разборка облицовки из пластиковых панелей стен	100 м2 облицовки	0,615 61,5/100	
70	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,615	
72	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм	м2	62,4	
73	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,072	
74	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм	м2	7,2	
Раздел 5. Прочие работы.				
75	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,55	
76	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	6,55	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)