


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1745657 руб.
Средства на оплату труда 180830 руб.
Сметная трудоемкость 1337,1756 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ФАСАД												
1	ТЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; ЗПМ=12,23 НР (3899 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (5341 руб.) СП (2991 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5341 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,856	21871,73	4190,36	17681,37	2049,14	18722	3587	15135	1754
2	ТССЦ-101-2388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3	шт.	14	178,94				2505			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.) СП (267 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (722 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07 7 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	1189	697	40	25
4	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (8754 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (11369 руб.) СП (5457 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11369 руб.)	100 м2 поверхности	5,865 586,5 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	15444	11335	249	34
5	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	352	16,56				5829			
6	ТССЦ-104-0713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53	м3	29,33	1230,88				36102			
7	ТЕР15-01-063-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,9 НР (98098 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (122623 руб.) СП (45371 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (122623 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	5,865 586,5 / 100	164640,82	20850,32	833,59	57,24	965618	122287	4889	336
8	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,17 НР (11586 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14483 руб.) СП (5359 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14483 руб.)	100 м2 облицовки	0,648	36052,73	22334,18	263,78	15,78	23362	14473	171	10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-101-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02	кг	-19,44	37,21				-723			
10	ТССЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	26	222,67				5789			
11	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11	1000 м2	-0,068 -Ф4,р1	115068,44				-7825			
12	ТССЦ-101-2410 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2410 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22	п.м	259,2 64,8/0,25	126,32				32742			
13	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (2706 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2910 руб.) СП (1571 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2910 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,53	7383,68	5490,29	33,84		3913	2910	18	
Проемы												
14	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
15	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (200 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (285 руб.) СП (143 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (285 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0676	4210,79	4210,79			285	285		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*(0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
17	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (127 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ (181 руб.) СП (91 руб.): 50%=62%*(0.8 от ФОТ (181 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,0324	5640,03	5402,36	237,67	183,45	183	175	8	6
18	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (709 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (788 руб.) СП (339 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (788 руб.)	100 м2 проемов	0,0324	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	16450	777	88	11
19	ТССЦ-203-0991 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0991 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	-3,24	4491,85				-14554			
20	ТССЦ-203-1006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-1006 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	3,24	3089,17				10009			
21	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2(фрамуги) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (320 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (355 руб.) СП (153 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (355 руб.)	100 м2 проемов	0,016	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	4727	349	39	6
22	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)	100 п.м	0,025	14024,37	2640,82	82,73	7,95	351	66	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	2,5	317				793			
24	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,17 НР (446 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (558 руб.) СП (206 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (558 руб.)	100 м2 облицовки	0,025	36052,73	22334,18	263,78	15,78	901	558	7	
25	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11	1000 м2	-0,0025	115068,44				-288			
26	ТССЦ-101-4169 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3- 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4169 1 квартал 2016 г. МАТ=2,59	м2	2,5	112,15				280			
27	ТССЦ-201-1138 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок маячковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1138 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м	7,8	4,88				38			
28	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1008 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1461 руб.) СП (847 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1461 руб.)	1 м2 проема	4,2 1,2*1,2	595,24	347,82	111,92		2500	1461	470	
29	ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	429,05				858			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-203-8123 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8123 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	11348,95				22698			
31	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.) СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35	
32	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	2	1910,09				3820			
33	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (643 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0286	41355,39	27701,81	526,43	406,4	1183	792	15	12
34	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (154 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0286	10693,42	6762,58	55,74	1,96	306	193	2	
35	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (259 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (381 руб.) СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (381 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	11538,14	9522,28	4,83		462	381		
Итого по разделу 1 ФАСАД									1349045			
Раздел 2. Разное												
Козырьки и спуски в подвал												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы(козырьки и спуски в подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1456 руб.) СП (699 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1456 руб.)	100 м2 покрытия	0,23	6693,17	6328,41	364,76		1539	1456	83	
37	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами(козырьки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (130 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 м2 кровли	0,0986	2106,22	1759,53	346,69	90,75	208	174	34	9
38	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (178 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (250 руб.) СП (130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (250 руб.)	100 м2	0,0986	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1047	244	17	6
39	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1062 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1154 руб.) СП (508 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1154 руб.)	100 м2 кровли	0,23	41488,24	4863,01	904,47	155,81	9542	1118	208	36
40	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-28,06	253,64				-7117			
41	ТССЦ-101-3857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3857 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,16192 23*1,1*6,4/1000	41801,7				6769			
42	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	138	1,08				149			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	8,25	286,67				2365			
44	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(стойки козырьков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (221 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (276 руб.) СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (276 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	10710,38	9194,64	17,02	1,96	321	276	1	
45	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по дереву потолков(дер. обрешетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (328 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (410 руб.) СП (152 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (410 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0986	7845,74	4161,26	26,7	1,96	774	410	3	
46	ТЕР15-04-024-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов(спуски в подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,32 НР (190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (238 руб.) СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (238 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052	6124,27	4569,01	21,89	1,96	318	238	1	
Отмостка												
47	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (земля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3501 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (5740 руб.) СП (1779 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (5740 руб.)	100 м3 грунта	0,327	17553,47	17553,47			5740	5740		
48	ТЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: гравийного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (4590 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4935 руб.) СП (2665 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4935 руб.)	1 м3 основания	13	1597,7	298,41	442,78	81,21	20770	3879	5756	1056

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной отмостки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (2079 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2599 руб.) СП (1144 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2599 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,108	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	42665	2216	1487	383
50	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-11,02	3418,26				-37669			
51	ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	11,02	4267,58				47029			
Итого по разделу 2 Разное									115313			

Раздел 3. Прочие работы

52	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,65	345,71		345,71		225		225	
53	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,41	34,59		34,59		14		14	
54	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,07	117,04		117,04		125		125	
Итого по разделу 3 Прочие работы									364			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1249664	177127	29210	3703
---	---------	--------	-------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								143793			
	Сметная прибыль								71266			
	Итого по смете:											
	Стены (ремонтно-строительные)								28117			
	Отделочные работы								1188115			
	Теплоизоляционные работы								71586			
	Конструкции из кирпича и блоков								36215			
	Проемы (ремонтно-строительные)								2740			
	Деревянные конструкции								19376			
	Кровли								4033			
	Строительные металлические конструкции								41788			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								873			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3461			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1787			
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								11020			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								55248			
	Погрузо-разгрузочные работы								239			
	Перевозка грузов автотранспортом								125			
	Итого								1464723			
	В том числе:											
	Материалы								1043327			
	Машины и механизмы								29210			
	ФОТ								180830			
	Накладные расходы								143793			
	Сметная прибыль								71266			
	непредвиденные затраты 1%								14647			
	Итого с непредвиденными								1479370			
	НДС 18%								266287			
	ВСЕГО по смете								1745657			

Составил: _____ Радзиховская Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)