


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Луначарского, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1873054 руб.
Средства на оплату труда _____ 283316 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2254,4366 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7594 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9041 руб.) СП (4340 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9041 руб.)	100 м2 покрытия	4,9886	1944,48	1812,36	132,12		9700	9041	659	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГМ=12,23 НР (6554 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9231 руб.) СП (4800 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9231 руб.)	100 м2 кровли	4,9886	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10507	8778	1729	453

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11625 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16373 руб.) СП (8514 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16373 руб.)	100 м2 кровли	4,9886	3515,77	3199,25	316,52	82,8	17539	15960	1579	413
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2956 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4163 руб.) СП (2165 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4163 руб.)	100 м2 кровли	4,9886	984,63	781,13	203,5	53,32	4912	3897	1015	266
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10123 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15338 руб.) СП (6135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15338 руб.)	100 т мусора	0,67492	22725,17	22725,17			15338	15338		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									124403			
Раздел 2. Монтажные работы												
8	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3971 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4412 руб.) СП (1897 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4412 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,6	10930,23	2757,25	187,22		17488	4412	300	
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38831 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43145 руб.) СП (18552 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43145 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,6 11+0,6+3	11702,36	2925,54	277,32	29,6	170854	42713	4049	432

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней. подкосов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25267 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (28074 руб.) СП (12072 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (28074 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,5 1,4+1,4+1,2+0,3+1,3+2+1,3+0,4 2+0,18	11702,36	2925,54	277,32	29,6	111172	27793	2635	281
11	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10428 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14687 руб.) СП (7637 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14687 руб.)	100 м2	5,78	10619,94	2477,92	173,44	63,11	61383	14322	1002	365
12	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,4	4251,44				-44215			
13	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	12,6	5616,9				70773			
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2324 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2472 руб.) СП (1261 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2472 руб.)	100 м2 поверхности	5,7483	7252,3	430,01	9,66		41688	2472	56	
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-703,6	55,66				-39162			
16	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	703,6	22,06				15521			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20277 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29387 руб.) СП (17044 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (29387 руб.)	100 м2 покрытия	5,78	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	52956	26224	20332	3163
23	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	4,06912 578*6,4*1,1/1000	44611,5				181530			
24	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	346,8 (578*6)/10	12,39				4297			
25	ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	58,8	286,67				16856			
26	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16118 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20933 руб.) СП (10048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20933 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,56	2434,8	1809,06	607,36	1,71	28146	20913	7021	20
27	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	388,2	89,31				34670			
Люки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (26 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (37 руб.) СП (19 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (37 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0088	4210,79	4210,79			37	37		
29	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (31 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (37 руб.) СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (37 руб.)	1 м3	0,02	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	76	28	48	9
30	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (312 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (446 руб.) СП (223 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (446 руб.)	1 т	0,07636	47483,64	5763,27	169,99	74,97	3626	440	13	6
31	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	2169,48	507,79	43,22	1,47	100	23	2	
32	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	100 м2 проемов	0,0096	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3937	169	97	21
33	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									918963			
Раздел 3. Утепление												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13990 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15207 руб.) СП (6691 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15207 руб.)	100 м2 стяжки	4,05	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	41510	13914	5760	1293
35	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2655 руб.) СП (1168 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2655 руб.)	100 м2 стяжки	4,05	2472,42	631,07	102,07	24,46	10013	2556	413	99
6	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (17145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18636 руб.) СП (8200 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18636 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,05	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	239059	17110	8532	1526
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-12,39 -Ф1,р2	718,32				-8900			
18	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-31,31 -Ф1,р1	6522,44				-204218			
40	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	81	1528,56				123813			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1637 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1742 руб.) СП (888 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1742 руб.)	100 м2 поверхности	4,05	7252,3	430,01	9,66		29372	1742	39	
42	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-495,7	55,66				-27591			
79	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	495,7	35,27				17483			
44	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗЛМ=12,23; МАТ=4,5 НР (858 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (953 руб.) СП (410 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (953 руб.)	100 м ходов	1,98	5699,62	465,72	102,95	15,78	11285	922	204	31
45	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,376	4251,44				-10101			
46	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,3	5614,4				7299			
47	ТССЦ-102-0092 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,504 0,05*0,2*0,6*84	6780,49				3417			
Итого по разделу 3 Утепление									285871			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1843 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2304 руб.) СП (852 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2304 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2232	16986,59	9960,23	572,9	362,13	3791	2223	128	81
49	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (523 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (769 руб.) СП (308 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (769 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,744	4172,59	1033,68	384,86		3104	769	286	
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2406 руб.) СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48	
51	ТЕРр60-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (3925 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5947 руб.) СП (2974 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5947 руб.)	100 м дымохода	2,9412	2405,55	2022,11			7075	5947		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									46790			
Раздел 5. Слуховые окна												
52	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
53	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
55	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
56	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,94 НР (132 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (191 руб.) СП (111 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (191 руб.)	100 м2	0,045	4563,27	4216,9	272,7	23,73	205	190	12	1
57	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	4,5	223,74				1007			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									12336			
Раздел 6. Карниз и фронтон												
59	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (9895 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (13541 руб.) СП (7583 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (13541 руб.)	1 м3 кладки	3,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	30977	13269	857	272
60	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9720 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10800 руб.) СП (4644 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10800 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,606	36079	17821,19	443,92		21864	10800	269	
61	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6424	8567,27				-5504			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	60,6	223,74				13559			
63	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (3837 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4263 руб.) СП (1833 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4263 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,503	30369,51	8474,41	511,02		15276	4263	257	
64	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7947	8567,27				-6808			
65	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	50,3	223,74				11254			
Итого по разделу 6 Карниз и фронтон									118120			
Раздел 7. Фановые трубы												
66	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м трубопровода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1
68	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»); трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)	10 м трубопровода	0,9 9 / 10	7440,13	510,11	126,8		6696	459	114	
Итого по разделу 7 Фановые трубы									15106			
Раздел 8. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
70	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (613 руб.) СП (270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (613 руб.)	100 м ограждения	0,666	17849,47	863,07	425,86	57,24	11888	575	284	38
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.) СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)	100 м ограждения	0,66	17849,47	863,07	425,86	57,24	11781	570	281	38
72	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,198	54842,51				-10859			
73	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002			
лестница												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1	
Итого по разделу 8 Разное									32527			
Раздел 9. Прочие работы												
76	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,496 96,64*0,15	345,71		345,71		5011		5011	
77	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	82,144 96,64*0,85	34,59		34,59		2841		2841	
78	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	96,64	99,84		99,84		9649		9649	
Итого по разделу 9 Прочие работы									17501			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1207317	274464	75867	8852
Накладные расходы									229967			
Сметная прибыль									134334			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21759			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									177179			
Прочие ремонтно-строительные работы									31596			
Деревянные конструкции									497997			
Полы									10417			
Кровли									419277			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции								90725			
	Теплоизоляционные работы								185395			
	Стены (ремонтно-строительные)								83115			
	Проемы (ремонтно-строительные)								4243			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								182			
	Отделочные работы								6486			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								3935			
	Печные работы (ремонтно-строительные)								13974			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3927			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								3910			
	Погрузо-разгрузочные работы								7852			
	Перевозка грузов автотранспортом								9649			
	Итого								1571618			
	В том числе:											
	Материалы								856986			
	Машины и механизмы								75867			
	ФОТ								283316			
	Накладные расходы								229967			
	Сметная прибыль								134334			
	непредвиденные затраты 1%								15716			
	Итого с непредвиденными								1587334			
	НДС 18%								285720			
	ВСЕГО по смете								1873054			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)