


" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3318975 руб.
Средства на оплату труда 568929 руб.
Сметная трудоемкость 4563,4813 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14828 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (17652 руб.) СП (8473 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (17652 руб.)	100 м2 покрытия	9,74 974 / 100	1944,48	1812,36	132,12		18939	17652	1287	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12796 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (18022 руб.) СП (9371 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (18022 руб.)	100 м2 кровли	9,74 974 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	20515	17138	3377	884

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (22697 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (31967 руб.) СП (16623 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (31967 руб.)	100 м2 кровли	9,74 974 / 100	3515,77	3199,25	316,52	82,8	34244	31161	3083	806
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5770 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8127 руб.) СП (4226 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8127 руб.)	100 м2 кровли	9,74 974 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	9590	7608	1982	519
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (22798 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (34542 руб.) СП (13817 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (34542 руб.)	100 т мусора	1,52 152 / 100	22725,17	22725,17			34542	34542		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									250831			
Раздел 2. Монтажные работы												
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлатов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6948 руб.) СП (2988 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6948 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,52	10930,23	2757,25	187,22		27544	6948	472	
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контробрешетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (75720 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (84133 руб.) СП (36177 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (84133 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	28,47 17,83+10*0,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	333166	83290	7895	843

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (54788 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (60876 руб.) СП (26177 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (60876 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	20,6 1,2+9+1,4+0,42+1,4+3,2+1,04+ 0,5+1,8+0,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	241069	60266	5713	610
10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3937 руб.); 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4188 руб.) СП (2136 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4188 руб.)	100 м2 поверхности	9,74	7252,3	430,01	9,66		70637	4188	94	
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1192	55,66				-66347			
12	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	698,3	9,25				6459			
13	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (17573 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (24750 руб.) СП (12870 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (24750 руб.)	100 м2	9,74	10619,94	2477,92	173,44	63,11	103438	24135	1689	615
14	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (34169 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (49520 руб.) СП (28722 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (49520 руб.)	100 м2 покрытия	9,74	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	89237	44191	34261	5329
15	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	6,857 974*1,1*6,4/1000	44611,5				305901			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	584,4 974*6/10	12,39				7241			
17	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7039 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7651 руб.) СП (3366 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7651 руб.)	100 м2 покрытия	0,543	49155,72	14051,29	184,55	39,5	26692	7630	100	21
18	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (20696 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (28350 руб.) СП (15876 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (28350 руб.)	1 м3 кладки	6,7	9680,45	4146,46	267,84	84,88	64859	27781	1795	569
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (27160 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (35273 руб.) СП (16931 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (35273 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,48 974*2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	47430	35240	11831	33
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	654,1	89,31				58418			
Люки												
21	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (42 руб.) СП (21 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (42 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,01	4210,79	4210,79			42	42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (157 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.) СП (90 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)	1 м3	0,1	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	382	142	240	45
23	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	100 м2 проемов	0,0096	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3937	169	97	21
24	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1713827			
Раздел 3. Утепление												
25	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24388 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26509 руб.) СП (11664 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26509 руб.)	100 м2 стяжки	7,06	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	72361	24255	10041	2254
26	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4258 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4628 руб.) СП (2036 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4628 руб.)	100 м2 стяжки	7,06	2472,42	631,07	102,07	24,46	17455	4455	721	173
27	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (29888 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32487 руб.) СП (14294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32487 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	7,06 706 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	416731	29827	14873	2660

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,6	718,32				-15516			
29	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-54,57	6522,44				-355930			
30	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	105,9 706*0,15	1528,56				161875			
31	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2854 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3036 руб.) СП (1548 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3036 руб.)	100 м2 поверхности	7,06	7252,3	430,01	9,66		51201	3036	68	
32	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-864,1	55,66				-48096			
33	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	864,1	9,25				7993			
34	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1352 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1502 руб.) СП (646 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1502 руб.)	100 м ходов	3,12	5699,62	465,72	102,95	15,78	17783	1453	321	49
Итого по разделу 3 Утепление									418786			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (40465 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (55431 руб.) СП (31041 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (55431 руб.)	1 м3 кладки	13,1	9680,45	4146,46	267,84	84,88	126814	54319	3509	1112
36	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5797 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7246 руб.) СП (2681 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7246 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,702	16986,59	9960,23	572,9	362,13	11925	6992	402	254
37	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (494 руб.): 69%=80%*0.85 от ФОТ (726 руб.) СП (290 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (726 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,702	4172,59	1033,68	384,86		2929	726	270	
38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1549 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1684 руб.) СП (741 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1684 руб.)	1 колпак	7	1912,23	240,56	4,83		13386	1684	34	
39	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (3910 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5924 руб.) СП (2962 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5924 руб.)	100 м дымохода	5,5242	1455,89	1072,45			8043	5924		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									253027			
Раздел 5. Слуховые окна												
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
42	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8	2206,25				1765			
43	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									8233			
Раздел 6. Карниз												
44	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (8982 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (9980 руб.) СП (4291 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (9980 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,56	36079	17821,19	443,92		20204	9980	249	
45	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5936	8567,27				-5086			
46	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	56	223,74				12529			
Итого по разделу 6 Карниз									40920			
Раздел 7. Фановые трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
48	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-13,47	202,79				-2732			
49	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	13,47	166,02				2236			
50	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: вакуумного колпака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*(0.85*0.85) от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
Итого по разделу 7 Фановые трубы									11262			
Раздел 8. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
51	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м ограждения	1,14	17849,47	863,07	425,86	57,24	20348	984	485	65
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м ограждения	1,14	17849,47	863,07	425,86	57,24	20348	984	485	65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,342	54842,51				-18756			
54	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57	545,52				31095			
лестница												
55	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1	
Итого по разделу 8 Разное									55943			
Раздел 9. Прочие работы												
56	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (122 руб.): 100% от ФОТ (122 руб.) СП (73 руб.): 60% от ФОТ (122 руб.)	1 т груза	29,334 195,56*0,15	223,04	4,15	218,89		6543	122	6421	
57	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	166,226 195,56*0,85	34,59		34,59		5750		5750	
58	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	195,56	99,84		99,84		19525		19525	
Итого по разделу 9 Прочие работы									32013			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2054078	551958	137417	16971
Накладные расходы									457121			
Сметная прибыль									273644			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42869			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									271315			
Прочие ремонтно-строительные работы									71157			
Деревянные конструкции									1039477			
Полы									146765			
Кровли									531226			
Строительные металлические конструкции									152128			
Стены (ремонтно-строительные)									358168			
Теплоизоляционные работы									91521			
Проемы (ремонтно-строительные)									92			
Отделочные работы									20403			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3713			
Печные работы (ремонтно-строительные)									14915			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3159			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									55			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									6738			
Погрузо-разгрузочные работы									5750			
Перевозка грузов автотранспортом									19525			
Итого									2784843			
В том числе:												
Материалы									1364703			
Машины и механизмы									137417			
ФОТ									568929			
Накладные расходы									457121			
Сметная прибыль									273644			
непредвиденные затраты 1%									27848			
Итого с непредвиденными									2812691			
НДС 18%									506284			
ВСЕГО по смете									3318975			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____ Радзиховская Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)