

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10 А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3405790 руб.

Средства на оплату труда _____ 502025 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3945,4489 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12788 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15224 руб.) СП (7308 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15224 руб.)	100 м2 покрытия	8,4	1944,48	1812,36	132,12		16334	15224	1110	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11035 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15542 руб.) СП (8082 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15542 руб.)	100 м2 кровли	8,4	2106,22	1759,53	346,69	90,75	17692	14780	2912	762

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (19575 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (27570 руб.) СП (14336 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (27570 руб.)	100 м2 кровли	8,4	3515,77	3199,25	316,52	82,8	29532	26874	2658	696
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4977 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7010 руб.) СП (3645 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7010 руб.)	100 м2 кровли	8,4	984,63	781,13	203,5	53,32	8271	6562	1709	448
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3953 руб.) СП (1897 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3953 руб.)	1 м3	3,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6284	3412	2872	541
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13435 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (20356 руб.) СП (8142 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20356 руб.)	100 т мусора	0,89573	22725,17	22725,17			20356	20356		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									208612			
Раздел 2. Монтажные работы												
9	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (7271 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8079 руб.) СП (3474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8079 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,93	10930,23	2757,25	187,22		32026	8079	549	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (75055 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83394 руб.) СП (35859 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83394 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	28,22 20,9+1,62+5,7	11702,36	2925,54	277,32	29,6	330241	82559	7826	835
11	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней. подкосов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (67449 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74943 руб.) СП (32225 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74943 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	25,36 0,8+13+2,94+0,5+2,5+1,92+1,5 +1+1,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	296772	74192	7033	751
12	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (15155 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21345 руб.) СП (11099 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21345 руб.)	100 м2	8,4	10619,94	2477,92	173,44	63,11	89207	20815	1457	530
13	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-15,12	4251,44				-64282			
14	ТССЦ-102-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	м3	21,3	4972,82				105921			
15	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3185 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3388 руб.) СП (1728 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3388 руб.)	100 м2 поверхности	7,88	7252,3	430,01	9,66		57148	3388	76	
16	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-964,5	55,66				-53684			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	964,5	22,06				21277			
21	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (29469 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (42708 руб.) СП (24771 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (42708 руб.)	100 м2 покрытия	8,4	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	76960	38112	29548	4596
24	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	5,9136 840*6,4*1,1/1000	44611,5				263815			
26	ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	23,19	286,67				6648			
27	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	504 (840*6) / 10	12,39				6245			
28	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (23424 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (30421 руб.) СП (14602 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30421 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,8	2434,8	1809,06	607,36	1,71	40905	30392	10204	29
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	564,1	89,31				50380			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Люки												
30	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (11 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0026	4210,79	4210,79			11	11		
31	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (76 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (90 руб.) СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (90 руб.)	1 м3	0,048	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	183	68	115	22
32	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (468 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (669 руб.) СП (335 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (669 руб.)	1 т	0,11454	47483,64	5763,27	169,99	74,97	5439	660	19	9
33	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	2048,66	826,01	66,29	1,47	8	3		
34	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	2169,48	507,79	43,22	1,47	9	2		
35	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1613328			
Раздел 3. Утепление												
37	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24665 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26810 руб.) СП (11796 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26810 руб.)	100 м2 стяжки	7,14	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	73181	24530	10155	2280
38	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4307 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4681 руб.) СП (2060 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4681 руб.)	100 м2 стяжки	7,14	2472,42	631,07	102,07	24,46	17653	4506	729	175
39	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (30227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32855 руб.) СП (14456 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32855 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	7,14	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	421453	30165	15042	2690
40	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-55,19	6522,44				-359973			
41	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,85	718,32				-15695			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	142,8	1528,56				218278			
45	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2886 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3070 руб.) СП (1566 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3070 руб.)	100 м2 поверхности	7,14	7252,3	430,01	9,66		51781	3070	69	
46	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-873,9	55,66				-48641			
48	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	873,9	35,27				30822			
49	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗГМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1300 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1444 руб.) СП (621 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1444 руб.)	100 м ходов	3	5699,62	465,72	102,95	15,78	17099	1397	309	47
50	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-3,6	4251,44				-15305			
51	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,92	5614,4				10780			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-102-0092 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,8	6780,49				5424			
Итого по разделу 3 Утепление									500740			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												
53	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (22807 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (24309 руб.) СП (13127 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24309 руб.)	1 м3 кладки	33,09	6078,45	655,77	301,45	78,88	201136	21699	9975	2610
54	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (16923 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21154 руб.) СП (7827 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (21154 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0494	16986,59	9960,23	572,9	362,13	34812	20412	1174	742
55	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (1440 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2118 руб.) СП (847 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2118 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0494	4172,59	1033,68	384,86		8551	2118	789	
56	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3849 руб.) СП (1694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3849 руб.)	1 колпак	16	1912,23	240,56	4,83		30596	3849	77	
57	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2082 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3154 руб.) СП (1577 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (3154 руб.)	100 м дымохода	2,9412	1455,89	1072,45			4282	3154		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									351042			
Раздел 5. Слуховые окна												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
59	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
60	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
61	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
62	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.) СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2
63	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,8	243,5				1656			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									13214			
Раздел 6. Карниз и фронтон												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (13666 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15184 руб.) СП (6529 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15184 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,852	36079	17821,19	443,92		30739	15184	378	
65	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9031	8567,27				-7737			
66	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	85,2	223,74				19063			
Итого по разделу 6 Карниз и фронтон									62260			
Раздел 7. Фановые трубы												
67	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
68	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
69	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (689 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)	10 м трубопровода	1,35 13,5 / 10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171	
Итого по разделу 7 Фановые трубы									22664			
Раздел 8. Разное												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ограждения и снегозадержатели												
70	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1100 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1196 руб.) СП (526 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)	100 м ограждения	1,3	17849,47	863,07	425,86	57,24	23204	1122	554	74
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1100 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1196 руб.) СП (526 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)	100 м ограждения	1,3	17849,47	863,07	425,86	57,24	23204	1122	554	74
72	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,39	54842,51				-21389			
73	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	65	545,52				35459			
лестница												
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	2169,48	507,79	43,22	1,47	50	12	1	
Итого по разделу 8 Разное									63795			
Раздел 9. Прочие работы												
75	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (84 руб.): 100% от ФОТ (84 руб.) СП (50 руб.): 60% от ФОТ (84 руб.)	1 т груза	20,19 134,6*0,15	223,04	4,15	218,89		4503	84	4419	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	114,41 134,6*0,85	34,59		34,59		3957		3957	
77	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	134,6	99,84		99,84		13438		13438	
Итого по разделу 9 Прочие работы									22032			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2205894	484058	130293	17967
Накладные расходы									417989			
Сметная прибыль									233803			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									48233			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									275847			
Прочие ремонтно-строительные работы									41933			
Деревянные конструкции									976582			
Полы									-359699			
Кровли									1029065			
Строительные металлические конструкции									131876			
Теплоизоляционные работы									308115			
Стены (ремонтно-строительные)									50380			
Проемы (ремонтно-строительные)									6266			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									87			
Конструкции из кирпича и блоков									236870			
Отделочные работы									59562			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									10838			
Печные работы (ремонтно-строительные)									7941			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5891			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4637			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								3957			
	Перевозка грузов автотранспортом								13438			
	Итого								2857686			
	В том числе:											
	Материалы								1591543			
	Машины и механизмы								130293			
	ФОТ								502025			
	Накладные расходы								417989			
	Сметная прибыль								233803			
	непредвиденные затраты 1%								28577			
	Итого с непредвиденными								2886263			
	НДС 18%								519527			
	ВСЕГО по смете								3405790			

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)