


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2285627 руб.  
Средства на оплату труда 378009 руб.  
Сметная трудоемкость 3066,073 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8461 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10073 руб.) СП (4835 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10073 руб.)	100 м2 покрытия	5,558	1944,48	1812,36	132,12		10807	10073	734	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10283 руб.) СП (5347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10283 руб.)	100 м2 кровли	5,558	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11706	9779	1927	504

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12952 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18242 руб.) СП (9486 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18242 руб.)	100 м2 кровли	5,558	3515,77	3199,25	316,52	82,8	19541	17782	1759	460
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3293 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4638 руб.) СП (2412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4638 руб.)	100 м2 кровли	5,558	984,63	781,13	203,5	53,32	5473	4342	1131	296
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (23943 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (36278 руб.) СП (14511 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (36278 руб.)	100 т мусора	1,59636 (36,936+122,7) / 100	22725,17	22725,17			36278	36278		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									177948			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+ контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (50000 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (55556 руб.) СП (23889 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (55556 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	18,8 11,6+0,6+6,6	11702,36	2925,54	277,32	29,6	220004	55000	5214	556
8	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25106 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (27896 руб.) СП (11995 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (27896 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,44 1,6+1,6+1+0,3+1+2,3+1+0,5+0,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	110470	27617	2618	279

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4467 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4963 руб.) СП (2134 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4963 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,8	10930,23	2757,25	187,22		19674	4963	337	
10	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10027 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14123 руб.) СП (7344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14123 руб.)	100 м2	5,558	10619,94	2477,92	173,44	63,11	59026	13772	964	351
11	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10	4251,44				-42514			
12	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	13,1	5614,4				73549			
13	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2236 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2379 руб.) СП (1213 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2379 руб.)	100 м2 поверхности	5,5324	7252,3	430,01	9,66		40123	2379	53	
14	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-677,2	55,66				-37693			
15	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	677,2	22,06				14939			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (19498 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (28258 руб.) СП (16390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (28258 руб.)	100 м2 покрытия	5,558	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	50922	25217	19551	3041
17	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	3,912832 555,8*1,1*6,4/1000	44611,5				174557			
18	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	333,5	12,39				4132			
19	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	33,72	286,67				9667			
20	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	20,2	12,39				250			
21	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (58071 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (79549 руб.) СП (44547 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (79549 руб.)	1 м3 кладки	18,8	9680,45	4146,46	267,84	84,88	181992	77953	5035	1596
22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (15499 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20129 руб.) СП (9662 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20129 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,116	2434,8	1809,06	607,36	1,71	27065	20110	6751	19

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	373,3	89,31				33339			
Люки												
24	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (15 руб.) СП (8 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (15 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0036	4210,79	4210,79			15	15		
25	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	1 м3	0,0264	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	101	38	63	12
26	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (312 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (446 руб.) СП (223 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (446 руб.)	1 т	0,07636	47483,64	5763,27	169,99	74,97	3626	440	13	6
27	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	2169,48	507,79	43,22	1,47	100	23	2	
28	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
29	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1248462			
Раздел 3. Утепление												
30	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13817 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15019 руб.) СП (6608 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15019 руб.)	100 м2 стяжки	4	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	40998	13742	5689	1277
31	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м2 стяжки	4	988,97	252,43	40,83	9,78	3956	1010	163	39
32	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18406 руб.) СП (8099 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18406 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	236108	16899	8427	1507
33	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-12,24 -Ф1,р2	718,32				-8792			
34	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-30,92 -Ф1,р1	6522,44				-201674			
35	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	83	1528,56				126870			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1617 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1720 руб.) СП (877 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1720 руб.)	100 м2 поверхности	4	7252,3	430,01	9,66		29009	1720	39	
37	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-489,6	55,66				-27251			
38	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	489,6	35,27				17268			
39	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (988 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.) СП (472 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098 руб.)	100 м ходов	2,28	5699,62	465,72	102,95	15,78	12995	1062	235	36
40	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,736	4251,44				-11632			
41	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,5	5614,4				8422			
42	<b>ТССЦ-102-0092</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,912 0,1*0,2*0,6*76	6780,49				6184			
Итого по разделу 3 Утепление									283300			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2295 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2468 руб.) СП (1333 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2468 руб.)	1 м3 кладки	3,36	6078,45	655,77	301,45	78,88	20424	2203	1013	265
44	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2181 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2726 руб.) СП (1009 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2726 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,264	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4484	2630	151	96
45	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (403 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (504 руб.) СП (186 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (504 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	10178,86	1907,76	59,81		2687	504	16	
Колпаки												
46	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
47	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2082 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3154 руб.) СП (1577 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (3154 руб.)	100 м дымохода	2,9412	1455,89	1072,45			4282	3154		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									51900			
Раздел 5. Слуховые окна												
48	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
50	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
51	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
52	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (132 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (191 руб.) СП (111 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (191 руб.)	100 м2	0,045	4563,27	4216,9	272,7	23,73	205	190	12	1
53	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	4,5	243,5				1096			
<b>Итого по разделу 5 Слуховые окна</b>									<b>12425</b>			
<b>Раздел 6. Карниз</b>												
54	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9431 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10479 руб.) СП (4506 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10479 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,588	36079	17821,19	443,92		21214	10479	261	
55	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6233	8567,27				-5340			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	58,8	243,5				14318			
<b>Итого по разделу 6 Карниз</b>									<b>44129</b>			
<b>Раздел 7. Фановые трубы</b>												
57	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
58	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (689 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)	10 м трубопровода	1,35 13,5 / 10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171	
59	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
<b>Итого по разделу 7 Фановые трубы</b>									<b>22664</b>			
<b>Раздел 8. Разное</b>												
<b>Ограждения и снегозадержатели</b>												
60	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
62	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,228	54842,51				-12504			
63	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20730			
лестница												
64	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	4338,96	1015,58	86,43	2,94	87	20	2	
<b>Итого по разделу 8 Разное</b>									<b>37373</b>			
<b>Раздел 9. Прочие работы</b>												
65	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	32,793 218,62*0,15	345,71		345,71		11337		11337	
66	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	185,827 218,62*0,85	34,59		34,59		6428		6428	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	218,62	99,84		99,84		21827		21827	
Итого по разделу 9 Прочие работы									39592			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1435171	367526	102985	10483
Накладные расходы									299430			
Сметная прибыль									183193			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									24270			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									186545			
Прочие ремонтно-строительные работы									74732			
Деревянные конструкции									540695			
Полы									47824			
Кровли									349794			
Строительные металлические конструкции									87257			
Стены (ремонтно-строительные)									317949			
Теплоизоляционные работы									190002			
Проемы (ремонтно-строительные)									4195			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									238			
Конструкции из кирпича и блоков									24052			
Отделочные работы									10950			
Печные работы (ремонтно-строительные)									7941			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5891			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Погрузо-разгрузочные работы									17765			
Перевозка грузов автотранспортом									21827			
Итого									1917794			
В том числе:												
Материалы									964660			
Машины и механизмы									102985			
ФОТ									378009			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								299430			
	Сметная прибыль								183193			
	непредвиденные затраты 1%								19178			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1936972</b>			
	НДС 18%								348655			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2285627</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)