


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1452562 руб.
Средства на оплату труда 243595 руб.
Сметная трудоемкость 1950,328 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6333 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7539 руб.) СП (3619 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7539 руб.)	100 м2 покрытия	4,16	1944,48	1812,36	132,12		8089	7539	550	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5466 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7698 руб.) СП (4003 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7698 руб.)	100 м2 кровли	4,16	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8762	7320	1442	378

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9694 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13653 руб.) СП (7100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13653 руб.)	100 м2 кровли	4,16	3515,77	3199,25	316,52	82,8	14626	13309	1317	344
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2465 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3472 руб.) СП (1805 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3472 руб.)	100 м2 кровли	4,16	984,63	781,13	203,5	53,32	4096	3250	846	222
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя, помета и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6809 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10317 руб.) СП (4127 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10317 руб.)	100 т мусора	0,454 (26,284+87,2)*0,4 / 100	22725,17	22725,17			10317	10317		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									98912			
Раздел 2. Монтажные работы												
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3226 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3584 руб.) СП (1541 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3584 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,3	10930,23	2757,25	187,22		14209	3584	243	
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (35107 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (39008 руб.) СП (16773 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (39008 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	13,2 8,2+4,4+0,6	11702,36	2925,54	277,32	29,6	154471	38617	3661	391

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (18671 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20745 руб.) СП (8920 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20745 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,02 1,2+1,2+0,7+0,21+0,75+1,7+0,7 2+0,4+0,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	82151	20537	1947	208
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7505 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10571 руб.) СП (5497 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10571 руб.)	100 м2	4,16	10619,94	2477,92	173,44	63,11	44179	10308	722	263
60	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3919 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4260 руб.) СП (1874 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4260 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,1453	4250,34	1002	241,06	25,68	17619	4154	999	106
12	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-456 -Ф1,р2	19,01				-8669			
11	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2073 -Ф1,р1	18265,13				-3786			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	456	9,25				4218			
16	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (14594 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21150 руб.) СП (12267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (21150 руб.)	100 м2 покрытия	4,16	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	38113	18874	14633	2276

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	2,929 416*1,1*6,4/1000	44611,5				130667			
18	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	265,5	12,39				3290			
19	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3501 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (3805 руб.) СП (1674 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (3805 руб.)	100 м2 покрытия	0,27 27 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	13272	3794	50	11
20	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (25020 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (34274 руб.) СП (19193 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (34274 руб.)	1 м3 кладки	8,1	9680,45	4146,46	267,84	84,88	78412	33586	2170	688
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (11600 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (15065 руб.) СП (7231 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (15065 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,32	2434,8	1809,06	607,36	1,71	20258	15051	5053	14
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	279,4	89,31				24953			
Люки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (10 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0024	4210,79	4210,79			10	10		
24	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗГМ=12,23 НР (157 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.) СП (90 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)	1 м3	0,1	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	382	142	240	45
25	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗГМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
26	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									814515			
Раздел 3. Утепление												
27	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗГМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10031 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10903 руб.) СП (4797 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10903 руб.)	100 м2 стяжки	2,9037	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	29761	9976	4130	927
28	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗГМ=12,23; МАТ=16,17 НР (12292 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13361 руб.) СП (5879 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13361 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	2,9037 290,37 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	171397	12267	6117	1094

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-8,885	718,32				-6382			
30	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-22,45	6522,44				-146429			
31	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	58,074 290,37*0,2	1528,56				88770			
32	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1174 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (1249 руб.) СП (637 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (1249 руб.)	100 м2 поверхности	2,9037	7252,3	430,01	9,66		21059	1249	28	
33	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-355,4	55,66				-19782			
34	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	355,4	9,25				3287			
35	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (702 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (780 руб.) СП (335 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (780 руб.)	100 м ходов	1,62	5699,62	465,72	102,95	15,78	9233	754	167	26
Итого по разделу 3 Утепление									186761			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (5190 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (7109 руб.) СП (3981 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (7109 руб.)	1 м3 кладки	1,68	9680,45	4146,46	267,84	84,88	16263	6966	450	143
37	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1090 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1363 руб.) СП (504 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1363 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,132	16986,59	9960,23	572,9	362,13	2242	1315	76	48
38	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (202 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (252 руб.) СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (252 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,132	10178,86	1907,76	59,81		1344	252	8	
39	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
40	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (1388 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2103 руб.) СП (1052 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2103 руб.)	100 м дымохода	1,9608	1455,89	1072,45			2855	2103		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									45162			
Раздел 5. Слуховые окна												
41	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8	2206,25				1765			
43	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
44	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									8233			
Раздел 6. Карниз												
45	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4331 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (4812 руб.) СП (2069 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (4812 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,27	36079	17821,19	443,92		9741	4812	120	
46	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,2862	8567,27				-2452			
47	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	27	223,74				6041			
Итого по разделу 6 Карниз									19730			
Раздел 7. Фановые трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м трубопровода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1
49	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-8,982	202,79				-1821			
50	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	8,982	166,02				1491			
51	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		
Итого по разделу 7 Фановые трубы									7507			
Раздел 8. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м ограждения	0,54	17849,47	863,07	425,86	57,24	9639	466	230	31
53	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м ограждения	0,54	17849,47	863,07	425,86	57,24	9639	466	230	31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,162	54842,51				-8884			
55	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	28	545,52				15275			
лестница												
56	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1	
Итого по разделу 8 Разное									27075			
Раздел 9. Прочие работы												
57	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (41 руб.): 100% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.)	1 т груза	9,99 66,6*0,15	223,04	4,15	218,89		2228	41	2187	
58	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	56,61 66,6*0,85	34,59		34,59		1958		1958	
59	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	66,6	99,84		99,84		6649		6649	
Итого по разделу 9 Прочие работы									10901			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									904649	236295	56636	7300
Накладные расходы									196114			
Сметная прибыль									118034			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									18669			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									116800			
Прочие ремонтно-строительные работы									21253			
Деревянные конструкции									375399			
Кровли									282176			
Полы									10593			
Строительные металлические конструкции									64974			
Стены (ремонтно-строительные)									173012			
Теплоизоляционные работы									127859			
Проемы (ремонтно-строительные)									22			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									352			
Отделочные работы									5476			
Печные работы (ремонтно-строительные)									5295			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2106			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3910			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2294			
Погрузо-разгрузочные работы									1958			
Перевозка грузов автотранспортом									6649			
Итого									1218797			
В том числе:												
Материалы									611718			
Машины и механизмы									56636			
ФОТ									243595			
Накладные расходы									196114			
Сметная прибыль									118034			
непредвиденные затраты 1%									12188			
Итого с непредвиденными									1230985			
НДС 18%									221577			
ВСЕГО по смете									1452562			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____ Радзиховская Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)