

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 851973 руб.

Средства на оплату труда 147253 руб.

Сметная трудоемкость 1094,0152 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4748 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (7537 руб.) СП (3015 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7537 руб.)	100 м трубопровода	1,6	4710,75	4710,75			7537	7537		
2	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (10680 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (16953 руб.) СП (6781 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16953 руб.)	100 м трубопровода	3,12	5598,17	5433,54	47,23		17466	16953	147	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (5127 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (8138 руб.) СП (3255 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8138 руб.)	100 м трубопровода	1	8539,46	8137,96	117,96		8539	8138	118	
4	ТЕРп65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (4787 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (7598 руб.) СП (3039 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7598 руб.)	100 шт.	0,58	13231,7	12659,27	572,43	441,87	7674	7342	332	256
Земляные работы												
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (536 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (878 руб.) СП (272 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (878 руб.)	100 м3 грунта	0,05	17553,47	17553,47			878	878		
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (296 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (485 руб.) СП (150 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (485 руб.)	100 м3 грунта	0,05	9697,9	9697,9			485	485		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									85265			
Раздел 2. Монтажные работы												
Отопление в подъезде												
7	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (отопление в подъездах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (549 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (560 руб.) СП (314 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (560 руб.)	100 м трубопровода	0,12	17525,97	4633,09	312,42	29,6	2103	556	37	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (266 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (152 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0259	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	5945	257	63	14
9	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	4	105,63				423			
10	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	112	105,63				11831			
11	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (35 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (36 руб.) СП (20 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (36 руб.)	1 компл.	2	79,91	17,86			160	36		
12	ТССЦ-302-0474 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04	компл.	-2	58,24				-116			
13	ТССЦ-301-1580 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1580 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	52,25				105			
14	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (349 руб.) СП (129 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (349 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	10710,38	9194,64	17,02	1,96	407	349	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отопление в подполье и квартирах												
15	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,06; ЗПМ=12,23; МАТ=5,63 НР (17239 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (17591 руб.) СП (9851 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (17591 руб.)	100 м трубопровода	4,12 1+3,12	108274,97	4257,87	275,11	11,86	446093	17542	1133	49
16	ТССЦ-103-1095 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1095 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	м	-388,5	1097				-426185			
17	ТССЦ-507-3359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=1,12	м	94,3	228,59				21556			
18	ТССЦ-507-3357 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3357 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	м	294,22	89,72				26397			
19	ТССЦ-507-3313 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3313 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	шт.	4	44,88				180			
20	ТССЦ-507-3310 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3310 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	20	64,62				1292			
21	ТССЦ-507-2873 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2873 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	20	450,32				9006			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5010 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96	шт.	20	7,96				159			
23	ТССЦ-507-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	112	23,82				2668			
24	ТССЦ-507-4172 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4172 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	50	385,83				19292			
25	ТССЦ-507-2871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2871 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	20	188,54				3771			
26	ТССЦ-301-5809 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5809 1 квартал 2016 г. МАТ=2,81	шт.	180	25,04				4507			
27	ТССЦ-302-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	шт.	520	16,84				8757			
28	ТЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (22401 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (22858 руб.) СП (12800 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22858 руб.)	100 м трубопровода	1,6	26565,24	14272,41	304,79	13,82	42504	22836	488	22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-103-1460 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1460 1 квартал 2016 г. МАТ=3,72	м	-156,5	120,27				-18822			
30	ТССЦ-507-3355 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба из полипропилена PN 20/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3355 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	м	156,5	35,76				5596			
31	ТССЦ-507-4171 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4171 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	100	239,09				23909			
32	ТССЦ-507-2869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2869 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	80	62,3				4984			
33	ТССЦ-302-1463 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	шт.	100	16,84				1684			
34	ТЕР16-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (21384 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (21820 руб.) СП (12219 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (21820 руб.)	1 шт.	112	480,78	194,82	24,82		53847	21820	2780	
35	ТССЦ-302-0083 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 25 мм с накидной гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94	шт.	112	482,54				54044			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (1909 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1948 руб.) СП (1091 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1948 руб.)	1 шт.	10	639,4	194,82	29,63		6394	1948	296	
37	ТССЦ-302-0040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0040 1 квартал 2016 г. МАТ=5,66	шт.	10	1088,36				10884			
38	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (3943 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4023 руб.) СП (2253 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4023 руб.)	100 м трубопровода	4,72 (312+160) / 100	1201,98	852,31	317,86		5673	4023	1500	
39	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (835 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (852 руб.) СП (477 руб.): 56%=83%*(0.65*0.8) от ФОТ (852 руб.)	100 м трубопровода	1	1267,77	852,31	317,86		1268	852	318	
40	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,23; МАТ=4,79 НР (2063 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2105 руб.) СП (1179 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2105 руб.)	1 врезка	2	3859,57	1048,36	85,61	3,91	7719	2097	171	8
41	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 НР (467 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.) СП (267 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)	1 сальник	2	403,09	238,61			806	477		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (16183 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21017 руб.) СП (10088 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21017 руб.)	10 м трубопровода	41.2	7440,13	510,11	126,8		306533	21017	5224	
43	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиизтилена (пенополиизтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-453,2	425,89				-193013			
44	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3	л	-5,892	693,87				-4088			
45	ТССЦ-101-2481 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2481 1 квартал 2016 г. МАТ=10,32	м	-618	38,7				-23917			
46	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-59,25	920,2				-54522			
47	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	л	-0,824	762,42				-628			
48	ТССЦ-104-0397 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0397 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	343,2 312*1,1	178,11				61127			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-104-0401 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 64 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0401 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	110 100*1,1	280,33				30836			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									599561			
Раздел 3. Общестроительные работы												
50	ТЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (764 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1124 руб.) СП (607 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1124 руб.)	100 м2 покрытия	0,6	1881,38	1843,06	38,32	29,6	1129	1106	23	18
51	ТЕРр57-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перестилка дощатых полов не крашенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,31 НР (6177 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9084 руб.) СП (4905 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (9084 руб.)	100 м2	0,6	18706,64	15079,47	211,45	59,19	11224	9048	127	36
52	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1301 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1549 руб.) СП (744 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1549 руб.)	100 шт.	0,09	35383,56	13031,31	22352,25	4177,89	3185	1173	2012	376
Итого по разделу 3 Общестроительные работы									30036			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									519286	146470	14770	783
Накладные расходы									121967			
Сметная прибыль									73609			
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									82648			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2617			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									265942			
Отделочные работы									815			
Теплоизоляционные работы									332804			
Полы (ремонтно-строительные)									24806			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									5230			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									714862			
В том числе:												
Материалы									358046			
Машины и механизмы									14770			
ФОТ									147253			
Накладные расходы									121967			
Сметная прибыль									73609			
непредвиденные затраты 1%									7149			
Итого с непредвиденными									722011			
НДС 18%									129962			
ВСЕГО по смете									851973			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)