


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, п. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1394510 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 207614 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1617,02 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт крыши</b>												
Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (31853 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (37920 руб.) СП (18202 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (37920 руб.)	100 м2 покрытия	5,992 599,2 / 100	6693,17	6328,41	364,76		40105	37920	2185	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7725 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10880 руб.) СП (5658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10880 руб.)	100 м2 кровли	5,88 588,0 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12385	10346	2039	534

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12338 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18694 руб.) СП (7478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18694 руб.)	100 т мусора	0,8226 (окр(457,0*(0,15+0,15)*0,6,2)/100	22725,17	22725,17			18694	18694		
4	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3456 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3757 руб.) СП (1653 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3757 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,57 457,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	4544	3663	881	94
5	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4316 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5138 руб.) СП (2466 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5138 руб.)	1 м3	4,16 2*40,0*2*0,065*0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8169	4435	3734	703
6	<b>ТЕРp58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 окон	0,01 1 / 100	39658,29	39612,24	46,05		397	397		
Строительные работы												
7	<b>ТЕРp58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (597 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (841 руб.) СП (437 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (841 руб.)	100 м2	0,2225 (0,05*445,0) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	3362	822	58	19
8	<b>ТЕРp58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10207 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14376 руб.) СП (7476 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14376 руб.)	100 м2	5,6575 (588,0*22,25) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	60082	14019	981	357

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР10-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,2 НР (3509 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3899 руб.) СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3899 руб.)	100 м2 потолка	0,536 53,6 / 100	27480,21	7235,88	424,82	39,5	14729	3878	228	21
10	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (7671 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (9962 руб.) СП (4782 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9962 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,4818 (окр(((2*588,0/0,45)*0,15+2*53, 6+2*0,2*109,2+2*0,1*26,5);2)/ 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	14218	9832	4285	130
11	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	180	89,31				16076			
12	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5560 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6043 руб.) СП (2659 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6043 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,88 588,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	24992	5892	1417	151
13	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-646 -Ф8,р2	19,01				-12280			
14	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,29 -Ф8,р1	18265,13				-5297			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	650	35,27				22926			
16	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27505 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29897 руб.) СП (13155 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29897 руб.)	100 м2 кровли	5,957 (599,2-1*3,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	247145	28969	5388	928
17	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-726 -Ф5,р1	253,64				-184143			
18	<b>ТССЦ-101-4528</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	613,571 595,7*1,03	252,64				155013			
19	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	27,6 69,0*0,4	629,21				17366			
20	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок / лобовая доска ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (473 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (526 руб.) СП (226 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (526 руб.)	100 м ходов	1,092 109,2 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6224	509	112	17
21	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (16121 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (17150 руб.) СП (8747 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (17150 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,57 457,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	61849	16988	2375	162

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-19 -Ф3,р1	2256,51				-42874			
23	<b>ТССЦ-104-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,26	м3	70,61 окр(457,0*0,15*1,03;2	2424,28				171178			
24	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38 НР (33012 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (35119 руб.) СП (17911 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (35119 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,57 457,0 / 100	25654,88	7607,55	2266,68	76,93	117243	34767	10359	352
25	<b>ТССЦ-101-1745</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бензин растворитель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1745 1 квартал 2016 г. МАТ=8,92	т	-0,43 -Ф2,р3	62071,34				-26691			
26	<b>ТССЦ-113-0101</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0101 1 квартал 2016 г. МАТ=5,24	т	-1,1 -Ф2,р2	4100,51				-4511			
27	<b>ТССЦ-101-1742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-530 -Ф2,р1	20,65				-10945			
28	<b>ТССЦ-101-6074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикроэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	530	108,08				57282			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
30	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5 -Ф9,р1	668,42				-334			
31	<b>ТССЦ-301-1560</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1560 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	1	2622,43				2622			
32	<b>ТССЦ-101-0941</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	компл.	1	50,95				51			
33	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (161 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (175 руб.) СП (77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (175 руб.)	100 м2 кровли	0,035 (1*3,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	1452	170	32	5
34	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-4,3 -Ф6,р1	253,64				-1091			
35	<b>ТССЦ-101-4528</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	3,605 1*3,5*1,03	252,64				911			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР10-01-022-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву / обшивка карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,14 НР (2291 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2545 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2545 руб.)	100 м2 потолка	0,751 75,1 / 100	17436,51	3388,32	53,08		13095	2545	40	
37	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3370 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3663 руб.) СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3663 руб.)	100 м2 покрытия	0,26 26,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12780	3653	48	10
38	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1292 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1957 руб.) СП (783 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1957 руб.)	100 п. м ходов	0,792 (66*1.2) / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	8864	1930	73	27
39	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Ограждение кровель перилами / снегозадержатели трубчатые, длиной 3,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (863 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (938 руб.) СП (413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (938 руб.)	100 м ограждения	1,02 (34*3,0) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18206	880	434	58
Люк.												
40	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (178 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.) СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)	1 м3	0,04 окр((0,65*0,85-0,5*0,7)*0,22;2	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	502	145	357	67
41	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (382 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (546 руб.) СП (273 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (546 руб.)	1 т	0,0935 окр(2*(24,72+19,2+1,6+1,23)/10 00,4	47483,65	5763,27	169,99	74,97	4440	539	16	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,09 -Ф10,р2	40719,52				-3665			
43	<b>ТССЦ-101-3692</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3692 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97	т	0,0878 окр(2*(24,72+19,2)/1000;4	31391,93				2756			
44	<b>ТССЦ-101-2803</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,0057 окр(2*(1,6+1,23)/1000;4	30721,47				175			
45	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8)/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
46	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	2	53,07				106			
47	<b>ТССЦ-101-0953</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06	шт.	2	92,28				185			
48	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2003 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	компл.	1	696,93				697			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТЕР15-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (кровли возле вентшахт. Проходов уплотнителем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,88 НР (9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11 руб.) СП (4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11 руб.)	100 м	0,034 3,4 / 100	7809,75	318,22			266	11		
50	<b>ТССЦ-101-2779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2779 1 квартал 2016 г. МАТ=5,89	м	-3,4 -Ф1,р1	74,57				-254			
51	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	3,4	246,45				838			
52	<b>ТССЦ-101-0849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластина резиновая рулонная вулканизированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0849 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08	кг	0,0025 0,25*0,04*1*0,25	64,26							
53	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (230 руб.) СП (133 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)	1 т конструкций	0,0413 окр((2*11,76+2*0,81+8*0,99+4*1,89+8*0,091)/1000;4	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	428	184	221	46
54	<b>ТССЦ-201-0727</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,0406 (41,3-0,7)/1000	57200,39				2322			
55	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57	т	0,0007 окр(8*0,091/1000;4	88324,13				62			
Установка зонта.												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР20-02-010-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76 НР (1728 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1763 руб.) СП (987 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1763 руб.)	1 зонт	6	375,77	293,76	26,06		2255	1763	156	
57	<b>ТССЦ-301-0475</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0475 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	т	0,3996 6*2*(7+2)*3,7/1000	25025,14				10000			
58	<b>ТССЦ-101-3772</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3772 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,117 6*(1,93*0,6*7,85+10,36)/1000	31836,65				3725			
59	<b>ТССЦ-101-1641</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,13572 6*22,62/1000	29263,43				3972			
Прочие ремонтно-строительные работы.												
60	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,1 окр(115,724*0,2;1	345,71		345,71		7986		7986	
61	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	92,6 окр(115,724*0,8;1	34,59		34,59		3203		3203	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	115,7 <i>окр(115,724.1</i>	58,52		58,52		6771		6771	
<b>Итого по разделу 1 Ремонт крыши</b>									<b>1170087</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									895524	203890	53613	3724
Накладные расходы									175936			
Сметная прибыль									98627			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									105944			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									108814			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									49448			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									264901			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									205165			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									26671			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									17391			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									341039			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									17592			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									8333			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									6829			
Погрузо-разгрузочные работы									11189			
Перевозка грузов автотранспортом									6771			
<b>Итого</b>									<b>1170087</b>			
<b>В том числе:</b>												
<b>Материалы</b>									638021			
<b>Машины и механизмы</b>									53613			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									207614			
Накладные расходы									175936			
Сметная прибыль									98627			
Непредвиденные расходы 1%									11701			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1181788</b>			
НДС 18%									212722			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1394510</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Сдал: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)