

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п.  
Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 830021,69 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 130862,96 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1028,5 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5836,82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6948,59 руб.) СП (3335,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6948,59 руб.)	100 м2 покрытия	3,834 383,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7455,14	6948,59	506,55	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5036,73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7093,98 руб.) СП (3688,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7093,98 руб.)	100 м2 кровли	3,834 383,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8075,25	6746,04	1329,21	347,94

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7449,74 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10492,59 руб.) СП (5456,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10492,59 руб.)	100 м2 кровли	3,834 383,4 / 100	2898,06	2679,48	218,58	57,24	11111,16	10273,13	838,03	219,46
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2271,49 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3199,28 руб.) СП (1663,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3199,28 руб.)	100 м2 кровли	3,834 383,4 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	3775,07	2994,85	780,22	204,43
5	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (539,55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (642,32 руб.) СП (308,31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (642,32 руб.)	1 м3	0,52	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1021,18	554,43	466,75	87,89
6	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (2115,94 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3358,64 руб.) СП (1343,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3358,64 руб.)	100 м канала	1,44 144 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	3657,74	3355,82	3,69	2,82
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>74141,53</b>			
<b>Раздел 2. Общестроительные работы</b>												
<b>Вентканалы</b>												
7	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1161,49 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1248,91 руб.) СП (674,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1248,91 руб.)	1 м3 кладки	1,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	10333,37	1114,81	512,47	134,1
8	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,408	3049,64				-1244,25			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТССЦ-402-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,408	3172,15				1294,24			
12	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2858,64 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3573,3 руб.) СП (1322,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3573,3 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33 33,0 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	5518,11	3298,7	373,41	274,6
13	<b>ТЕР15-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (322,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (402,83 руб.) СП (149,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (402,83 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33 33,00 / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	503,47	402,18	4,03	0,65
14	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (95,87 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (103,09 руб.) СП (55,67 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (103,09 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,035 3,5 / 100	9459,21	2945,35	524,24		331,07	103,09	18,35	
15	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала / 6 каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (442,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (481,12 руб.) СП (211,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (481,12 руб.)	1 колпак	2	1912,23	240,56	4,83		3824,46	481,12	9,66	
66	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,076	43613,07				-3314,59			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (444,65 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (483,32 руб.) СП (212,66 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (483,32 руб.)	1 колпак	2	1927,74	241,66	9,66		3855,48	483,32	19,32	
67	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,076	43613,07				-3314,59			
68	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,017584 1,4*6,28*2/1000	44364,12				780,1			
69	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,06918 2*(22,62+7,07+0,35*14)/1000	52125,65				3606,05			
Крыша												
18	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (24016,43 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (26684,92 руб.) СП (11474,52 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (26684,92 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,03 3,18+0,81+0,35+0,47+0,1+0,09+0,28+0,07+1,61+0,33+0,17+0,05+0,04+0,02+0,01+0,12+0,53+0,8	11702,36	2925,54	277,32	29,6	105672,31	26417,63	2504,2	267,29
70	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0177	62045,77				-1098,21			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1576,42 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1677,04 руб.) СП (855,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1677,04 руб.)	100 м2 поверхности	3,9 390,00 / 100	7252,3	430,01	9,66		28283,97	1677,04	37,67	
72	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-477,4	55,66				-26572,08			
73	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	477,4	22,06				10531,44			
74	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2338,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3293,38 руб.) СП (1712,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3293,38 руб.)	100 м2	0,871 87,1 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	13161,49	3217,75	228,31	75,63
75	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,299	4043,58				-9296,19			
76	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5464,71 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7696,78 руб.) СП (4002,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7696,78 руб.)	100 м2	3,029 302,9 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	32167,8	7505,62	525,35	191,16
77	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,452	4251,44				-23178,85			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	7,04	5614,4				39525,38			
79	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (13681,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (19828,61 руб.) СП (11500,59 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (19828,61 руб.)	100 м2 покрытия	3,9 390,00 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	35731,37	17694,65	13718,64	2133,96
27	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	429 390,00*1,1	272,62				116953,98			
38	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	234 390*6/10	12,39				2899,26			
29	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	13	181,88				2364,44			
81	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (427,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (464,76 руб.) СП (204,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (464,76 руб.)	100 м ограждения	0,505 50,5 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	9013,98	435,85	215,06	28,91
82	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1515	54842,51				-8308,64			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	25 окр(50,5/2	545,52				13638			
34	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7629,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8477,18 руб.) СП (3645,19 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8477,18 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,47568 (79,28*0,6) / 100	36079	17821,19	443,92		17162,06	8477,18	211,16	
35	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5042	8567,27				-4319,62			
36	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,291461 47,57*1,1*5,57/1000	40212,93				11720,5			
37	<b>ТЕРр65-33-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,92 НР (1722,83 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1957,76 руб.) СП (939,72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1957,76 руб.)	100 жалюзийных решеток	0,34 34/100	18523,01	5756,42	2,56	1,71	6297,82	1957,18	0,87	0,58
39	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (427,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (464,76 руб.) СП (204,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (464,76 руб.)	100 м ограждения	0,505 50,5 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	9013,98	435,85	215,06	28,91
Слуховое окно (2 шт.)												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3
41	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42			
83	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1	2206,25				2206,25			
42	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (34,52 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (36,72 руб.) СП (18,73 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (36,72 руб.)	100 м2 поверхности	0,0854 (4,27*2) / 100	7252,3	430,01	9,66		619,35	36,72	0,83	
45	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (299,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (434,2 руб.) СП (251,84 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (434,2 руб.)	100 м2 покрытия	0,0854 (4,27*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	782,43	387,47	300,4	46,73
46	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	9,4 4,7*2	233,55				2195,37			
86	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	5,124 4,27*2*6/10	12,39				63,49			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Облицовка слухового окна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (154,49 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (223,9 руб.) СП (129,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (223,9 руб.)	100 м2	0,0528 (2,64*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	240,94	222,65	14,4	1,25
49	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,032351 2,64*1,1*2*5,57/1000	40212,93				1300,93			
55	<b>ТЕР10-01-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (4952,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5502,43 руб.) СП (2386,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5502,43 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,6493 64,93 / 100	30369,51	8474,41	511,02		19718,92	5502,43	331,81	
56	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,026	8567,27				-8790,02			
57	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,397826 64,93*1,1*5,57/1000	40212,93				15997,75			
Ходовые мостики												
58	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (245,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (272,72 руб.) СП (117,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (272,72 руб.)	100 м ходов	0,5664 56,64 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3228,26	263,78	58,31	8,94

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,6797	4251,44				-2889,7			
60	<b>ТССЦ-102-0080</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0080 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	1,7	4251,44				7227,45			
Противопожарные мероприятия												
61	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (10875,49 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (14124,01 руб.) СП (6779,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14124,01 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,8 780,00 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	18991,44	14110,67	4737,41	13,34
62	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	261,9	89,31				23390,29			
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									620077,61			
Раздел 3. Вывоз мусора												
63	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,58	345,71		345,71		1237,64		1237,64	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	8,35	34,59		34,59		288,83		288,83	
87	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	11,93	58,52		58,52		698,14		698,14	
<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора</b>									<b>2224,61</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									529141,97	126751,1	30524,16	4111,89
Накладные расходы									103948,81			
Сметная прибыль									63352,99			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									18496,32			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									114425,61			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									7117,14			
Конструкции из кирпича и блоков									12701,87			
Отделочные работы									10673,65			
Кровли									31370,01			
Деревянные конструкции									227840,42			
Полы									15347,63			
Строительные металлические конструкции									187249,4			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									8960,37			
Теплоизоляционные работы									60036,74			
Погрузо-разгрузочные работы									1526,47			
Перевозка грузов автотранспортом									698,14			
<b>Итого</b>									<b>696443,77</b>			
<b>В том числе:</b>												
Материалы									371866,74			
Машины и механизмы									30524,16			
ФОТ									130862,96			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								103948,81			
	Сметная прибыль								63352,99			
	Непредвиденные затраты 1%								6964,44			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>703408,21</b>			
	НДС 18%								126613,48			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>830021,69</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)