

2016 г.

Жилой дом, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д.100  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)



на капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 589,024 тыс. руб.  
Монтажных работ 468,208 тыс. руб.  
прочих 26,023 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 68,078 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 505,49 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на кв. 2015г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Сети электроснабжения																				
Демонтажные работы																				
1	ТЕРм67-15-1	Ревизия силового предохранительного шкафа ВРУ	100 шт.	0,01 1 / 100	76040,47	76040,47			760	760			556,6	5,57						
И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм67-15-1 38 Ремонт силового предохранительного шкафа ОЗТ=11,89, ЗТМ=11,89 НР (547 руб.): 72%=85% 0,85 от ФОТ СЛ (395 руб.): 52%=65% 0,8 от ФОТ прим.																		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРР67-3-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР67-3-1 18 Демонтаж кабеля ОЗП=11,89, ЗМ=6,38, ЗПМ=11,89 НР (1540 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (1112 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	2 200 / 100	1070,56	1068,2	2,36	1,66	2141	2136	5	3	9,64	19,28	0,01	0,02
Монтажные работы																
3	ТЕРМ08-02-369-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильник, устанавливаемый вне зданий с пластинами накаливания (прожектор)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-369-01 850 Светильник, устанавливаемый вне зданий с пластинами накаливания ОЗП=11,89, ЗМ=4,58, ЗПМ=11,89, МАТ=4,05 НР (1169 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (745 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	6	685,63	171,45	282,72	67,18	4114	1029	1696	403	1,15	6,9	0,35	2,1
4	ТЕРМ10-04-030-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительная установка на пультых и панелях реле  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-04-030-02 569 Дополнительная установка на пультых и панелях реле ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89, МАТ=11,91 НР (352 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	7 1+6	65,75	64,44			460	451			0,5	3,5		
5	ТЕРМ08-03-593-09 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильник местного освещения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-593-09 1720 Светильник местного освещения ОЗП=11,89, ЗМ=6,07, ЗПМ=11,89, МАТ=2,99 НР (5855 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3759 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,6 (36+24) / 100	15538,08	12018,53	1636,84	30,68	9323	7211	982	18	85,3	51,18	0,16	0,1
6	ТЕРМ08-03-591-03 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель полугерметический и герметический  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-03 1700 Выключатель полугерметический и герметический ОЗП=11,89, ЗМ=5,92, ЗПМ=11,89, МАТ=6,09 НР (173 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	15674,75	10708,13	405,93	19,14	313	214	8		76	1,52	0,1	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм08-02-412-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	7 700 / 100	2232,53	1050,48	61,66	7,73	15628	7353	432	54	7,86	55,02	0,04	0,28
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 976 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> ОЗГ=11,89; ЗМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=4,35 НР (6000 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3852 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
8	ФЕРм08-10-010-01 Пруказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,4 240 / 100	2493,45	1982,66	431,32		5984	4758	1035		18,164	43,59		
	(перперикулярная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗГ=1,195; ЗМ=1,168 к раск.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к раск.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРы 08. Электротехнические установки ОЗГ=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 НР (3854 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2474 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
9	ТЕРм08-02-412-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	2,4 240 / 100	2232,53	1050,48	61,66	7,73	5358	2521	146	19	7,86	18,86	0,04	0,1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 976 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> ОЗГ=11,89; ЗМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=4,35 НР (2057 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1321 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРМ08-02-412-10 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	9,6 960 / 100	1926,34	749,78	123,38	15,34	18493	7198	1184	147	5,61	53,86	0,08	0,77
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-10 983 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> ОЗГ=11,89, ЗМ=5,56, ЗГМ=11,89, МАТ=4,5 НР (5949 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3819 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
11	ФЕРм08-10-010-01 Пруказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1 100 / 100	2493,45	1982,66	431,32		2493	1983	431		18,164	18,16		
	(переприутальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗГ=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗГМ=1,195, МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195, ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08, Электротехнические установки ОЗГ=11,89, ЗМ=5,81, ЗГМ=11,89, МАТ=4,17 НР (1606 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1031 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
12	ТЕРМ08-02-412-02 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	1 100 / 100	1974,51	900,79	30,86	3,8	1975	901	31	4	6,74	6,74	0,02	0,02
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-02 975 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ОЗГ=11,89, МАТ=4,43 НР (733 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (471 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															
13	ТЕРМ08-02-412-09 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	4 400 / 100	1283,76	306,05	15,43	1,9	5135	1224	62	8	2,29	9,16	0,01	0,04
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-09 982 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ОЗГ=11,89, ЗМ=5,57, ЗГМ=11,89, МАТ=4,55 НР (998 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (641 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ															

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  (территориальная поправка от ФЕР к ТЕРм ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к расч.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расч.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08. Электротехнические установки ОЗП=1,1,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=1,1,89; МАТ=4,17 НР (6745 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4330 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м  4,2 420 / 100		2493,45	1982,66	431,32		10472	8327	1812		18,164	76,29		
15	ТЕРм08-02-412-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 975 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ОЗП=1,1,89; ЗМ=5,56; ЗПМ=1,1,89; МАТ=4,43 НР (3077 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1975 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м  4,2 420 / 100		1974,51	900,79	30,86	3,8	8293	3783	130	16	6,74	28,31	0,02	0,08
16	ТЕРм08-03-575-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прибор или аппарат (автоматический выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1693 Прибор или аппарат ОЗП=1,1,89; ЗПМ=11,89; МАТ=10,83 НР (1533 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (984 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.  12		162,98	157,78			1956	1893			1,12	13,44		
17	ТЕРм08-02-472-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1050 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм <sup>2</sup> ОЗП=1,1,89; ЗМ=5,74; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (703 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (451 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м  0,3 30 / 100		11484,39	2846,58	567,74	47,92	3445	854	170	14	21,3	6,39	0,25	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,6	5759,84	1430,01	388,17	36,38	3456	858	233	22	10,7	6,42	0,19	0,11
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1040 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм ОЗП=11,89; ЗМ=5,7, ЗПМ=11,89; МАТ=4,92 НР (713 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (458 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Сети электроснабжения										171560				424,19		3,7

Раздел 2. Прочие работы (измерительные)

19	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоре мник	30	272,86	272,86			8186	8186			1,5	45		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 177 ТЕРп01. Пусконаладочные работы ОЗП=11,89 НР (4502 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (2620 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ														
20	ТЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	12	200,11	200,11			2401	2401			1,5	18		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-01 177 ТЕРп01. Пусконаладочные работы ОЗП=11,89 НР (1321 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (768 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ														
21	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотребителям	1 линия	30	72,77	72,77			2183	2183			0,4	12		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 177 ТЕРп01. Пусконаладочные работы ОЗП=11,89 НР (1201 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (699 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ														
22	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,3 30 / 100	2910,67	2910,67			873	873			16	4,8		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 177 ТЕРп01. Пусконаладочные работы ОЗП=11,89 НР (480 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (279 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 177 ТЕРп01 - Пусконаладочные работы ОЭП=11,89 НР (150 руб.), 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (87 руб.), 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 измерен ие	1	272,88	272,88			273	273			1,5	1,5		
Итого по разделу 2 Прочие работы (измерительные)										26023				81,3		

## Раздел 3. Материалы не учтенные расценками

24	ТСЦ-509-0757 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Пржектор светодиодный ILED 6500K 6500Лм IP66  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0757 Пржектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 МАТ=4,13	шт.	6	1501,96				9012							
25	ТСЦ-509-0586 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Реле времени: суточное (механическое)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0586 Реле электромагнитные токовые: РТТ-2000 04 МАТ=2,93	шт.	1	854,33				854							
26	ТСЦ-509-0587 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Фотореле ФР601 IP44, ИЭК  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0587 Реле электромагнитные токовые: РТТ-111 УХЛ4 МАТ=3,73	шт.	6	410,3				2462							
27	ТСЦ-509-2471 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Светильник с датчиком движения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2471 Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСР 02-200 с решеткой МАТ=4,75	шт.	36	1085,28				39070							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТСЦ-509-1333 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим.	Светильник без датчика движения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1333 Светильник КабЧ 100W, на столбик МАТ=3,78	шт.	24	471,52				11316							
29	ТСЦ-509-1442 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим.	Выключатель одноклавишный для наружной установки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1442 Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный МАТ=5,49	шт.	2	58,03				116							
30	ТСЦ-502-0503 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПУГВ, сечением 10мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ502-0503 41609 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм <sup>2</sup> МАТ=5,18	1000 м	1,9 (700+1200) / 1000	49893,45				94798							
31	ТСЦ-502-0501 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ502-0501 41607 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм <sup>2</sup> МАТ=4,66	1000 м	0,5 500 / 1000	24661,47				12331							
32	ТСЦ-501-8190 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8190 38961 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> МАТ=6,08	1000 м	0,42 (300+120) / 1000	22401,94				9409							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТСЦ-103-2402 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-2402 7964 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм МАТ=2,83	М	420	7,22				3032							
34	ТСЦ-103-2403 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-2403 7965 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм МАТ=2,77	М	100	10,86				1086							
35	ФССЦ-103-2417 Пруказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (Р55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм  (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОГТ=1,195, ЗМ=1,168 к расч.; ЗТМ=1,195, МАТ=1,135 к расч.; ТЗ=1,195, ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмис Средний индекс на материалы МАТ=4,17	10 М	240	462,13				110911							
36	ТСЦ-503-0461 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разветвительная коробка: У994  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0461 42012 Разветвительная коробка: У994 МАТ=2,93	ШТ.	24	69,53				1669							
37	ТСЦ-509-2228 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2228 49567 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С МАТ=3,96	ШТ.	6	44,59				268							
38	ТСЦ-509-2227 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2227 49566 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С МАТ=3,5	ШТ.	6	52,33				314							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные расценками										286648						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										410363	67370	8359	708	505,49		3,7
Накладные расходы										51251						
Сметная прибыль										32617						
ВСЕГО по смете										589024				505,49		3,7
Итого Монтажные работы										468208				424,19		3,7
Итого Прочие затраты										26023				81,3		
Итого										494231				505,49		3,7
В том числе:																
Материалы										334634						
Машины и механизмы										8359						
ФОТ										68078						
Накладные расходы										51251						
Сметная прибыль										32617						
Непредвиденные затраты 1%										4942						
Итого с непредвиденными										499173						
НДС 18%										89851						
ВСЕГО по смете										589024				505,49		3,7

Составил: И. В. Чурбакова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М. С. Сидоров  
(должность, подпись, расшифровка)