

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 2059437,56 руб.  
Средства на оплату труда 268509,98 руб.  
Сметная трудоемкость 2108,46 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9623,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5499,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,99	1817,69	1639,06	178,63			12705,65	11457,03	1248,62		14,38	100,52	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19317,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9238,74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,99	3886,19	2748,42	1137,77	255,46		27164,47	19211,46	7953,01	1785,67	21,776	152,21	
3	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10499,03 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6363,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,7	22725,17	22725,17				15907,62	15907,62			214,32	150,02	
4	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5287,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2528,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	6,99	994,45	801,6	192,85	20,55		6951,21	5603,19	1348,02	143,64	6,272	43,84	
5	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты, парапеты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (24772,81 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (19003,8 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	8,02	9680,45	4146,46	267,84	84,88		77637,21	33254,61	2148,08	680,74	35,39	283,83	
6	<b>ТЕР15-02-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (2923,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1352,07 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	14303,93	8704,7	909,19	665,19		5578,53	3394,83	354,58	259,42	65,66	25,61	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3762,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1799,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	17	1912,23	240,56	4,83			32507,91	4089,52	82,11		1,93	32,81	
8	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	963,87	120,83	4,83			7710,96	966,64	38,64		0,97	7,76	
9	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  (до 6 каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (2000,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (956,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1927,74	241,66	9,66			17349,66	2174,94	86,94		1,94	17,46	
10	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (94,6 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,027	3592,24	3570,96	21,28	3,96		96,99	96,42	0,57	0,11	24,64	0,67	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (157,65 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (90,09 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,018	29878,41	8927,41	53,2	9,91		537,81	160,69	0,96	0,18	61,6	1,11	
12	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (70,7 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,18	7440,13	510,11	126,8			1339,22	91,82	22,82		3,52	0,63	
13	<b>ТЕР20-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (556,63 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	9	90,54	63,11	9,19			814,86	567,99	82,71		0,47	4,23	
14	<b>ТССЦ-301-0277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром трубы 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	9	289,98					2609,82						
15	<b>ТССЦ-101-2060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали крепления  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,73	компл.	9	108,95					980,55						
16	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (31776,93 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17240,67 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,99	12306,76	4585,64	354,08	250,59		86024,25	32053,62	2475,02	1751,62	39,51	276,17	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (15706,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7512,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	6,99	12303,02	2406,99	601,33	35,47		85998,11	16824,86	4203,3	247,94	17,51	122,39	
18	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (29591,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14152,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	6,99	59027,01	4224,73	2106,67	376,81		412598,8	29530,86	14725,62	2633,9	33,9	236,96	
19	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-54,03	6522,44					-352407,43						
20	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,39	718,32					-15364,86						
21	<b>ТССЦ-104-0165</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	м3	104,85	3458,65					362639,45						
22	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (18118,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8665,29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	48,93	2157,89	346,48	231,91	56,01		105585,56	16953,27	11347,36	2740,57	3,04	148,75	
23	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (31776,93 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17240,67 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,99	12306,76	4585,64	354,08	250,59		86024,25	32053,62	2475,02	1751,62	39,51	276,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (добавить до 40мм. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (2616,48 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1419,58 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,99	7765,76	232,37	244,96	165,84		54282,66	1624,27	1712,27	1159,22	2	13,98	
25	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1867,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1026,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,4	28647,21	1635,52	273,38	31,55		40106,09	2289,73	382,73	44,17	12,64	17,7	
26	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-1,4	25640,84					-35897,18						
27	<b>ТССЦ-101-6033</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	699	34,01					23772,99						
28	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2301,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1100,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,99	1235,24	357,85	19,32			8634,33	2501,37	135,05		2,8	19,57	
29	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12948,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6192,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,99	41722,95	1974,04	321,06	39,5		291643,42	13798,54	2244,21	276,11	14,36	100,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-810,8	152,7					-123809,16						
31	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-796,9	179,21					-142812,45						
32	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3003</b>	м2	810,8	82,95					67255,86						
33	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3004</b>	м2	796,9	95,09					75777,22						
34	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (7442,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3559,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,65	53784,74	4762,85	764,94	140,03		88744,82	7858,7	1262,15	231,05	35,5	58,58	
35	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-415,8	179,21					-74515,52						
36	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3004</b>	м2	415,8	95,09					39538,42						
37	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1288,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (616,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,522	17849,47	863,07	425,86	57,24		27166,89	1313,59	648,16	87,12	6,67	10,15	
Выход на крышу																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110,15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,08	1817,69	1639,06	178,63			145,42	131,13	14,29		14,38	1,15	
39	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (86,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,08	22760,8	1160,26	174,4	21,65		1820,86	92,82	13,95	1,73	8,44	0,68	
40	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-9,28	179,21					-1663,07						
41	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоил 3004</b>	м2	9,28	95,09					882,44						
42	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35		443,89	281,99	161,9	34,47	114,144	2,28	
43	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (356,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19		8202,3	352,49	202,37	43,08	142,68	2,85	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2	3648,48					-7296,96						
45	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	2	4122,78					8245,56						
46	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8					913,6						
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>																
47	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	70	345,71		345,71			24199,7		24199,7				
48	<b>ТССЦпр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	70	117,04		117,04			8192,8		8192,8				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1364965,53	254637,62	87762,96	13872,36		2108,46	
Накладные расходы										236229,24						
Сметная прибыль										126811,24						
<b>Итого по смете:</b>																


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									28147,44					101,67	
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1125910,24					951,54	
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									32769,7					150,02	
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									121413,82					283,83	
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9854					25,61	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2720,76					6,01	
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									4063,81					0,63	
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									328402,41					566,32	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									30875,94					17,7	
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									11455,39					5,13	
	Погрузо-разгрузочные работы									24199,7						
	Перевозка грузов автотранспортом									8192,8						
	Итого									1728006,01					2108,46	
	В том числе:															
	Материалы									1022564,95						
	Машины и механизмы									87762,96						
	ФОТ									268509,98						
	Накладные расходы									236229,24						
	Сметная прибыль									126811,24						
	Непредвиденные затраты 1%									17280,06						
	Итого с непредвиденными									1745286,07						
	НДС 18%									314151,49						
	ВСЕГО по смете									2059437,56					2108,46	

Составил инженер-сметчик:  Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил главный инженер проекта:  Смирнова Л.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

