

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Войченко, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 6833,555 тыс. руб.

Средства на оплату труда 942,042 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7285,32 чел. час

Трудозатраты механизаторов 254,74 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (24666,39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (29364,75 руб.) СП (14095,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29364,75 руб.)	100 м2 покрытия	17,9156 16,613+1,3026	1817,69	1639,06	178,63		32565,01	29364,75	3200,28		14,38	257,63		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (47072,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (51165,69 руб.) СП (22512,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (51165,69 руб.)	100 м2 стяжки	17,0332 16,613+0,3172+0,103	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	66194,25	46814,39	19379,86	4351,3	21,776	370,92	1,552	26,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (57526,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (62528,37 руб.) СП (27512,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (62528,37 руб.)	100 м2 стяжки	17,0332 16,613+0,3172+0,103	4105,6	3533,99	571,61	136,98	69931,51	60195,16	9735,35	2333,21	28	476,93	0,84	14,31
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (99658,58 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (150997,85 руб.) СП (60399,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (150997,85 руб.)	100 т мусора	6,64452 1661,13*0,4/100	22725,17	22725,17			150997,85	150997,9			214,32	1424,05		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (12565,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13658,38 руб.) СП (6009,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13658,38 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	16,613	994,45	801,6	192,85	20,55	16520,8	13316,98	3203,82	341,4	6,272	104,2	0,104	1,73
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов и парапет и будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7169,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8535,44 руб.) СП (4097,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8535,44 руб.)	1 м3	6,91 5,41+1,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	13569,93	7367,51	6202,42	1167,93	8,24	56,94	1,15	7,95
7	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (281,07 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,19 руб.) СП (160,61 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,19 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2/100	13036,54	11374,66	1661,88	434,98	260,73	227,49	33,24	8,7	85,799	1,72	2,205	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (221,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (263,63 руб.) СП (126,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (263,63 руб.)	100 м2	0,0191	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	272,25	234,47	37,78	29,16	103,91	1,98	7,74	0,15
9	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									350794,45	308938,8	41855,7	8243,37		2697,96		50,7
Накладные расходы									249463,77							
Сметная прибыль									135129,36							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									96783,43					316,55		8,1
Кровли									325845,87					952,05		42,48
Прочие ремонтно-строительные работы									311055,57					1424,05		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									702,41					1,72		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08
Итого									735387,58					2697,96		50,7
В том числе:																
Машины и механизмы									41855,7							
ФОТ									317182,12							
Накладные расходы									249463,77							
Сметная прибыль									135129,36							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									735387,58					2697,96		50,7
Раздел 2. Монтаж																
10	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (57428,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (62421,92 руб.) СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (62421,92 руб.)	100 м2 стяжки	16,6243	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	170389,93	57113,28	23643,25	5308,64	27,22	452,51	1,94	32,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (10025,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10897,73 руб.) СП (4795 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10897,73 руб.)	100 м2 стяжки	16,6243	2472,42	631,07	102,07	24,46	41102,25	10491,1	1696,84	406,63	5	83,12	0,15	2,49
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (15717,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17084,46 руб.) СП (7517,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17084,46 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	16,6243	4250,34	1002	241,06	25,68	70658,93	16657,55	4007,45	426,91	7,84	130,33	0,13	2,16
13	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,8312	16265,13				-15181,98							
14	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1829	19,01				-34769,29							
15	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1829	38,1				69684,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (98425,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (106984,51 руб.) СП (47073,18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (106984,51 руб.)	100 м2 утепляем ого покрытия	16,6243	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	510752,19	105181,1	16807,5	1803,4	45,54	757,07	0,55	9,14
17	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (76582,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (83241,36 руб.) СП (36626,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (83241,36 руб.)	100 м2 утепляем ого покрытия	16,6243	25719,04	4898,73	970,06	108,48	427561,04	81437,96	16126,57	1803,4	35,26	586,17	0,55	9,14
18	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-205,4 -102,7*2	2620,39				-538228,11							
19	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м3	249,36	3454,41				861391,68							
20	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (101570,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (110403 руб.) СП (48577,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (110403 руб.)	1 м3 утеплите ля	274,3	2157,89	346,48	231,91	56,01	591909,23	95039,46	63612,91	15363,54	3,04	833,87	0,34	93,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (57428,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (62421,92 руб.) СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (62421,92 руб.)	100 м2 стяжки	16,6243	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	170389,93	57113,28	23643,25	5308,64	27,22	452,51	1,94	32,25
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (50129,39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (54488,47 руб.) СП (23974,93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (54488,47 руб.)	100 м2 стяжки	16,6243	12362,12	3155,34	510,37	122,3	205511,59	52455,32	8484,54	2033,15	25	415,61	0,75	12,47
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3990,8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4988,5 руб.) СП (2194,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4988,5 руб.)	1 т	2,992374 1662,43*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	85723,17	4894,09	818,06	94,41	12,64	37,82	0,16	0,48
24	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (30795,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33473,69 руб.) СП (14728,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33473,69 руб.)	100 м2 кровли	16,6243	41722,95	1974,04	321,06	39,5	693614,84	32817,03	5337,4	656,66	14,36	238,72	0,2	3,32
25	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1928	152,7				-294405,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	1928	112,14				216205,92							
27	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1895	179,21				-339602,95							
28	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	1895	136,26				258212,7							
29	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (15197,37 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (16518,88 руб.) СП (7268,31 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (16518,88 руб.)	100 м примыка ний	2,3146	54766,94	7004,61	736,79	132,21	126763,56	16212,87	1705,37	306,01	52,21	120,85	0,67	1,55
30	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-437,5	179,21				-78404,38							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2893,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3145,07 руб.) СП (1383,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3145,07 руб.)	100 м2 покрытия	0,2232	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10971,56	3136,25	41,19	8,82	112,75	25,17	0,2	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									3326448,95	539203,6	166154	33613,46		4184,81		199,27
Накладные расходы									526074,1							
Сметная прибыль									251853,43							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									3935298,75					4128,74		198,07
Полы									69684,9							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									91908,91					37,82		0,48
Отделочные работы									7483,92					18,25		0,72
Итого									4104376,48					4184,81		199,27
В том числе:																
Материалы									2621091,41							
Машины и механизмы									166153,96							
ФОТ									572817,04							
Накладные расходы									526074,1							
Сметная прибыль									251853,43							
Итого по разделу 2 Монтаж									4104376,48					4184,81		199,27
Раздел 3. Ограждение кровли																
39	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2457,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2670,92 руб.) СП (1175,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2670,92 руб.)	100 м ограждения	2,9022 2,816+0,2862	17849,47	863,07	425,86	57,24	51802,73	2504,8	1235,93	166,12	6,67	19,36	0,29	0,84
40	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,31465 2,18535-0,8707	54842,51				72098,71							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									123901,44	2504,8	1235,93	166,12		19,36		0,84
Накладные расходы									2457,25							
Сметная прибыль									1175,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									127533,89					19,36		0,84
Итого									127533,89					19,36		0,84
В том числе:																
Материалы									120160,71							
Машины и механизмы									1235,93							
ФОТ									2670,92							
Накладные расходы									2457,25							
Сметная прибыль									1175,2							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									127533,89					19,36		0,84
Раздел 4. Вентканалы																
БК1-БК5																
41	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3689,41 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3967,11 руб.) СП (2142,24 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3967,11 руб.)	1 м3 кладки	5,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	32823,63	3541,16	1627,83	425,95	5,4	29,16	0,4	2,16
42	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (6346,25 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6823,93 руб.) СП (3684,92 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6823,93 руб.)	1 т металлических изделий	0,91694 0,70544+0,2115	53734,48	7396,7	323,07	45,37	49271,29	6782,33	296,24	41,6	63,73	58,44	0,23	0,21
43	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (7746,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8419,6 руб.) СП (3704,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8419,6 руб.)	1 колпак	35	1912,23	240,56	4,83		66928,05	8419,6	169,05		1,93	67,55		
44	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	72,31	390,37				28227,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,2565	37705,72				9671,52							
46	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,29284	31463,9				9213,89							
47	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2561,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3202,23 руб.) СП (1184,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3202,23 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1808	43923,78	17434,48	422,08	277,01	7941,42	3152,15	76,31	50,08	129,95	23,5	1,44	0,26
48	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (1898,11 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2750,89 руб.) СП (1320,43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2750,89 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,6622	3078,18	1652,03	132,58	2,94	5116,55	2746	220,37	4,89	10,62	17,65	0,02	0,03
49	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (1168,16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1692,99 руб.) СП (812,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1692,99 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,6622	4338,96	1015,58	86,43	2,94	7212,22	1688,1	143,66	4,89	7,66	12,73	0,02	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									216406,22	26329,34	2533,46	527,41		209,03		2,69
Накладные расходы									23409,76							
Сметная прибыль									12849,67							
Итого по разделу 4 Вентканалы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конструкции из кирпича и блоков									97957,75					87,6		2,37
Кровли									125491,76					67,55		
Отделочные работы									11688,03					23,5		0,26
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									17528,11					30,38		0,06
Итого									252665,65					209,03		2,69
В том числе:																
Материалы									187543,42							
Машины и механизмы									2533,46							
ФОТ									26856,75							
Накладные расходы									23409,76							
Сметная прибыль									12849,67							
Итого по разделу 4 Вентканалы									252665,65					209,03		2,69
Раздел 5. Водосточная система																
50	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (9584,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10417,46 руб.) СП (4583,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10417,46 руб.)	100 м желобов	2,64	32160,95	3914,46	178,62	31,55	84904,91	10334,17	471,56	83,29	31,41	82,92	0,16	0,42
51	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,4462	47477,76				-21184,58							
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,193	43613,07				-52030,39							
53	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	88	625,21				55018,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	88	133,24				11725,12							
55	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	30	251,12				7533,6							
56	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	140	876,38				122693,2							
57	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	60	261,38				15682,8							
58	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	30	287				8610							
59	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	140	307,49				43048,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	554	117,9				65316,6							
61	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	210	163,99				34437,9							
62	ТССЦ-301-5848 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	112,75				451							
63	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	554	22,04				12210,16							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									388417,4	10334,17	471,56	83,29		82,92		0,42
Накладные расходы									9584,06							
Сметная прибыль									4583,68							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									442405,37					82,92		0,42
Деревянные конструкции									-39820,23							
Итого									402585,14					82,92		0,42
В том числе:																
Материалы									377611,67							
Машины и механизмы									471,56							
ФОТ									10417,46							
Накладные расходы									9584,06							
Сметная прибыль									4583,68							
Итого по разделу 5 Водосточная система									402585,14					82,92		0,42

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (425,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (472,83 руб.) СП (203,32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (472,83 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1872,38	468,09	44,37	4,74	24,09	3,85	0,15	0,02
70	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (132,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (186,26 руб.) СП (96,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (186,26 руб.)	100 м2	0,0733	10619,94	2477,92	173,44	63,11	778,44	181,63	12,71	4,63	21,35	1,57	0,32	0,02
71	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (358,35 руб.) СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (358,35 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	481,85	358,01	120,2	0,34	13,16	2,6	0,01	
72	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	6,645	89,31				593,47							
73	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (385,19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (558,25 руб.) СП (323,79 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (558,25 руб.)	100 м2 покрытия	0,1098 0,0549*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1005,98	498,17	386,23	60,08	35,5	3,9	2,61	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	11,3094 10,98*1,03	233,55				2641,31							
75	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	10	11,93				119,3							
76	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (138,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (179,85 руб.) СП (86,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (179,85 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664,3	179,85	11,82		14,36	1,41		
77	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1892,61 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2102,9 руб.) СП (904,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2102,9 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,118 0,059*2	36079	17821,19	443,92		4257,32	2102,9	52,38		143	18,87		
78	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1251	8567,27				-1071,77							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	38,52 19,26*2	305,28				11759,39							
80	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694,29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (867,86 руб.) СП (321,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (867,86 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152,27	854,29	20,68	13,57	129,95	6,37	1,44	0,07
81	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
82	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
пол																
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (149,11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (158,63 руб.) СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (158,63 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	403,66	150,41	11,61	8,22	39,51	1,3	1,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (26,12 руб.) СП (13,32 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (26,12 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509,43	15,24	16,07	10,88	4	0,13	1,68	0,08
85	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14,1 руб.) СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14,1 руб.)	100 м2 поверхно сти	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		237,88	14,1	0,32		3,45	0,11		
86	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-4,015	55,68				-223,47							
87	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	4,015	22,06				88,57							
88	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (7,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9,85 руб.) СП (4,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9,85 руб.)	1 т	0,005904 3,28*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	169,13	9,66	1,61	0,19	12,64	0,07	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит; или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (123,09 руб.) СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (123,09 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0328 0,0164'2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	443,91	121,93	17,04	1,16	28,38	0,93	0,18	0,01
90	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,1351	2256,51				-304,85							
91	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,25	4232,34				1058,09							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									96124,11	11932,04	1481,73	165,78		91,24		0,82
Накладные расходы									9882,93							
Сметная прибыль									5254,76							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу :																
Конструкции из кирпича и блоков									7733,47					6,37		0,12
Отделочные работы									67191,76					42,86		0,16
Строительные металлические конструкции									12976,5					10,48		0,29
Проемы (ремонтно-строительные)									1888,61					1,53		0,01
Деревянные конструкции									12429,57					21,88		0,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1007,54					1,57		0,02
Теплоизоляционные работы									2412,37					4,01		
Кровли									3513,85							
Полы									1926,79					2,47		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									181,34					0,07		
Итого									111261,8					91,24		0,82
В том числе:																
Материалы									82710,34							
Машины и механизмы									1481,73							
ФОТ									12097,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								9882,93							
	Сметная прибыль								5254,76							
	Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу								111261,8					91,24		0,82
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4502092,57	899242,7	213732,3	42799,43		7285,32		254,74
	Накладные расходы								820871,86							
	Сметная прибыль								410846,12							
	Итого по смете:															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								96783,43					316,55		8,1
	Кровли								4960089,51					5250,62		241,81
	Прочие ремонтно-строительные работы								311055,57					1424,05		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								702,41					1,72		0,04
	Проемы (ремонтно-строительные)								2888,91					5,12		0,09
	Полы								71611,69					2,47		0,11
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								92090,25					37,89		0,48
	Отделочные работы								86363,71					84,61		1,14
	Конструкции из кирпича и блоков								105691,21					93,97		2,49
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								17528,11					30,38		0,06
	Деревянные конструкции								-27390,66					21,88		0,11
	Строительные металлические конструкции								12976,5					10,48		0,29
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1007,54					1,57		0,02
	Теплоизоляционные работы								2412,37					4,01		
	Итого								5733810,55					7285,32		254,74
	В том числе:															
	Материалы								3389117,55							
	Машины и механизмы								213732,34							
	ФОТ								942042,11							
	Накладные расходы								820871,86							
	Сметная прибыль								410846,12							
	Непредвиденные затраты 1%								57338,11							
	Итого с непредвиденными								5791148,66							
	НДС 18%								1042406,76							
	ВСЕГО по смете								6833555,42					7285,32		254,74

Составил:  Семенов А.В.