

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4331,056 тыс. руб.

Средства на оплату труда 601,129 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4641,26 чел.час

Трудозатраты механизаторов 161,88 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15379,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18309,29 руб.) СП (8788,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18309,29 руб.)	100 м2 покрытия	11,1706 10,351+0,8196	1817,69	1639,06	178,63		20304,69	18309,29	1995,4		14,38	160,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (36230,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39381,43 руб.) СП (17327,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39381,43 руб.)	100 м2 стяжки	10,7278 10,351+0,21+0,1668	4105,6	3533,99	571,61	136,98	44044,06	37911,94	6132,12	1469,49	28	300,38	0,84	9,01
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (62100,25 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (94091,29 руб.) СП (37636,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (94091,29 руб.)	100 т мусора	4,1404 1035,1*0,4/100	22725,17	22725,17			94091,29	94091,29			214,32	887,37		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7829,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8510,07 руб.) СП (3744,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8510,07 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,351	994,45	801,6	192,85	20,55	10293,55	8297,36	1996,19	212,71	6,272	64,92	0,104	1,08
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (5665,26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6744,36 руб.) СП (3237,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6744,36 руб.)	1 м3	5,46 3,16+2,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	10722,4	5821,51	4900,89	922,85	8,24	44,99	1,15	6,28
7	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (76,96 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,67 руб.) СП (43,98 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,67 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2/100	7275,34	1800,45	5474,89	1432,96	145,51	36,01	109,5	28,66	14,088	0,28	7,264	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (562,14 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (472,39 руб.) СП (321,23 руб.): 66%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (472,39 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04 4/100	13036,54	11374,66	1681,88	434,98	521,46	454,99	66,47	17,4	85,799	3,43	2,205	0,09
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (231,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (276,06 руб.) СП (132,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (276,06 руб.)	100 м2	0,02 0,01*2	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	285,08	245,52	39,56	30,54	103,91	2,08	7,74	0,15
10	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (19,55 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (27,93 руб.) СП (13,97 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (27,93 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,005 0,25*2/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	28,2	27,01	1,19	0,92	46,11	0,23	0,93	
11	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									222608,63	195099,6	27509,06	5434,76		1701,51		33,49
Накладные расходы									158045,34							
Сметная прибыль									85641,13							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									64747,39					207,7		6,43
Кровли									204986,35					598,91		26,74
Прочие ремонтно-строительные работы									193828,06					887,37		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1671,27					3,71		0,24
Проемы (ремонтно-строительные)									1062,03					3,82		0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									466295,1					1701,51		33,49
В том числе:																
Машины и механизмы									27509,06							
ФОТ									200534,33							
Накладные расходы									158045,34							
Сметная прибыль									85641,13							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									466295,1					1701,51		33,49
Раздел 2. Монтаж																
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38919,5 руб.) СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38919,5 руб.)	100 м2 стяжки	10,3651	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106236,57	35609,61	14741,36	3309,89	27,22	282,14	1,94	20,11
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6251,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6794,63 руб.) СП (2989,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6794,63 руб.)	100 м2 стяжки	10,3651	2472,42	631,07	102,07	24,46	25626,88	6541,1	1057,97	253,53	5	51,83	0,15	1,55
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9799,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10652,01 руб.) СП (4686,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10652,01 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,3651	4250,34	1002	241,06	25,68	44055,2	10385,83	2498,61	266,18	7,84	81,26	0,13	1,35
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5183	18265,13				-9466,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1140	19,01				-21671,4							
17	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1140	38,1				43434							
18	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (61367,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (66703,88 руб.) СП (29349,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (66703,88 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	10,3651	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	318449,35	65579,47	10479,32	1124,41	45,54	472,03	0,55	5,7
19	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (47748,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (51900,24 руб.) СП (22836,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (51900,24 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	10,3651	25719,04	4898,73	970,06	108,48	266580,42	50775,83	10054,77	1124,41	35,26	365,47	0,55	5,7
20	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-128,12 -64,06*2	2620,39				-335724,37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м3	155,48	3454,41				537091,67							
22	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (63327,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (68833,84 руб.) СП (30286,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (68833,84 руб.)	1 м3 утеплите ля	171,02	2157,89	346,48	231,91	56,01	369042,35	59255,01	39661,25	9578,83	3,04	519,9	0,34	58,15
23	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38919,5 руб.) СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38919,5 руб.)	100 м2 стяжки	10,3651	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106236,57	35609,61	14741,35	3309,89	27,22	282,14	1,94	20,11
24	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31255,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33973,06 руб.) СП (14948,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33973,06 руб.)	100 м2 стяжки	10,3651	12362,12	3155,34	510,37	122,3	128134,61	32705,41	5290,04	1267,65	25	259,13	0,75	7,77
25	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2488,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3110,28 руб.) СП (1368,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3110,28 руб.)	1 т	1,865718 1036,51*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	53447,62	3051,42	510,05	58,86	12,64	23,58	0,16	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (19200,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20870,54 руб.) СП (9183,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20870,54 руб.)	100 м2 кровли	10,3651	41722,95	1974,04	321,06	39,5	432462,55	20461,12	3327,82	409,42	14,36	148,84	0,2	2,07
27	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1202	152,7				-183545,4							
28	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	1202	112,14				134792,28							
29	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1182	179,21				-211826,22							
30	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	1182	136,26				161059,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (16679,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18130,38 руб.) СП (7977,37 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18130,38 руб.)	100 м примыканий	2,5404	54766,94	7004,61	736,79	132,21	139129,93	17794,51	1871,74	335,87	52,21	132,63	0,67	1,7
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-480,1	179,21				-86038,72							
33	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	107,71	136,26				14676,56							
34	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	107,71	112,14				12078,6							
35	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	154,04	46,7				7193,67							
36	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	254,04	100,35				25492,91							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2855,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
38	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	12	404,24				4850,88							
39	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2180,91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2726,14 руб.) СП (1008,67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2726,14 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2641	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4486,16	2630,5	151,3	95,64	70,88	18,72	2,78	0,73
парапетный узел																
40	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2810,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3054,88 руб.) СП (1344,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3054,88 руб.)	100 м2 покрытия	0,2168	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10656,96	3046,32	40,01	8,56	112,75	24,44	0,2	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2119888,89	346332,5	104483,5	21143,14		2685,27		125,28
Накладные расходы									337377,18							
Сметная прибыль									161498,43							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									2510350,4					2642,97		124,25
Полы									43434							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									57304,36					23,58		0,3
Отделочные работы									7675,74					18,72		0,73
Итого									2618764,5					2685,27		125,28
В том числе:																
Материалы									1669072,89							
Машины и механизмы									104483,54							
ФОТ									367475,6							
Накладные расходы									337377,18							
Сметная прибыль									161498,43							
Итого по разделу 2 Монтаж									2618764,5					2685,27		125,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Ограждение кровли																
41	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1434,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1559 руб.) СП (685,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1559 руб.)	100 м огражден ия	1,694 1,416+0,278	17849,47	863,07	425,86	57,24	30237	1462,04	721,41	96,96	6,67	11,3	0,29	0,49
42	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,73871 (1,10719+0,13972)-0,5082	54842,51				40512,71							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									70749,71	1462,04	721,41	96,96		11,3		0,49
Накладные расходы									1434,28							
Сметная прибыль									685,96							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									72869,95					11,3		0,49
Итого									72869,95					11,3		0,49
В том числе:																
Материалы									68566,26							
Машины и механизмы									721,41							
ФОТ									1559							
Накладные расходы									1434,28							
Сметная прибыль									685,96							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									72869,95					11,3		0,49
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-ВК2																
43	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2158,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2321,49 руб.) СП (1253,6 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2321,49 руб.)	1 м3 кладки	3,16	6078,45	655,77	301,45	78,88	19207,9	2072,23	952,58	249,26	5,4	17,06	0,4	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3742,52 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4024,22 руб.) СП (2173,08 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4024,22 руб.)	1 т металлических изделий	0,54074 0,41666+0,12408	53734,48	7396,7	323,07	45,37	29056,38	3999,69	174,7	24,53	63,73	34,46	0,23	0,12
45	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
46	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	46,3	390,37				18074,13							
47	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,15048	37705,72				5673,96							
48	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,17462	31463,9				5494,23							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5227,67 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5682,25 руб.) СП (2500,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5682,25 руб.)	100 м желобов	1,44	32160,95	3914,46	178,62	31,55	46311,77	5636,82	257,21	45,43	31,41	45,23	0,16	0,23
53	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2434	47477,76				-11556,09							
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6509	43613,07				-28387,75							
55	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	48	625,21				30010,08							
56	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	48	133,24				6395,52							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	251,12				4520,16							
58	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	85	876,38				74492,3							
59	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	36	261,38				9409,68							
60	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	287				5166							
61	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	85	307,49				26136,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	302	117,9				35605,8							
63	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	127	163,99				20826,73							
64	ТССЦ-301-5848 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	112,75				451							
65	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	302	22,04				6656,08							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									226037,93	5636,82	257,21	45,43		45,23		0,23
Накладные расходы									5227,67							
Сметная прибыль									2500,19							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									255497,46					45,23		0,23
Деревянные конструкции									-21731,67							
Итого									233765,79					45,23		0,23
В том числе:																
Материалы									220143,9							
Машины и механизмы									257,21							
ФОТ									5682,25							
Накладные расходы									5227,67							
Сметная прибыль									2500,19							
Итого по разделу 5 Водосточная система									233765,79					45,23		0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Будка выхода на крышу 2 шт.																
66	ТЕР08-04-003-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (754,01 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (810,76 руб.) СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (810,76 руб.)	100 м2 перегоро док	0,0794 3,97*2/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	6541,65	786,48	140,11	24,28	80,19	6,37	1,55	0,12
67	ТЕР15-01-063-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (3930,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4913,38 руб.) СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4913,38 руб.)	100 м2 поверхно сти об лицовк и	0,3082 0,1541*2	150928,13	15884,94	817,89	57,24	46516,05	4895,74	252,07	17,64	118,4	36,49	0,29	0,09
68	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (657,59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (953,03 руб.) СП (552,76 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (953,03 руб.)	1 м2 проема	2,74 1,37*2	595,24	347,82	111,92		1630,96	953,03	306,66		2,4	6,58		
69	ТСЦ-203-0232 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	2,74	3073,08				8420,24							
70	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (141,65 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (202,35 руб.) СП (101,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (202,35 руб.)	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1645,78	199,75	5,89	2,6	44	1,53	0,38	0,01
крыша																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (425,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (472,83 руб.) СП (203,32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (472,83 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1872,38	468,09	44,37	4,74	24,09	3,85	0,15	0,02
72	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (132,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (186,26 руб.) СП (96,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (186,26 руб.)	100 м2	0,0733	10619,94	2477,92	173,44	63,11	778,44	181,63	12,71	4,63	21,35	1,57	0,32	0,02
73	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (358,35 руб.) СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (358,35 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	481,85	358,01	120,2	0,34	13,16	2,6	0,01	
74	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	6,646	89,31				593,47							
75	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (385,19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (558,25 руб.) СП (323,79 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (558,25 руб.)	100 м2 покрытия	0,1098 0,0549*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1005,98	498,17	386,23	60,08	35,5	3,9	2,61	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	11,3094 10,98*1,03	233,55				2641,31							
77	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	10	11,93				119,3							
78	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (138,48 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (179,85 руб.) СП (86,33 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (179,85 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664,3	179,85	11,82		14,36	1,41		
79	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1892,61 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (2102,9 руб.) СП (904,25 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (2102,9 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,118 0,059*2	36079	17821,19	443,92		4257,32	2102,9	52,38		143	16,87		
80	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1251	8567,27				-1071,77							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	38,52 19,26*2	305,28				11759,39							
82	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694,29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (867,86 руб.) СП (321,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (867,86 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152,27	854,29	20,68	13,57	129,95	6,37	1,44	0,07
83	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
84	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
пол																
85	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (149,11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (158,63 руб.) СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (158,63 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	403,66	150,41	11,61	8,22	39,51	1,3	1,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (26,12 руб.) СП (13,32 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (26,12 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509,43	15,24	16,07	10,88	4	0,13	1,68	0,06
87	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14,1 руб.) СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14,1 руб.)	100 м2 поверхности	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		237,88	14,1	0,32		3,45	0,11		
88	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-4,015	55,66				-223,47							
89	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	4,015	22,06				88,57							
90	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (7,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9,85 руб.) СП (4,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9,85 руб.)	1 т	0,005904 3,28*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	169,13	9,66	1,61	0,19	12,64	0,07	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (123,09 руб.) СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (123,09 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	443,91	121,93	17,04	1,16	28,38	0,93	0,18	0,01
92	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,1351	2256,51				-304,85							
93	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,25	4232,34				1058,09							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									96124,11	11932,04	1481,73	165,78		91,24		0,82
Накладные расходы									9882,93							
Сметная прибыль									5254,76							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 2 шт. :																
Конструкции из кирпича и блоков									7733,47					6,37		0,12
Отделочные работы									67191,76					42,86		0,16
Строительные металлические конструкции									12976,5					10,48		0,29
Проемы (ремонтно-строительные)									1888,61					1,53		0,01
Деревянные конструкции									12429,57					21,88		0,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1007,54					1,57		0,02
Теплоизоляционные работы									2412,37					4,01		
Кровли									3513,85							
Полы									1926,79					2,47		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									181,34					0,07		
Итого									111261,8					91,24		0,82
В том числе:																
Материалы									82710,34							
Машины и механизмы									1481,73							
ФОТ									12097,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								9882,93							
	Сметная прибыль								5254,76							
	Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 2 шт.								111261,8					91,24		0,82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2847923,47	573933,8	135901,1	27195,23		4641,26		161,88
	Накладные расходы								523870,23							
	Сметная прибыль								262252,48							
	Итого по смете:															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								64747,39					207,7		6,43
	Кровли								3103333,02					3321,57		151,71
	Прочие ремонтно-строительные работы								193828,06					887,37		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								1671,27					3,71		0,24
	Проемы (ремонтно-строительные)								2950,62					5,35		0,09
	Полы								45360,79					2,47		0,11
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								57485,71					23,65		0,3
	Отделочные работы								81758,79					75,43		1,04
	Конструкции из кирпича и блоков								65325,94					57,89		1,5
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								10490,28					18,18		0,04
	Деревянные конструкции								-9302,1					21,88		0,11
	Строительные металлические конструкции								12976,5					10,48		0,29
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1007,54					1,57		0,02
	Теплоизоляционные работы								2412,37					4,01		
	Итого								3634046,18					4641,26		161,88
	В том числе:															
	Материалы								2138088,59							
	Машины и механизмы								135901,05							
	ФОТ								601129,06							
	Накладные расходы								523870,23							
	Сметная прибыль								262252,48							
	Непредвиденные затраты 1%								36340,46							
	Итого с непредвиденными								3670386,64							
	НДС 18%								660669,6							
	ВСЕГО по смете								4331056,24					4641,26		161,88

Составил:



Семенов А.В.