


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5115473 руб.

Средства на оплату труда 759587 руб.

Сметная трудоемкость 5955,61 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,24 124 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1287	1286	1		9,1	11,28		
2	ТЕР46-04- 008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (287 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (164 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,35 35 / 100	1032,04	978,03	54,01		361	342	19		8,58	3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРp58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парпетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2600 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1904 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парпетн ых решеток	2,15 215 / 100	1710,43	1703,27	7,16		3677	3662	15		14,8	31,82		
4	ТЕРp58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11266 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	4,616 (228+233,6) / 100	3437,61	3437,61			15868	15868			29,34	135,43		
5	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21161 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12092 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,9 1390 / 100	1944,48	1812,36	132,12		27028	25192	1836		15,9	221,01		
6	ТЕРp58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18260 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	13,9 1390 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	29276	24457	4819	1261	15,16	210,72	0,46	6,39
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (49918 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23850 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	23,46 1,07+7,11+2+1,01+0,33+1,43+1, 33+0,53+0,2+0,03+0,2+4,22+4	2562,31	2340,46	221,85	23,73	60112	54907	5205	557	19,27	452,07	0,12	2,82
8	ТЕРp58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от засыпки из керамзита /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12467 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7556 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,8312 (207,80*0.4) / 100	22725,17	22725,17			18889	18889			214,32	178,14		
10	ТЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (10747 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7871 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	10,386 1038,6 / 100	1465,7	1457,33	8,37		15223	15136	87		13,08	135,85		
11	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28702 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13727 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,386 1038,6 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	40362	28545	11817	2653	21,78	226,21	1,55	16,1
12	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (48 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0162	4210,79	4210,79			68	68			36,28	0,59		
13	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /горловины люк-лазов / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (23 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,022 2,20 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	40	30	10	2	12,3	0,27	0,45	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./ (МДС 81-36, 2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (3859 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2205 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,425 42,5 / 100	11650,45	8203,88	3446,57	1062,05	4951	3487	1464	451	56,61	24,06	5,38	2,29
Очистка от строительного мусора																
15	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (219 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (124 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	62,1585 414,39*0,15	223,04	4,15	218,89		13864	258	13606					
16	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	352,2315 414,39*0,85	34,59		34,59		12184		12184					
17	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	414,39	117,04		117,04		48500		48500					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									546401					1639,73		27,61
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (37412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17893 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,83 1083 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	111002	37207	15403	3458	27,22	294,79	1,94	21,01
19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6531 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,83 1083 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	26776	6834	1105	265	5	54,15	0,15	1,62
20	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (5667 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3075 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	14,02 1402 / 100	7252,3	430,01	9,66		101677	6029	135		3,45	48,37		
21	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1716	55,66				-95513							
22	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1716	9,25				15873							
23	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (45848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21927 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	10,83	59027	4224,73	2106,67	376,81	639262	45754	22815	4081	33,9	367,14	1,91	20,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-33,14	718,32				-23805							
25	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-83,72	6522,44				-546059							
26	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	216,6	1528,56				331086							
деревянные конструкции кровли																
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контробрезетка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (73818 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35269 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	27,755 23,305+4,45	11702,36	2925,54	277,32	29,6	324799	81198	7697	822	24,09	668,62	0,15	4,16
28	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0544	62045,77				-3375							
29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37714 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18019 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,18	11702,36	2925,54	277,32	29,6	165939	41484	3932	420	24,09	341,6	0,15	2,13
30	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0278	62045,77				-1725							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, опорный брус, накладка, черепной брусок, каркас карниза, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (30630 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14634 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	12,343	10930,23	2757,25	187,22		134912	34033	2311		22,5	277,72		
32	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0372	62045,77				-2308							
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14756 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7050 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,92 92 / 100	36078,99	17821,19	443,92		33193	16395	408		143	131,56		
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9752	8567,27				-8355							
35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	92	223,74				20584							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок/коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (13766 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10082 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,128	15110,79	3694,32	262,12	86,83	77488	18944	1344	445	31,83	163,22	0,44	2,26
38	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16070 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11770 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	8,9073	10619,94	2477,92	173,44	63,11	94595	22072	1545	562	21,35	190,17	0,32	2,85
41	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (48218 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	34,4567 3445,67 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	89368	61803	26932	818	12,91	444,84	0,14	4,82
42	ТССЦ-113-8072 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	1110	335,33				372216							
слуховое окно (3 шт.)																
43	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
45	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (493 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (282 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,193408 (6,4*(20,6+9,62))/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	904	542	260	45	22,2	4,29	1,15	0,22
46	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,193408	44611,5				8628							
Ходовой мостик:																
47	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (383 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,882 88,2/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	5027	411	91	14	3,8	3,35	0,08	0,07
пароизоляция кровли																
48	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (14050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6720 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	14,86 1486 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	63160	14890	3582	382	7,84	116,5	0,13	1,93
49	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,743	18265,13				-13571							
50	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1635	19,01				-31081							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1635	9,25				15124							
металлоконструкции кровли																
52	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (52131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43820 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	14,86	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	136146	67421	52272	8131	35,5	527,53	2,61	38,78
53	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	10,46144 1486*1,1*6,4/1000	44611,5				466701							
55	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	891,6 1486*6/10	12,39				11047							
56	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (31242 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14942 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,41	49155,72	14051,29	184,55	39,5	118465	33864	445	95	112,75	271,73	0,2	0,48
57	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,885	43613,07				-82211							
58	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, примыкания, капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	241	209,54				50499							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
59	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9891 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4730 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,763 76,3 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	37506	10721	141	30	112,75	86,03	0,2	0,15
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0.5967	43613,07				-26024							
61	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	83,93 76,3*1,1	209,54				17587							
62	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 1,62 / 100	410115,1	17624,29	10118,88	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18
63	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,62	3648,48				-5911							
64	Прайс-лист	Противопожарный люк-дверь "Пчела" 900х900	шт.	2	11406,78 13460/1,18				22814							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-пазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (493 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (236 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,038 3,8 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1868	534	7	2	112,75	4,28	0,2	0,01
66	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0297	43613,07				-1295							
67	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	4,18 3,8*1,1	209,54				876							
Покрытие вентканалов																
68	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4537 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,35 35 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17205	4918	65	14	112,75	39,46	0,2	0,07
69	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2737	43613,07				-11937							
70	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	38,5 35*1,1	209,54				8067							
71	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1282 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (916 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,3136 313,6/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	14891	1807	53	24	44	13,8	0,38	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,3073	40719,52				-12513							
73	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0157	28231,43				-443							
74	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,3136 313,6/1000	30555,06				9582							
75	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПИМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПИМ=12,23; МАТ=5,02 НР (331 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,29 29 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1188	479	38	1	10,62	3,08	0,02	0,01
76	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПИМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПИМ=12,23; МАТ=5,05 НР (204 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,29 29 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1258	295	25	1	7,66	2,22	0,02	0,01
Организованный водоотвод крыши																
77	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,43; ЗПИМ=12,23; МАТ=1,44 НР (7436 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4249 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	18	1094,26	419,61	103,72	1,96	19697	7553	1867	35	2,94	52,92	0,01	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов+ водосточные трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (18195 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8702 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	5,012 (270*231,2) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	161191	19619	895	158	31,41	157,43	0,16	0,8
79	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	54	189,61				10239							
80	ТССЦ-301-5610 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156- 168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	198	67,96				13456							
81	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	231	22,04				5091							
Кровельное ограждение																
82	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1854 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (887 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,19 219 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	39090	1890	933	125	6,67	14,61	0,29	0,64
Снегозадержатель																
83	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1811 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (866 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,14 214 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	38198	1847	911	122	6,67	14,27	0,29	0,62
84	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,642	54842,51				-35209							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	107	545,52				58371							
Итого по разделу 2 Монтаж									3745823					4315,88		104,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3298044	734513	245448	25074		5955,61		131,75
Накладные расходы									638575							
Сметная прибыль									355606							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									367359					887,77		11,5
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									62773					228,3		0,22
Деревянные конструкции									1026304					1897,12		9,69
Прочие ремонтно-строительные работы									38912					178,14		
Кровли									985781					1646,6		64,12
Проемы (ремонтно-строительные)									4282					14,39		0,12
Стены (ремонтно-строительные)									81					0,27		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									71184					76,98		2,47
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									14207							
Погрузо-разгрузочные работы									12184							
Перевозка грузов автотранспортом									48500							
Полы									14906					48,37		
Теплоизоляционные работы									870946					444,84		4,82
Строительные металлические конструкции									739057					527,53		38,78
Автомобильные дороги									22814							
Конструкции из кирпича и блоков									9582							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3353					5,3		0,02
Итого									4292225					5955,61		131,75
В том числе:																
Материалы									2318083							
Машины и механизмы									245448							
ФОТ									759587							
Накладные расходы									638575							
Сметная прибыль									355606							
Непредвиденные затраты 1%									42922							
Итого с непредвиденными									4335147							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%									780326							
ВСЕГО по смете									5115473					5955,61		131,75

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)