

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 68832,94 руб.

Средства на оплату труда 13719 руб.

Сметная трудоемкость 94,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРп65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (617 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,208 (10*10+0,8)/100	4710,75	4710,75			980	980			37,8	7,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=2,34 НР (243 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6/100	3733,12	3723,99	9,13	1,57	224	223	1		25,696	1,54	0,008	
3	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1754 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (724 руб.): 45%=83%*0,8 * (0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,45 45/100	3592,24	3570,96	21,28	3,96	1617	1607	10	2	24,64	11,09	0,02	0,01
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									6698					20,49		0,01
Раздел 2. Монтажные работы																
Водопровод В1																
4	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (1821 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1040 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,1 10/100	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	2311	1765	308	93	121,8	12,18	4,72	0,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,68 НР (2284 руб.): 98%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1305 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,1 10/100	28761,25	21686,6	5256,43	1617,66	2876	2169	526	162	149,64	14,96	8,2	0,82
6	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (237 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,008 0,8/100	37639,91	27570,58	8519,57	2647,31	301	221	68	21	190,24	1,52	13,42	0,11
7	ТССЦ-302-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	шт.	18 9+9	16,84				303							
8	ТССЦ-301-1695 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1695 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	3	67,1				201							
9	ТССЦ-301-1696 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1696 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	3	130,52				392							
10	ТССЦ-301-1696 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1696 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	1	130,52				131							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5010 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96	шт.	3	7,96				24							
12	ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,95	шт.	3	3,16				9							
13	ТССЦ-507-0916 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0916 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	10 шт.	0,1 1/10	176,98				18							
14	ТССЦ-507-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	10 шт.	0,5 5/10	285,38				143							
15	ТССЦ-507-0914 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0914 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	10 шт.	0,4 4/10	165,89				66							
16	ТССЦ-507-3300 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	3	12,97				39							
17	ТССЦ-507-3296 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	1	7,69				8							
18	ТССЦ-507-3297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3297 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	1	11,06				11							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-507-3295 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3295 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	3	7,99				24							
20	ТССЦ-507-3297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3297 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	1	11,06				11							
21	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (785 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (490 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	10 м трубопро вода	2 (10+10)/10	7440,13	510,11	126,8		14880	1020	254		3,52	7,04		
22	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-2,876	920,2				-2646							
23	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-22	425,89				-9370							
24	ТССЦ-104-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	м	11 1,1*10	35,52				391							
25	ТССЦ-104-0846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0846 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5	м	11 1,1*10	55,23				608							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР16-06-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=3,2 НР (858 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (491 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 узел	1	7132,9	872,37	63,9	3,91	7133	872	64	4	6,58	6,58	0,02	0,02
27	ТССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	-1	3685,01				-3685							
28	ТССЦ-301-3151 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3151 1 квартал 2016 г. МАТ=3,44	шт.	1	5738,13				5738							
Канализация																
29	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=2,34 НР (548 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (313 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6/100	19907,57	9309,97	22,84	3,91	1194	559	1		64,24	3,85	0,02	
30	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (3941 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2252 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,45 45/100	29678,41	8927,41	53,2	9,91	13445	4017	24	4	61,6	27,72	0,05	0,02
Итого по разделу 2 Монтажные работы									51057					73,85		1,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									37377	13433	1256	286		94,34		1,45
Накладные расходы									13088							
Сметная прибыль									7290							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									1989					7,86		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									50628					79,44		1,45
Теплоизоляционные работы									5138					7,04		
Итого									57755					94,34		1,45
В том числе:																
Материалы									22688							
Машины и механизмы									1256							
ФОТ									13719							
Накладные расходы									13088							
Сметная прибыль									7290							
Непредвиденные затраты 1%									578							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									58333							
НДС 18%									10499,94							
ВСЕГО по смете									68832,94					94,34		1,45

Составил:

Проверил: