

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1683578 руб.

Средства на оплату труда 235189 руб.

Сметная трудоемкость 1819,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт крыши																
Демонтажные работы																
91	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4164 руб.): 84%=110%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2379 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,735 273,5/100	1944,48	1812,36	132,12		5318	4957	361		15,9	43,49		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3515 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (2574 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,675 267,5/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5634	4707	927	243	15,16	40,55	0,46	1,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6373 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4668 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,735 273,5/100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	9616	8750	866	226	27,08	74,06	0,42	1,15
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / разборка (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1511 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (722 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхно- сти	1,997 199,7/100	994,4	801,55	192,85	20,55	1986	1601	385	41	6,27	12,52	0,1	0,2
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора / шлак, помет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2400 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (1454 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,16 40*0,4/100	22725,17	22725,17			3636	3636			214,32	34,29		
6	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 окон	0,01 1/100	39658,29	39612,24	46,05		397	397			341,3	3,41		
7	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Демонтаж обшивки карнизов деревянных (прим) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,2 НР (1991 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (951 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 потолка	0,38 38/100	6128,57	5788,7	339,87	31,55	2329	2200	129	12	45,86	17,43	0,16	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (218 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (156 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	15564,02	15564,02			311	311			134,1	2,68		
10	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (78 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,037 3,7/100	4210,79	4210,79			156	156			36,28	1,34		
93	ТЕРр56-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (61 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (44 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1/100	8688,56	8688,56			87	87			72,79	0,73		
94	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,98; ЗПМ=12,23 НР (55 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (40 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,014 1,4/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	79	76	3	3	46,11	0,65	0,93	0,01
13	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (24 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,018 1,8/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	38	32	6	2	15,16	0,27	0,46	0,01
Строительные работы																
Крыша																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (11738 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (9005 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	3,8	9680,45	4146,46	267,84	84,88	36786	15757	1018	323	35,39	134,48	0,43	1,63
15	ТЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85; МАТ=5,94 НР (4590 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (2740 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,384 38,4/100	24060,99	17837,94	8,32		9239	6850	3		131,4	50,46		
16	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (23117 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (11045 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	8,692 0,798+1,508+0,594+0,008+0,42 8+0,648+0,095+0,147+0,765+0, 434+0,027+0,011+0,028+0,06+0 ,11+0,844+0,11+0,16+0,096+0,3 5+0,108+0,547+0,655+0,133+0, 028	11702,36	2925,54	277,32	29,6	101717	25429	2410	257	24,09	209,39	0,15	1,3
18	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (347 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (248 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,085	47483,65	5763,27	169,99	74,97	4036	490	14	6	44	3,74	0,38	0,03
19	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
20	ТЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,92 НР (51 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (28 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 жалюзий ных решеток	0,01 1/100	18523,01	5756,42	2,56	1,96	185	58			46,19	0,46	0,01	
21	ТССЦ-101-0941 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	компл.	1	50,95				51							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слух. окна профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (103 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (86 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,035 3,5/100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	160	148	10	1	32,59	1,14	0,12	
122	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,02156 3,5*5,6*1,1/1000	48775,24				1052							
95	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1985 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (950 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,1 210/100	4250,34	1002	241,06	25,68	8926	2104	506	54	7,84	16,46	0,13	0,27
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-231	19,01				-4391							
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,11	18265,13				-2009							
27	ТССЦ-101-0322 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0322 1 квартал 2016 г. МАТ=18,39	т	-0,13	54299,6				-7059							
96	ТССЦ-101-6074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикроэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	231	108,08				24966							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	ТЕР12-01-013-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (8890 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (4252 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	2,1 210/100	59027	4224,73	2106,67	376,81	123957	8872	4424	791	33,9	71,19	1,91	4,01
115	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-6,4	718,32				-4597							
116	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-16	6522,44				-104359							
117	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	42 210*0,2	1528,56				64200							
38	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (2147 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1572 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	1,405 140,5/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	9565	3002	83	22	18,41	25,87	0,08	0,11
39	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3409 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (2497 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	1,27 127/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	19191	4692	333	110	31,83	40,42	0,44	0,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ТЕР11-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1086 руб.): 94%=123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (589 руб.): 51%=75%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,686 268,6/100	7252,3	430,01	9,66		19480	1155	26		3,45	9,27		
124	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-330	55,66				-18368							
125	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	330	22,06				7280							
43	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (9648 руб.): 69%=90%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (8110 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,75 275/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	25195	12477	9673	1505	35,5	97,63	2,61	7,18
100	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	1,684925 5,67*275*1,1/1000	48775,24				82183							
126	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	10 шт.	165 275*6/10	13,19				2176							
101	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	27	181,88				4911							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6897 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3295 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,43 43/100	36078,99	17821,19	443,92		15514	7663	191		143	61,49		
127	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,46	8567,27				-3941							
128	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,251207 41*1,1*5,57/1000	40212,93				10102							
129	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (423 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19		1,93	7,72		
130	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,15	43613,07				-6542							
102	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,058 9,5*1,1*5,57/1000	48775,24				2829							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,08688 (60,24+26,64)/1000	52125,65				4529							
132	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (104 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м ходов	0,24 20*1,2/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1368	112	25	4	3,8	0,91	0,08	0,02
133	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,29	4251,44				-1233							
134	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	0,378 0,36+0,016+0,002	5043,42				1906							
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02 2/100	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1		3,83	0,08	0,01	
52	ТЕРп62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (101 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,081 8,1/100	7087,69	1841,47	668,73		574	149	54		14,59	1,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (500 руб.): 92%=120%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (239 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м огражден ия	0,59 59 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	10531	509	251	34	6,67	3,94	0,29	0,17
136	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,18	54842,51				-9872							
137	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	30	545,52				16366							
54	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16107 руб.): 77%=100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (10041 руб.): 48%=70%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	11,51 1151/100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	29853	20645	8996	273	12,91	148,59	0,14	1,61
55	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	370	89,31				33045							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (119 руб.): 90%=118%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (57 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0067	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2748	118	68	14	142,68	0,96	10,92	0,07
138	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							
Бетонная площадка																
58	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (18 руб.): 94%=123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (10 руб.): 51%=75%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,018	4166,48	943,54	646,6	135,02	75	17	12	2	7,7	0,14	0,88	0,02
59	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (34 руб.): 80%=105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (19 руб.): 44%=65%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0018 0,18/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	711	37	25	6	180	0,32	18	0,03
60	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (83 руб.): 94%=123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 51%=75%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,018 1,8/100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	222	83	6	5	39,51	0,71	1,27	0,02
61	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (2 руб.): 94%=123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1 руб.): 51%=75%*0.85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,018 1,8/100	1941,44	58,09	61,24	41,46	35	1	1	1	0,5	0,01	0,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (60 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,014699 14,6991/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	698	85	2	1	44	0,65	0,38	0,01
Устройство асфальтобетонной отмостки																
63	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 НР (484 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (260 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0578 5,78/100	29291,29	2857,91	26268,78	4071,37	1693	165	1518	235	24,19	1,4	20,6	1,19
65	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (1441 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (774 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,578	28910,12	2052,56	420,51	8,32	16710	1186	243	5	15,12	8,74	0,05	0,03
Облицовка цоколя																
66	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (575 руб.): 84%=110%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (328 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,2628 26,28/100	2601,08	2601,08			684	684			22,82	6		
105	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (1637 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (978 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,2628 26,28/100	26693,5	9301,04	63,48		7015	2444	17		81,6	21,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2170 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1004 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2628 26,28/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	4464	2618	151	95	70,88	18,63	2,78	0,73
68	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (329 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (194 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2628 26,28/100	7087,69	1841,47	668,73		1863	484	176		14,59	3,83		
69	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (по цоколю) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (771 руб.): 92%=120%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (369 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0595	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2925	836	11	2	112,75	6,71	0,2	0,01
Облицовка стен металлосоайдингом																
106	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (4381 руб.): 77%=100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2731 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	2,9351 293,51/100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	7729	5673	125	17	16,06	47,14	0,03	0,09
140	ТССЦ-104-0505 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные "Тех Баттс 75" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0505 1 квартал 2016 г. МАТ=5,55	м3	14,6755	3507,77				51478							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР15-01-062-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,59 НР (45201 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (20905 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	2,9351 293,51/100	140470,05	19192,78	769,51	57,24	412294	56333	2259	168	141,38	414,96	0,29	0,85
72	ТЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,16 НР (18136 руб.): 93%=122%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (10531 руб.): 54%=80%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,56 356/100	6820,14	5477,69	33,84		24280	19501	120		43,4	154,5		
Двери, окно																
73	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (459 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (386 руб.): 58%=85%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м2 проема	1,911	595,23	347,82	111,92		1137	665	214		2,4	4,59		
108	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	9651,18				9651							
76	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	1	1910,09				1910							
77	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (279 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (133 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,01911	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	2996	267	199	43	104,28	1,99	11,35	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м2	-1,9	1193,7				-2268							
110	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411							
79	ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м2	1,89	1193,7				2256							
111	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (337 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (161 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0154 1,4*1,1/100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	7819	369	42	5	187,55	2,89	1,76	0,03
Козырек																
82	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (88 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (74 руб.): 58%=85%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,01432 14,32/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	198	116	52	11	63,28	0,91	3,82	0,05
83	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,01432 14,32/1000	56908,96				815							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (18 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 58%=85%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,02006 $((4,25*2)+(3,7*2)+(2,08*2))/1000$	3965,49	863,19	2157,95	437,1	80	17	43	9	6,59	0,13	2,09	0,04
85	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,02006 $((4,25*2)+(3,7*2)+(2,08*2))/1000$	56908,96				1142							
86	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (84 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (71 руб.): 58%=85%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,024 2,4/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	220	109	84	13	35,5	0,85	2,61	0,06
139	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	10 шт.	1,44 2,4*6/10	13,19				19							
112	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,0125	50702,27				634							
90	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	26	34,59		34,59		899		899					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	26	58,52		58,52		1522		1522					
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									1412635					1819,97		23,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1114776	230628	38672	4561		1819,97		23,11
Накладные расходы									189882							
Сметная прибыль									107977							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13499					49,49		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									71726					184,58		3,06
Кровли									190816					118,54		4,66
Прочие ремонтно-строительные работы									7490					34,29		
Деревянные конструкции									194952					301,69		1,81
Проемы (ремонтно-строительные)									6826					9,79		0,05
Стены (ремонтно-строительные)									57529					134,48		1,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									19140					71,9		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									264					0,46		
Строительные металлические конструкции									152818					105,25		7,33
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									-1954					0,08		
Полы									10557					10,13		0,04
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3120					5,01		
Теплоизоляционные работы									122320					195,73		1,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									764					0,32		0,03
Автомобильные дороги									21362					10,14		1,22
Отделочные работы									486038					433,59		1,58
Конструкции из кирпича и блоков									52947					154,5		
Погрузо-разгрузочные работы									899							
Перевозка грузов автотранспортом									1522							
Итого									1412635					1819,97		23,11
В том числе:																
Материалы									845476							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								38672							
	ФОТ								235189							
	Накладные расходы								189882							
	Сметная прибыль								107977							
	Непредвиденные расходы 1%								14126							
	Итого с непредвиденными								1426761							
	НДС 18%								256817							
	ВСЕГО по смете								1683578					1819,97		23,11

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____