

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ 124942 руб.
Средства на оплату труда 9149 руб.
Сметная трудоемкость 65,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-524-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (123 руб.) СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (123 руб.)	1 шт.	1	129,76	121,69	8,07	0,61	130	122	8	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (214 руб.) СП (111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (214 руб.)	1 шт.	2	158,5	100,9	57,6	5,87	317	202	115	12
3	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж прибора, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (16 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (23 руб.)	1 шт.	1	22,63	22,63			23	23		
4	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (348 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (484 руб.) СП (252 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (484 руб.)	100 м	0,44 44/100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	485	483	1	1
5	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	2116,55	2096,1	20,45	15,78	21	21		
6	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	665,68	665,68			13	13		
7	ТЕРр67-4-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж патронов, подвесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	426,34	426,34			9	9		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Монтажные работы												
8	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (356 руб.)	1 шт.	1	1326,33	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20
9	ТССЦ-509-1700 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1700 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	8449,77				8450			
10	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (631 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (779 руб.) СП (405 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	2	682,02	343,42	315,5	46,11	1364	687	631	92
11	ТССЦ-509-1312 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:(ЩРН-12з-1 36УХЛЗ - 1ЩРЭ, 2ЩРЭ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1312 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	шт.	2	4100,87				8202			
12	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1101 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1359 руб.) СП (707 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1359 руб.)	100 м	0,6 60/100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1586	1358	71	1
13	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	40	20,68				827			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-509-1834 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	20	36,08				722			
15	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (378 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (467 руб.) СП (243 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (467 руб.)	100 м	1,2 120/100	456,25	387,69	14,83	1,96	548	465	18	2
16	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,6 60/100	24951,61				14971			
17	ТССЦ-501-8484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,6 60/100	53167,25				31900			
18	ТССЦ-503-0538 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка КЭМ-4 (КМ41235 85*85*40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0538 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	4	41,02				164			
19	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 НР (128 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (158 руб.)	100 м	0,06 6/100	3086,53	2617,34	314,75	17,73	185	157	19	1
20	ТССЦ-103-2430 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2430 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	0,6 6/10	113,49				68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (93 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (115 руб.) СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (115 руб.)	100 м	0,03 3/100	4597,32	3782,98	591,99	51,24	138	113	18	2
22	ТССЦ-103-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	0,3 3/10	481,97				145			
23	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (70 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (87 руб.) СП (45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (87 руб.)	100 м	0,07 7/100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	104	86	6	1
24	ТССЦ-501-8509 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8509 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,007 7/1000	131322,46				919			
25	ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (593 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (732 руб.) СП (381 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (732 руб.)	100 м	0,45 45/100	1978,58	1605,55	162,89	21,65	890	722	73	10
26	ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=2,65	1000 м	0,045 45/1000	60832,21				2737			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-507-4170 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4170 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	2	152,39				305			
28	ТССЦ-507-4172 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4172 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	2	385,83				772			
29	ТССЦ-509-0089 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0089 1 квартал 2016 г. МАТ=10,24	шт.	2	118,89				238			
30	ТССЦ-111-0144 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0144 1 квартал 2016 г. МАТ=2,88	шт.	2	63,22				126			
31	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (166 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (205 руб.) СП (107 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (205 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	10971,31	10202,76	296,17	39,5	219	204	6	1
32	ТССЦ-509-0763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) (ФБ064-15-002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0763 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	шт.	2	223,42				447			
33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (160 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (198 руб.) СП (103 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (198 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	11340,23	9889,67	148,31	19,69	227	198	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦ-509-1368 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ЛВО-27-235-170 2x18W со стеклом (ЛВО72-8-741) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1368 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	шт.	2	829,03				1658			
35	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (208 руб.) СП (108 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (208 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	277	205	30	3
36	ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ (ФПП03-20-001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	2	583,43				1167			
37	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	4	102,86				411			
38	ТЕРм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительная установка на пультах и панелях реле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,09 НР (51 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ (66 руб.) СП (34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (66 руб.)	1 шт.	1	67,62	66,29			68	66		
39	ТССЦ-509-0587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле электротепловые токовые: РТТ-111 УХЛ4 (ФР 601) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	шт.	1	359,7				360			
40	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 шт.	0,04 4/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4	41,53				166			
42	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1793 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2213 руб.) СП (1151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2213 руб.)	100 м	0,5 50/100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	2679	2210	106	3
43	ТССЦ-501-8216 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8216 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	1000 м	0,05 50/1000	76994,72				3850			
44	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (684 руб.) СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (684 руб.)	100 м	0,23 23/100	3874,65	2927,98	562,38	49,29	891	673	129	11
45	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,0299	26645,8				797			
46	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (452 руб.) СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (452 руб.)	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11
47	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,0348	29263,43				1018			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Монтажные работы									102709			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									92721	8977	1545	172
Накладные расходы									7358			
Сметная прибыль									4756			
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									94788			
Монтаж оборудования									8500			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									1181			
Материалы для монтажных работ									213			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									153			
Итого									104835			
В том числе:												
Материалы									82199			
Машины и механизмы									1545			
ФОТ									9149			
Накладные расходы									7358			
Сметная прибыль									4756			
Непредвиденные расходы 1%									1048			
Итого с непредвиденными									105883			
НДС 18%									19059			
ВСЕГО по смете									124942			

Составил: _____ Афанасьева Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)