

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 73354 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9016 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 64,26 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
41	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	1 шт.	2	82,68	77,42	5,26	0,61	165	155	11	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж прибора, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (16 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (23 руб.)	1 шт.	1	22,63	22,63			23	23		
43	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (278 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (386 руб.) СП (201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (386 руб.)	100 м	0,35 35/100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	385	385	1	1
45	<b>ТЕРр67-4-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	2116,55	2096,1	20,45	15,78	21	21		
46	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20 руб.)	100 шт.	0,03 3/100	665,68	665,68			20	20		
47	<b>ТЕРр67-4-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж патронов, подвесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	426,34	426,34			4	4		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>1386</b>			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
68	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (356 руб.)	1 шт.	1	1326,33	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТССЦ-509-1700</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1700 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	8449,77				8450			
48	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (631 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (779 руб.) СП (405 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	2	682,02	343,42	315,5	46,11	1364	687	631	92
69	<b>ТССЦ-509-1312</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1 (ЩРН-12з-1 36УХЛЗ - 1ЩРЭ, 2ЩРЭ, 3ЩРЭ, 4ЩРЭ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1312 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	шт.	2	4100,87				8202			
5	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (918 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1133 руб.) СП (589 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1133 руб.)	100 м	0,5 50/100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1322	1132	59	1
6	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	40	20,68				827			
7	<b>ТССЦ-509-1834</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	10	36,08				361			
8	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (328 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (405 руб.) СП (211 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (405 руб.)	100 м	1,04 104/100	456,25	387,69	14,83	1,96	475	403	15	2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,07 70/1000	24951,61				1747			
10	<b>ТССЦ-501-8484</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,034 34/1000	53167,25				1808			
49	<b>ТССЦ-503-0538</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка КЭМ-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0538 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	4	41,02				164			
50	<b>ТЕРм08-02-409-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 НР (384 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (474 руб.) СП (246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (474 руб.)	100 м	0,18 18/100	3086,53	2617,34	314,75	17,73	556	471	57	3
52	<b>ТССЦ-103-2430</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2430 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	1,8 18/10	113,49				204			
53	<b>ТЕРм08-02-409-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (186 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (230 руб.) СП (120 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (230 руб.)	100 м	0,06 6/100	4597,32	3782,98	591,99	51,24	276	227	36	3
54	<b>ТССЦ-103-2434</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	0,6 6/10	481,97				289			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (151 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (187 руб.) СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (187 руб.)	100 м	0,15 15/100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	222	185	13	2
56	<b>ТССЦ-501-8509</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8509 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,015 15/1000	131322,46				1970			
57	<b>ТЕРм08-02-412-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (593 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (732 руб.) СП (381 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (732 руб.)	100 м	0,45 45/100	1978,58	1605,55	162,89	21,65	890	722	73	10
58	<b>ТССЦ-502-0878</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=2,65	1000 м	0,045 45/1000	80832,21				2737			
14	<b>ТСЦ-507-4170</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-4170 45543 Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм МАТ=3,68	шт.	2	164,94				330			
32	<b>ТСЦ-507-4172</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-4172 45545 Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 32 мм МАТ=3,68	шт.	2	417,61				835			
15	<b>ТССЦ-509-0089</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0089 1 квартал 2016 г. МАТ=10,24	шт.	2	118,89				238			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТССЦ-111-0144</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0144 1 квартал 2016 г. МАТ=2,88	шт.	2	63,22				126			
61	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (166 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (205 руб.) СП (107 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (205 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	10971,31	10202,76	296,17	39,5	219	204	6	1
62	<b>ТССЦ-509-0762</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52) (ФБ064-15-002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0762 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	шт.	2	194,8				390			
26	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (80 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (99 руб.) СП (51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (99 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	11340,23	9889,67	148,31	19,69	113	99	1	
27	<b>ТССЦ-509-1368</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом (ЛБ072-8-741) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1368 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	шт.	1	829,03				829			
29	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (208 руб.) СП (108 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (208 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	277	205	30	3
30	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ (ФЛП03-20-001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	2	583,43				1167			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТССЦ-509-1687</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	4	102,86				411			
33	<b>ТЕРм10-04-030-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительная установка на пультах и панелях реле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,09 НР (51 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ (66 руб.) СП (34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (66 руб.)	1 шт.	1	67,62	66,29			68	66		
12	<b>ТССЦ-509-0587</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	шт.	1	359,7				360			
13	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 шт.	0,04 4/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4	
64	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4	41,53				166			
35	<b>ТЕРм08-02-472-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1793 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2213 руб.) СП (1151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2213 руб.)	100 м	0,5 50/100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	2679	2210	106	3
36	<b>ТССЦ-501-8216</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8216 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	1000 м	0,05 50/1000	76994,72				3850			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	<b>ТЕРм08-02-472-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (684 руб.) СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (684 руб.)	100 м	0,23 23/100	3874,65	2927,98	562,38	49,29	891	673	129	11
65	<b>ТССЦ-101-4686</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0299	34360,2				1027			
66	<b>ТЕРм08-02-471-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (452 руб.) СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (452 руб.)	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11
67	<b>ТССЦ-101-1641</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,0348	29263,43				1018			
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									<b>60162</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									49603	8852	1479	164
Накладные расходы									7259			
Сметная прибыль									4687			
<b>Итого по смете:</b>												
Электромонтажные работы на других объектах									51439			
Монтаж оборудования									8500			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									964			
Материалы для монтажных работ									493			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									153			
Итого									61549			
В том числе:												
Материалы									39272			
Машины и механизмы									1479			
ФОТ									9016			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									7259			
Сметная прибыль									4687			
Непредвиденные расходы 1%									615			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>62164</b>			
НДС 18%									11190			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>73354</b>			

Составил: \_\_\_\_\_Афанасьева Т.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)