


_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость монтажных работ _____ 120085 руб.

Средства на оплату труда _____ 15659 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв.2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
42	ТЕРм08-03-524-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	129,8	121,69	8,07	0,61	130	122	8	1	0,84	0,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (346 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (222 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	158,5	100,9	57,6	5,87	634	404	230	23	0,7	2,8	0,03	0,12
43	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (317 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (229 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4 (25+15)/100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	441	439	1	1	9,64	3,86	0,01	
45	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (30 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	2116,55	2096,1	20,45	15,78	42	42			17,89	0,36	0,08	
46	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	665,68	665,68			40	40			5,84	0,35		
47	ТЕРр67-4-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж патронов, подвесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	426,34	426,34			17	17			3,74	0,15		
49	ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж изолятора (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,3 НР (65 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	23,89	19,45	4,44	0,61	96	78	18	2	0,14	0,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2906					8,92		0,12
Раздел 2. Монтажные работы																
51	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1326,33	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20	2,32	2,32	0,1	0,1
52	ТССЦ-509-1700 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1700 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	8449,77				8450							
53	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (1262 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (810 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	682,02	343,42	315,5	46,11	2728	1374	1262	184	2,37	9,48	0,29	1,16
4	ТССЦ-509-1312 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:(ЩРН-12з-1 36УХЛЗ - 1ЩРЭ, 2ЩРЭ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1312 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	шт.	4	4100,87				16403							
5	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2018 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1295 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,1 (100+10)/100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2907	2489	130	2	16,29	17,92	0,01	0,01
6	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	100	20,68				2068							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТССЦ-509-1834 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	10	36,08				361							
8	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (348 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,72 (140+32)/100	456,25	387,69	14,83	1,96	785	667	26	3	2,82	4,85	0,01	0,02
9	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,14 140/1000	24951,61				3493							
10	ТССЦ-501-8484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,032 32/1000	53167,25				1701							
55	ТССЦ-503-0538 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка КЭМ-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0538 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	шт.	10	41,02				410							
54	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (918 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (589 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5 50/100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1322	1132	59	1	16,29	8,15	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (1346 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (864 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,48 (24*24)/100	5986,9	3387,1	931,05	74,97	2874	1626	447	36	24,64	11,83	0,38	0,18
32	ТССЦ-103-0133 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0133 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	24	52,6				1262							
41	ТССЦ-103-0128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0128 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37	м	24	34,39				825							
48	ТССЦ-507-4170 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4170 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	4	152,39				610							
50	ТССЦ-507-4172 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4172 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	шт.	3	385,83				1157							
60	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 НР (256 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,12 12/100	3086,53	2617,34	314,75	17,73	370	314	38	2	19,04	2,28	0,09	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТССЦ-103-2430 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2430 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	1,2 12/10	113,49				136							
62	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (373 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,12 12/100	4597,32	3782,98	591,99	51,24	552	454	71	6	27,52	3,3	0,26	0,03
63	ТССЦ-103-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	1,2 12/10	481,97				578							
56	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (604 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,6 60/100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	889	739	53	7	8,96	5,38	0,06	0,04
57	ТССЦ-501-8509 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8509 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,06 60/1000	131322,46				7879							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (263 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2 20/100	1978,58	1605,55	162,89	21,65	396	321	33	4	11,68	2,34	0,11	0,02
59	ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=2,65	1000 м	0,02 20/1000	60832,21				1217							
15	ТССЦ-509-0089 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крюк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0089 1 квартал 2016 г. МАТ=10,24	шт.	2	118,89				238							
28	ТССЦ-111-0144 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим анкерный (СИП) РА 25x100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0144 1 квартал 2016 г. МАТ=2,88	шт.	2	63,22				126							
64	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (332 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	10971,31	10202,76	296,17	39,5	439	408	12	2	70,4	2,82	0,2	0,01
65	ТССЦ-509-0762 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52) (ФБ064-15-002) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0762 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	шт.	4	194,8				779							
26	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (80 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1/100	11340,23	9889,67	148,31	19,69	113	99	1		68,24	0,68	0,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-509-1368 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ЛВО-27-235-170 2x18W со стеклом (ЛБО72-8-741) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1368 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	шт.	1	829,03				829							
29	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (337 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	553	409	61	7	70,64	2,83	0,88	0,04
30	ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ (ФПП03-20-001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	4	583,43				2334							
66	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	8	102,86				823							
33	ТЕРм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительная установка на пультах и панелях реле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,09 НР (104 руб.): 78%=92%*0.85 от ФОТ СП (69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	67,62	66,29			135	133			0,5	1		
12	ТССЦ-509-0587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	шт.	2	359,7				719							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (296 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 8/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	402	366	7		31,6	2,53	0,03	
67	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	8	41,53				332							
35	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1793 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5 50/100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	2679	2210	106	3	32,16	16,08	0,03	0,02
36	ТССЦ-501-8216 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8216 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	1000 м	0,05 50/1000	76994,72				3850							
37	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,23 23/100	3874,65	2927,98	562,38	49,29	891	673	129	11	21,3	4,9	0,25	0,06
68	ТССЦ-101-4686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0299	34360,2				1027							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11	10,7	3,21	0,19	0,06
70	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,0348	29263,43				1018							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									97854					101,9		1,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									79986	15333	2999	326		110,82		1,89
Накладные расходы									12631							
Сметная прибыль									8142							
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									90079					105,1		1,89
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									1208					4,72		
Монтаж оборудования									8450							
Материалы для монтажных работ									714							
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									308					1		
Итого									100759					110,82		1,89
В том числе:																
Материалы									61654							
Машины и механизмы									2999							
ФОТ									15659							
Накладные расходы									12631							
Сметная прибыль									8142							
Непредвиденные расходы 1%									1008							
Итого с непредвиденными									101767							
НДС 18%									18318							
ВСЕГО по смете									120085					110,82		1,89

Составил: _____ Афанасьева Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____