

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1195293 руб.

Средства на оплату труда 223964 руб.

Сметная трудоемкость 1516,34 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-03-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (2877 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3425 руб.) СП (1644 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3425 руб.)	100 отверстий	2,7	1997,2	1268,62	728,58		5392	3425	1967	
2	ТЕР46-03-014-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (232 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (276 руб.) СП (132 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (276 руб.)	100 отверстий	2,7	168,94	102,24	66,7		456	276	180	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр65-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (940 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1492 руб.) СП (597 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1492 руб.)	100 м трубопровода	0,16 16 / 100	10019,09	9275,84	122,73	51,24	1603	1484	20	8
4	<b>ТЕРр65-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (3597 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (5709 руб.) СП (2284 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5709 руб.)	100 м трубопровода	1,35 135 / 100	4577,82	4209,2	54,18	19,69	6180	5682	73	27
5	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ДЕМОНТАЖ) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (15345 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (15658 руб.) СП (8768 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (15658 руб.)	100 м трубопровода	4,38 438 / 100	3592,24	3570,96	21,28	3,96	15734	15641	93	17
6	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,54313 (135*3,03+16*8,38)/1000	99,84		99,84		54		54	
7	<b>ТССЦпг-01-01-01-031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автопогрузчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-031 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,54313 (135*3,03+16*8,38)/1000	193,27		193,27		105		105	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									65939			
Раздел 2. Земляные работы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (Прил. 1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23 НР (200 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ (274 руб.) СП (93 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (274 руб.)	1000 м3 грунта	0,02 (5*1*2*2) / 1000	33627,66	1759,07	31868,59	11952,28	673	35	638	239
9	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (129 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (65 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)	100 м3 грунта	0,01 (0,5*2) / 100	21064,17	21064,17			211	211		
10	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1243 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (2037 руб.) СП (631 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2037 руб.)	100 м3 грунта	0,21 (10,5*2) / 100	9697,9	9697,9			2037	2037		
<b>Итого по разделу 2 Земляные работы</b>									<b>5282</b>			
<b>Раздел 3. Холодное водоснабжение</b>												
11	<b>ТЕР16-04-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,23; МАТ=2,67 НР (32677 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (33344 руб.) СП (18673 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (33344 руб.)	100 м трубопровода	1,35 135 / 100	30818,63	23535,9	3865,67	1163,93	41605	31773	5219	1571
12	<b>ТССЦ-507-0590</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0590 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-12,65	318				-4023			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТССЦ-507-3357</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3357 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	м	126,5	89,72				11350			
14	<b>ТССЦ-302-1464</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1464 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	шт.	123 135/1,1	13,88				1707			
15	<b>ТССЦ-507-3175</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3175 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	74	16,26				1203			
16	<b>ТССЦ-507-3303</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	шт.	32	24,32				778			
17	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (109268 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (111498 руб.) СП (62439 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (111498 руб.)	100 м трубопровода	6 600 / 100	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	138645	105912	18486	5586
18	<b>ТССЦ-507-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-56,28	227,98				-12831			
19	<b>ТССЦ-507-3356</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3356 1 квартал 2016 г. МАТ=1,81	м	562,8	59,39				33425			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТССЦ-302-1152</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1152 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5	шт.	36	384,7				13849			
21	<b>ТССЦ-302-1464</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1464 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	шт.	667 6000,9	13,88				9258			
22	<b>ТССЦ-302-1150</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1150 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	180	180,59				32506			
23	<b>ТССЦ-301-3220</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно к аналогу	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3220 1 квартал 2016 г. МАТ=8,64	шт.	36	4472,32				161004			
24	<b>ТЕР16-02-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,34; ЗПМ=12,23; МАТ=5,59 НР (1626 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1659 руб.) СП (929 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1659 руб.)	100 м трубопровода	0,16 16 / 100	69039,6	10275,52	1267,24	96,62	11046	1644	203	15
25	<b>ТЕР16-05-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.) СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	2	1281,94	385,73	63,59	3,91	2564	771	127	8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТССЦ-302-0057</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	2	3283,93				6568			
27	<b>ТЕР18-06-007-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (409 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (417 руб.) СП (234 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (417 руб.)	10 фильтров	0,2 2 / 10	28050,67	2041,68	902,64	43,42	5610	408	181	9
28	<b>ТССЦ-301-1218</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1218 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-2	2494,14				-4988			
29	<b>ТССЦ-301-1263</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	2	3520,95				7042			
30	<b>ТЕР16-02-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (гильзы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (2468 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2518 руб.) СП (1410 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2518 руб.)	100 м трубопровода	0,54 (18*6*0,5) / 100	24408,9	4633,09	312,42	29,6	13181	2502	169	16
31	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (с двух сторон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (1430 руб.): 60%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1787 руб.) СП (661 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1787 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1944 (18*6*0,5*0,18*2) / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	2082	1787	3	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (628 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (816 руб.) СП (392 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (816 руб.)	10 м трубопровода	1,6 (8*2) / 10	7440,13	510,11	126,8		11904	816	203	
33	<b>ТССЦ-506-0879</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0879 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-0,0528	220,79				-12			
34	<b>ТССЦ-104-0162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-17,6	425,89				-7496			
35	<b>ТССЦ-104-0862</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	м	17,6	135,99				2393			
<b>Итого по разделу 3 Холодное водоснабжение</b>									<b>712812</b>			
<b>Раздел 4. Канализация К1</b>												
36	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (40114 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (40933 руб.) СП (22922 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (40933 руб.)	100 м трубопровода	4,58 (438+20) / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	136843	40888	244	45
37	<b>ТССЦ-302-3340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-457,1 -Ф1.р1	202,79				-92695			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-103-2298 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110x2,2x1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2298 1 квартал 2016 г. МАТ=6,3	шт.	437,124 438*0,998	113,9				49788			
39	ТССЦ-507-2846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2846 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48	10 м	1,996 (20*0,998) / 10	1856,33				3705			
40	Прайс-лист	Ревизия Р110К-ПНД	шт.	108	444,92				48051			
41	Прайс-лист	Заглушка ПНД 110 для канализации	шт.	13	47,46				617			
42	Прайс-лист	Вакуумный клапан диаметром 100 мм	шт.	18	165,25				2975			
43	Прайс-лист	Тройник Т 45 град 110К-110 к-110К -ПНД	шт.	26	83,87				2181			
44	Прайс-лист	Отвод О 110Кх110 к -ПНД	шт.	6	61,97				372			
45	Прайс-лист	Отвод 45 град 110Кх110 к -ПНД	шт.	2	56,32				113			
46	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 НР (935 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (954 руб.) СП (534 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (954 руб.)	1 сальник	4 2*2	403,09	238,61			1612	954		
47	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (165 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (177 руб.) СП (96 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,06 (2*3) / 100	9459,21	2945,35	524,24		568	177	31	
Итого по разделу 4 Канализация К1									218897			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									664945	216423	27996	7541
Накладные расходы									215045			
Сметная прибыль									122941			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10733			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									15200			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									957543			
Перевозка грузов автотранспортом									54			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								105			
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								966			
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								4316			
	Теплоизоляционные работы								9012			
	Отделочные работы								4173			
	Конструкции из кирпича и блоков								829			
	<b>Итого</b>								<b>1002931</b>			
	В том числе:											
	Материалы								420526			
	Машины и механизмы								27996			
	ФОТ								223964			
	Накладные расходы								215045			
	Сметная прибыль								122941			
	Непредвиденные затраты 1%								10029			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1012960</b>			
	НДС 18%								182333			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1195293</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ Кузнецова О.В.  
(должность, подпись, расшифровка)