


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул.Октябрьская, д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3583499,52 руб.

Средства на оплату труда 564877 руб.

Сметная трудоемкость 4421,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (15111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21283 руб.) СП (11067 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21283 руб.)	100 м2 покрытия кровли	18,59 1859 / 100	1147,42	1144,85	2,57		21331	21283	48	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (17129 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (24126 руб.) СП (12546 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (24126 руб.)	100 м2 кровли	13,039 1303,9 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	27463	22943	4520	1183

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (30384 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (42795 руб.) СП (22253 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (42795 руб.)	100 м2 кровли	13,039 1303,9 / 100	3515,77	3199,25	316,52	82,8	45842	41715	4127	1080
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7726 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10881 руб.) СП (5658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10881 руб.)	100 м2 кровли	13,039 1303,9 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	12839	10186	2653	695
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИТЕЛЬН О	Очистка помещений от строительного мусора на чердаке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7823 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11853 руб.) СП (4741 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11853 руб.)	100 т мусора	0,52156 (1303,9*0,1*0,4) / 100	22725,17	22725,17			11853	11853		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									253766			
Раздел 2. Кровля												
Люки												
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (33 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (47 руб.) СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (47 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0112	4210,79	4210,79			47	47		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м2 проемов	0,0112	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24
8	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
кровля												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (5271 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5607 руб.) СП (2860 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5607 руб.)	100 м2 поверхности	13,039 1303,9 / 100	7252,3	430,01	9,66		94563	5607	126	
10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1596	55,66				-88833			
11	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен	Пленка пароизоляционная кровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1596	9,25				14763			
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗГПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (55199 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (59999 руб.) СП (26400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (59999 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	13,039 1303,9/100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	769653	55086	27469	4913
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-39,9	718,32				-28661			
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-100,8	6522,44				-657462			
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	195,585 1303,9*0,15	1528,56				298963			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (499 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (554 руб.) СП (238 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (554 руб.)	100 м ходов	1,15 115/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6555	536	118	18
17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,38	4251,44				-5867			
18	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	0,79 0,74+0,05	4251,44				3359			
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, балки, подкосы, связи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (34493 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (38326 руб.) СП (16480 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (38326 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	13,9 2,5+1,39+6,96+1,84+1,21	10930,23	2757,25	187,22		151930	38326	2602	
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (75188 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83542 руб.) СП (35923 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83542 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	28,27	11702,36	2925,54	277,32	29,6	330826	82705	7840	837
21	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (43305 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (48117 руб.) СП (20690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (48117 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	2,7 270/100	36079	17821,19	443,92		97413	48117	1199	
22	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-2,862	8567,27				-24520			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	1,2555 4,65*270/1000	49328,67				61932			
24	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (23589 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (25365 руб.) СП (13697 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (25365 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,62	7383,68	5490,29	33,84		34113	25365	156	
25	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (7514 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7994 руб.) СП (4077 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7994 руб.)	100 м2 поверхности	18,59 1859 / 100	7252,3	430,01	9,66		134820	7994	180	
26	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-2275	55,66				-126627			
27	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная парогидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	2275	9,25				21044			
28	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (65217 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (94517 руб.) СП (54820 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (94517 руб.)	100 м2 покрытия	18,59 1859 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	170320	84345	65392	10172
29	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1970,54 1859*1,06	272,62				537209			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	1115,4 (1859*6) / 10	12,39				13820			
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8245 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8962 руб.) СП (3943 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8962 руб.)	100 м2 покрытия	0,636	49155,72	14051,29	184,55	39,5	31263	8937	117	25
32	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (4426 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4811 руб.) СП (2117 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4811 руб.)	1 колпак	20 16*4	1912,23	240,56	4,83		38245	4811	97	
33	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (444 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (483 руб.) СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (483 руб.)	1 колпак	4	963,87	120,83	4,83		3855	483	19	
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (5342 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5936 руб.) СП (2552 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5936 руб.)	1 слуховое окно	7	2334,99	826,26	169,19	21,65	16345	5784	1184	152
35	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-3,5	668,42				-2339			
36	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,8	2206,25				6178			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	7	105,47				738			
38	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32616 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42359 руб.) СП (20332 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42359 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,3076 2330,76 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	60452	41806	18218	553
39	ТССЦ-113-8053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9,11	т	0,7505 750,5/1000	50369,19				37802			
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2057 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2236 руб.) СП (984 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2236 руб.)	100 м ограждения	2,43 (3*81) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	43374	2097	1035	139
41	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Обивка оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (22319 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (24799 руб.) СП (10664 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (24799 руб.)	100 м2 проемов	2,6 260 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	110242	24763	328	36
42	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-1,872	45300,51				-84803			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	260	223,74				58172			
Итого по разделу 2 Кровля									2736139			
Раздел 3. мусор												
44	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (64 руб.) СП (31 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (64 руб.)	1 т груза	15,495 103,3*0,15	223,04	4,15	218,89		3456	64	3392	
45	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	87,805 103,3*0,85	34,59		34,59		3037		3037	
46	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЭПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	103,3	99,84		99,84		10313		10313	
Итого по разделу 3 мусор									16891			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2270206	545050	154283	19827
Накладные расходы									464185			
Сметная прибыль									272405			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									229349			
Прочие ремонтно-строительные работы									24417			
Проемы (ремонтно-строительные)									104			
Деревянные конструкции									999338			
Полы									69452			
Кровли									855324			
Теплоизоляционные работы									450165			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков								71399			
	Строительные металлические конструкции								290357			
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								3541			
	Погрузо-разгрузочные работы								3037			
	Перевозка грузов автотранспортом								10313			
	Итого								3006796			
	В том числе:											
	Материалы								1570873			
	Машины и механизмы								154283			
	ФОТ								564877			
	Накладные расходы								464185			
	Сметная прибыль								272405			
	Непредвиденные расходы и затраты 1%								30068			
	Итого с непредвиденными								3036864			
	НДС 18%								546635,52			
	ВСЕГО по смете								3583499,5			

Составил: _____ Кузнецова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)